

BIJLAGE GRONDBALANS

Bestek: 112-2025  
 Project: Wubbo Ockelsbrug  
 d.d. 12-jun-26



GRONDBALANS

ONTGRAVEN			
	bestekpostnr.	klei/zand	zand voor zandbed
<b>cunetten trottoir</b>	<b>2101</b>		
grond ontgraven trottoir 0,30	210140	64	
<b>cunetten rijwegen</b>	<b>2103</b>		
grond ontgraven rijweg 0,80	210310	230	
grond ontgraven rijweg 0,80	210320	240	
grond ontgraven rijweg 0,80	210330	170	
grond ontgraven rijweg 1,20 (nuts)	210340	70	
grond ontgraven rijweg 0,80	210350		320
grond ontgraven rijweg 1,30	210360		145
grond ontgraven rijweg 1,00	210380	130	
<b>grondwerk riolering</b>	<b>2110</b>		
grond ontgraven rioolsleuf >1m (Ø400)	211010		155
grond ontgraven rioolsleuf h>1m (Ø250)	211020		160
grond ontgraven rioolsleuf h>1m (Ø700)	211040	615	
grond ontgraven rioolput	211050		70
grond ontgraven rioolput	211060		50
grond ontgraven rioolput	211070	130	
<b>grondwerk persleiding</b>	<b>2111</b>		
grond ontgraven sleuf persleiding h1,2m	211110	12	
<b>grondwerk landhoofd</b>	<b>2122</b>		
grond ontgraven landhoofd	212210		700
<b>grondwerk basculekelder</b>	<b>2124</b>		
grond ontgraven bouwkuip	212420	100	
grond ontgraven bouwkuip	212430	1900	
<b>grondwerk beplanting</b>	<b>2130</b>		
grond ontgraven boomsleuf h1m	213010		765
grond ontgraven boomsleuf h1m	213020	120	
<b>27 Saneringswerken</b>	<b>274</b>		
grond ontgraven rijweg 1,20 (nuts)	274010		85
grond ontgraven bouwkuip tot 0.5m - mv	274110		50
<b>grondwerk kolkafvoerleiding</b>	<b>1362</b>		
grond ontgraven kolkleiding	136211	39	
<b>TOTAAL</b>		<b>3820,0</b>	<b>135,0</b>

VERWERKEN										
	bestekpostnr.	zand in zandbed	vrijkomend zand	vrijkomend klei/zand	teelgrond	rijke toplaag	vrijkomend grond	bomen-granulaat	bomen-grond	drain-zand
<b>zand in cunetten</b>	<b>2300</b>									
zand in cunet h0,25	230010	55								
zand in cunet h0,60	230030	80								
zand in cunet h0,40	230040	115								
zand in cunet h0,40	230050		120							
zand in cunet h0,80	230060		145,0							
zand in cunet h0,80	230070		90							
zand in cunet h1,00 (nuts)	230080		160							
<b>zand/drainzand in rioolsleuf</b>	<b>2301</b>									
zand in rioolsleuf >1m	230100		115							
drainzand in rioolsleuf	230110									50
zand in rioolsleuf h>1m Ø250	230120		160							
zand in rioolsleuf h>1m Ø700	230140		560							
zand in cunet rioolput	230150		62							
zand in cunet rioolput	230160		48							
zand in cunet rioolput	230170		105							
<b>grondwerk persleiding</b>	<b>2304</b>									
grond verwerken in sleuf persleiding	230450	3					9			
<b>grondwerk landhoofd</b>	<b>2320</b>									
grond verwerken in landhoofd	232010		350							
grond verwerken in landhoofd	232020			100						
<b>grondwerk basculekelder</b>	<b>2323</b>									
grond verwerken in kelder	232310			225						
grond verwerken in kelder	232320		350							
grond verwerken in kelder	232330	550								
<b>Grondwerk boomsleuf</b>	<b>2305</b>									
draineerzand in boomsleuf	230510									55
bomengranulaat in boomsleuf	230520							525		
bomengrond in groeiplaats	230530								8	
<b>grondwerk plantvakken</b>	<b>2306</b>									
teelgrond in plantvak h0,30	230610				85					
rijke toplaag in plantvak h0,25	230620					75				
<b>grondwerk bermen</b>	<b>2307</b>									
teelgrond in bermen	230710				305					
teelgrond in bermen	230720				7					
<b>grondwerk kolkafvoerleiding</b>	<b>1362</b>									
zand verwerken kolkleiding	136213	39								
<b>TOTAAL</b>		<b>842,0</b>	<b>2265,0</b>	<b>325,0</b>	<b>397,0</b>	<b>75,0</b>	<b>9,0</b>	<b>525,0</b>	<b>8,0</b>	<b>105,0</b>

VERVOEREN			
	bestekpostnr.		
Zand vervoeren naar depot (Eems)	220020		100,0
grond vervoeren naar depot (Eems)	220030	1769,0	
zand vervoeren binnen het werk van en naar depot	230040		1565,0
grond naast sleuf	211110	12,0	
<b>27 Saneringswerken</b>			
grond vervoeren naar inrichting	275010		85,0
grond vervoeren naar inrichting	275020		50,0
<b>grond vervoeren brug</b>			
Zand vervoeren tijdelijk depot	222020		700,0
grond vervoeren naar depot (Eems)	222320	100,0	
grond vervoeren naar depot (Eems)	222330	1575,0	
grond vervoeren tijdelijk depot	222340	325,0	
grond vervoeren naar depot (Eems)	136212	39,0	
<b>TOTAAL</b>		<b>3820,0</b>	<b>135,0</b>

LEVEREN										
	bestekpostnr.									
zand leveren	230010	55								
zand leveren	230030	80								
zand leveren	230040	115								
vrijkomend zand	230050		120							
vrijkomend zand	230060		145							
vrijkomend zand	230070		90							
vrijkomend zand	230080		160							
vrijkomend zand	230100		115							
drainzand leveren	230110								50	
vrijkomend zand	230120		160							
vrijkomend zand	230140		560							
vrijkomend zand	230150		62							
vrijkomend zand	230160		48							
vrijkomend zand	230170		105							
zand leveren	230450	3					9,0			
drainzand leveren	230510								55	
bomengranulaat leveren	230520							525		
bomengrond leveren	230530								8	
teelgrond leveren	230610			85		75				
rijke toplaag leveren	230620									
teelgrond leveren	230710			305						
teelgrond leveren	230720			7						
vrijkomend zand	232010		350							
klei/zand vrijkomend	232020			100						
klei/zand vrijkomend	232310			225						
vrijkomend zand	232320		350							
zand leveren	232330	550								
zand leveren	136213	39								
<b>TOTAAL</b>		<b>842,0</b>	<b>2265,0</b>	<b>325,0</b>	<b>397,0</b>	<b>75,0</b>	<b>9,0</b>	<b>525,0</b>	<b>8,0</b>	<b>105,0</b>