





Betreft : Visuele inspectie oevers Wubbo Ockelsbrug

Opdrachtgever : Gemeente Groningen

Rapport	Versie	Opgesteld	Gecontroleerd
2462_R01	1	F.J. Oomen	P.J. Nieuwenhuizen
Datum	Status		
6 mei 2025	Definitief		

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding.....	2
1.1	Algemeen	2
1.2	Locatie	2
1.3	Aanleiding en doel.....	3
1.4	Omschrijving van de werkzaamheden.....	3
2	Waarnemingen	4
2.1	Algemeen overzicht	4
2.2	Waarneming	5
3	Analyse en conclusie	6
3.1	Analyse	6

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Op verzoek van dhr. J. Krist van Stadsingenieurs heeft PTR een visuele inspectie uitgevoerd aan de oevers ter plaatse van de te realiseren Wubbo Ockelsbrug.

1.2 Locatie

De locatie van de nieuwe brug is aangegeven op onderstaand kaartje.



1.3 Aanleiding en doel

De gemeente wenst inzicht te krijgen in de technische staat en de eventueel uit te voeren onderhoudsmaatregelen van aanwezige oeverconstructies ter plaatse van de te realiseren brug.

Doel van de inspectie is het vastleggen van de huidige functionele toestand van de aanwezige oeverconstructie en het geven van inzicht in de meest doelmatige maatregelen voor uitvoering van herstel.

1.4 Omschrijving van de werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

- Uitvoeren visuele inspectie (B2 volgens CUR117:2020)
- Opstellen rapportage (B2 volgens CUR117:2020)
- Opstellen hersteladvies (B5 volgens CUR117:2020)

De inspectie is uitgevoerd op 22 april 2025 door senior inspecteur Frank Oomen van ons bureau.

2 Waarnemingen

2.1 Algemeen overzicht



Locatie: Aanzicht oostzijde



Locatie: Aanzicht westzijde

2.2 Waarneming



Locatie: Westzijde

Bijzonderheden:
Natuurlijke oever
Geen constructies aangetroffen



Locatie: Oostzijde

Bijzonderheden:
Onderwaterbeschoeiing, ca 270 mm onder de waterlijn
Kerende hoogte ca 1710 mm
Palen hout Ø 140 mm, h.o.h. ca 900 mm
Schot hout dik ca. 25 mm

Talud rondom waterlijn voorzien van steenbestorting

3 Analyse en conclusie

3.1 Analyse

Westzijde

Aan de westzijde is geen constructie aangetroffen.

Oostzijde

Aan de onderwaterbeschoeiing aan de oostzijde zijn visueel geen gebreken waargenomen. De constructie staat te lood en in lijn en verkeert in goede staat.