

BIJLAGE GRONDBALANS

Bestek:
Project:
d.d.

112-2025
Wubbo Ockelsbrug
12-jun-26 gewijzigd 10 juli 2026 NVI



GRONDBALANS

ONTGRAVEN				
	bestekpostnr.	klei/zand	vervuld	zand voor zandbed
cunetten trottoir	2101			
grond ontgraven trottoir 0,30	210140	64		
cunetten rijwegen	2103			
grond ontgraven rijweg 0,80	210310	230		
grond ontgraven rijweg 0,80	210320	240		
grond ontgraven rijweg 0,80	210330	170		
grond ontgraven rijweg 1,20 (nuts)	210340	6		
grond ontgraven rijweg 0,80	210350			320
grond ontgraven rijweg 1,30	210360			145
grond ontgraven rijweg 1,00	210380	130		
grond ontgraven rijweg 1,20 (nuts)	210390	64		
grondwerk riolering	2110			
grond ontgraven riolsleuf >1m (Ø400)	211010			155
grond ontgraven riolsleuf h>1m (Ø250)	211020			160
grond ontgraven riolsleuf h>1m (Ø700)	211040	615		
grond ontgraven rioolput	211050			70
grond ontgraven rioolput	211060			50
grond ontgraven rioolput	211070	130		
grondwerk persleiding	2111			
grond ontgraven sleuf persleiding h1,2m	211110	12		
grondwerk landhoofd	2122			
grond ontgraven landhoofd	212210			700
grondwerk basculekelder	2124			
grond ontgraven bouwkuip	212420	100		
grond ontgraven bouwkuip	212430	1900		
grondwerk beplanting	2130			
grond ontgraven boomsleuf h1m	213010			765
grond ontgraven boomsleuf h1m	213020	120		
27 Saneringswerken	274			
grond ontgraven rijweg 1,20 (nuts)	274010		85	
grond ontgraven bouwkuip tot 0.5m - mv	274110		50	
grondwerk kolkafvoerleiding	1362			
grond ontgraven kolkleiding	136211	39		
TOTAAL		3820,0	135,0	2365,0

VERWERKEN										
	bestekpostnr.	zand in zandbed	vrijkomend zand	vrijkomend klei/zand	teel-grond	rijke top laag	vrijkomend grond	bomen-granulaat	bomen-grond	drain-zand
zand in cunetten	2300									
zand in cunet h0,25	230010	55								
zand in cunet h0,60	230030	80								
zand in cunet h0,40	230040	115								
zand in cunet h0,40	230050		120							
zand in cunet h0,80	230060		145,0							
zand in cunet h0,80	230070		90							
zand in cunet h1,00 (nuts)	230080		160							
zand/drainzand in riolsleuf	2301									
zand in riolsleuf >1m	230100		115							
drainzand in riolsleuf	230110									50
zand in riolsleuf h>1m Ø250	230120		160							
zand in riolsleuf h>1m Ø700	230140		560							
zand in cunet rioolput	230150		62							
zand in cunet rioolput	230160		48							
zand in cunet rioolput	230170		105							
grondwerk persleiding	2304									
grond verwerken in sleuf persleidin	230450	3					9			
grondwerk landhoofd	2320									
grond verwerken in landhoofd	232010		350							
grond verwerken in landhoofd	232020			100						
grondwerk basculekelder	2323									
grond verwerken in kelder	232310			225						
grond verwerken in kelder	232320		350							
grond verwerken in kelder	232330	550								
Grondwerk boomsleuf	2305									
draineerzand in boomsleuf	230510									55
bomengranulaat in boomsleuf	230520							525		
bomengrond in groeiplaats	230530								8	
grondwerk plantvakken	2306									
teelgrond in plantvak h0,30	230610				85					
rijke top laag in plantvak h0,25	230620					75				
grondwerk bermen	2307									
teelgrond in bermen	230710				305					
teelgrond in bermen	230720				7					
grondwerk kolkafvoerleiding	1362									
zand verwerken kolkleiding	136213	39								
TOTAAL		842,0	2265,0	325,0	397,0	75,0	9,0	525,0	8,0	105,0

VERVOEREN				
	bestekpostnr.			
Zand vervoeren naar depot (Eems)	220020			100,0
grond vervoeren naar depot (Eems)	220030	1705,0		
grond vervoeren naar depot (Eems)	220050	64,0		
zand vervoeren binnen het werk van en naar depot	230040			1565,0
grond naast sleuf	211110	12,0		
27 Saneringswerken				
grond vervoeren naar inrichting	275010		85,0	
grond vervoeren naar inrichting	275020		50,0	
grond vervoeren brug				
Zand vervoeren tijdelijk depot	222020			700,0
grond vervoeren naar depot (Eems)	222320	100,0		
grond vervoeren naar depot (Eems)	222330	1575,0		
grond vervoeren tijdelijk depot	222340	325,0		
grond vervoeren naar depot (Eems)	136212	39,0		
TOTAAL		3820,0	135,0	2365,0

LEVEREN										
	bestekpostnr.									
zand leveren	230010	55								
zand leveren	230030	80								
zand leveren	230040	115								
vrijkomend zand	230050		120							
vrijkomend zand	230060		145							
vrijkomend zand	230070		90							
vrijkomend zand	230080		160							
vrijkomend zand	230100		115							
drainzand leveren	230110									50
vrijkomend zand	230120		160							
vrijkomend zand	230140		560							
vrijkomend zand	230150		62							
vrijkomend zand	230160		48							
vrijkomend zand	230170		105							
zand leveren	230450	3					9,0			
drainzand leveren	230510									55
bomengranulaat leveren	230520							525		
bomengrond leveren	230530								8	
teelgrond leveren	230610				85					
rijke top laag leveren	230620					75				
teelgrond leveren	230710				305					
teelgrond leveren	230720				7					
vrijkomend zand	232010		350							
klei/zand vrijkomend	232020			100						
klei/zand vrijkomend	232310			225						
vrijkomend zand	232320		350							
zand leveren	232330	550								
zand leveren	136213	39								
TOTAAL		842,0	2265,0	325,0	397,0	75,0	9,0	525,0	8,0	105,0