

BIJLAGE GRONDBALANS

Bestek:
Project:
d.d.

112-2025
Wubbo Odeisbrug
12-jun-26 gewijzigd 27 aug 2026 2e NVI



GRONDBALANS

ONTGRAVEN					
	bestekpostnr.	klei/zand	matig verontreinigd	vervuld	zand voor zandbed
cunetten trottoir	2101				
grond ontgraven trottoir 0,30	210140	64			
cunetten rijwegen	2103				
grond ontgraven rijweg 0,80	210310	230			
grond ontgraven rijweg 0,80	210320	240			
grond ontgraven rijweg 0,80	210330	170			
grond ontgraven rijweg 1,20 (nuts)	210340	6			
grond ontgraven rijweg 0,80	210350				320
grond ontgraven rijweg 1,30	210360				145
grond ontgraven rijweg 1,00	210380	130			
grond ontgraven rijweg 1,20 (nuts)	210390	64			
grondwerk riolering	2110				
grond ontgraven rioolsleuf >1m (Ø400)	211010				155
grond ontgraven rioolsleuf h>1m (Ø250)	211020				160
grond ontgraven rioolsleuf h>1m (Ø500) NW	211030	130			
grond ontgraven rioolsleuf h>1m (Ø700)	211040	725			
grond ontgraven rioolput	211050				70
grond ontgraven rioolput	211060				50
grond ontgraven rioolput	211070	210			
grondwerk persleiding	2111				
grond ontgraven sleuf persleiding h1,2m	211110	12			
grondwerk landhoofd	2122				
grond ontgraven landhoofd	212210				700
grondwerk basculekelder	2124				
grond ontgraven bouwkuip NW	212410		50		
grond ontgraven bouwkuip	212420	100			
grond ontgraven bouwkuip	212430	1900			
grondwerk beplanting	2130				
grond ontgraven boomsleuf h1m	213010				765
grond ontgraven boomsleuf h1m	213020	120			
27 Saneringswerken	274				
grond ontgraven rijweg 1,20 (nuts)	274010			85	
grondwerk kolkafvoerleiding	1362				
grond ontgraven kolkleiding	136211	39			
TOTAAL		4140,0	50,0	85,0	2365,0

VERVOEREN					
	bestekpostnr.				
Zand vervoeren naar depot (Eems)	220020				25,0
grond vervoeren naar depot (Eems)	220030	2025,0			
grond vervoeren naar depot (Eems)	220050	64,0			
zand vervoeren binnen het werk van en naar depot	230040				1640,0
grond naast sleuf	211110	12,0			
grond vervoeren naar inrichting NW	222310		50,0		
27 Saneringswerken					
grond vervoeren naar inrichting	275010			85,0	
grond vervoeren brug					
Zand vervoeren tijdelijk depot	222020				700,0
grond vervoeren naar depot (Eems)	222320	100,0			
grond vervoeren naar depot (Eems)	222330	1575,0			
grond vervoeren tijdelijk depot	222340	325,0			
grond vervoeren naar depot (Eems)	136212	39,0			
TOTAAL		4140,0	50,0	85,0	2365,0

VERWERKEN										
	bestekpostnr.	zand in zandbed	vrijkomend zand	vrijkomend klei/zand	teel-grond	rijke top laag	vrijkomend grond	bomen-granulaat	bomen-grond	drain-zand
zand in cunetten	2300									
zand in cunet h0,25	230010	55								
zand in cunet h0,60	230030	80								
zand in cunet h0,40	230040	115								
zand in cunet h0,40	230050		120							
zand in cunet h0,80	230060		145,0							
zand in cunet h0,80	230070		90							
zand in cunet h1,00 (nuts)	230080		160							
zand/drainzand in rioolsleuf	2301									
zand in rioolsleuf >1m	230100		115							
drainzand in rioolsleuf	230110									50
zand in rioolsleuf h>1m Ø250	230120		160							
zand in rioolsleuf h>1m Ø500 NW	230130	75			75					
zand in rioolsleuf h>1m Ø700	230140	110	560							
zand in cunet rioolput	230150		62							
zand in cunet rioolput	230160		48							
zand in cunet rioolput	230170		180							
grondwerk persleiding	2304									
grond verwerken in sleuf persleiding	230450	3					9			
grondwerk landhoofd	2320									
grond verwerken in landhoofd	232010		350							
grond verwerken in landhoofd	232020			100						
grondwerk basculekelder	2323									
grond verwerken in kelder	232310				225					
grond verwerken in kelder	232320		350							
grond verwerken in kelder	232330	550								
Grondwerk boomsleuf	2305									
draineerzand in boomsleuf	230510									55
bomengranulaat in boomsleuf	230520							525		
bomengrond in groeiplaats	230530								8	
grondwerk plantvakken	2306									
teelgrond in plantvak h0,30	230610				85					
rijke top laag in plantvak h0,25	230620					75				
grondwerk bermen	2307									
teelgrond in bermen	230710				305					
teelgrond in bermen	230720				7					
grondwerk kolkafvoerleiding	1362									
zand verwerken kolkleiding	136213	39								
TOTAAL		1027,0	2340,0	325,0	472,0	75,0	9,0	525,0	8,0	105,0

LEVEREN										
	bestekpostnr.									
zand leveren	230010	55								
zand leveren	230030	80								
zand leveren	230040	115								
vrijkomend zand	230050		120							
vrijkomend zand	230060		145							
vrijkomend zand	230070		90							
vrijkomend zand	230080		160							
vrijkomend zand	230100		115							
drainzand leveren	230110									50
vrijkomend zand	230120		160							
leveren zand + teelaarde NW	230130	75			75,0					
vrijkomend zand + leveren	230140	110	560							
vrijkomend zand	230150		62							
vrijkomend zand	230160		48							
vrijkomend zand	230170		180							
zand leveren	230450	3					9,0			
drainzand leveren	230510									55
bomengranulaat leveren	230520							525		
bomengrond leveren	230530								8	
teelgrond leveren	230610				85					
rijke top laag leveren	230620					75				
teelgrond leveren	230710				305					
teelgrond leveren	230720				7					
vrijkomend zand	232010		350							
klei/zand vrijkomend	232020			100						
klei/zand vrijkomend	232310			225						
vrijkomend zand	232320		350							
zand leveren	232330	550								
zand leveren	136213	39								
TOTAAL		1027,0	2340,0	325,0	472,0	75,0	9,0	525,0	8,0	105,0