

Verzorgend groenonderhoud Gemeente De Wolden 2027-2028



Perceel 1 Zuidwolde en omstreken

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 BIJLAGEN	5
04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN	5
05 FLORA EN FAUNA	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ZUIDWOLDE EN OMSTREKEN 2027-2028	8
10 BOMEN	8
100 ONDERHOUD BOMEN	8
1000 BOMEN IN VERHARDING	8
1001 STAM- EN WORTELLOT	8
11 BEPLANTING	9
110 ONDERHOUD BEPLANTING	9
1100 BOSPLANTSOEN	9
1101 SIERHEESTERS	10
1102 BODEMBED. HEESTERS, ROZEN BODEMBED. EN VASTE PLANTEN	12
1103 CULTUURROZEN	13
1104 HAGEN	13
1105 BEPLANTINGEN - ALGEMEEN	14
12 GRAS	15
120 GAZONS	15
13 OVERIGE WERKZAAMHEDEN	15
130 VERKEERSVOORZIENINGEN	15
131 FLORA & FAUNA	15
1310 OMGEVINGSWET	15
132 SCHOUWEN BEELDKWALITEIT	16
133 SNOEIPLAN	16
134 INZETTEN WERKNEMERS	16
9 STAARTPOSTEN	17
95 STELPOSTEN	17
Deel 3. Bepalingen	18
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	19
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	19
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJkingEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	20
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	20
01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING	20
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	21
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	21
01 08 BIJDAGEN	21
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	21
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	22
01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	22
01 16 VERZEKERINGEN	23
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	23
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VERHARDING	23
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	24
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	24
01 23 INFORMATIEOVERDRACHT	24

01 24	BEELDKWALITEIT	25
01 27	WERKNEMERS EN MATERIEEL	26
01 28	KORTINGEN	27
01 30	SOCIAL RETURN	27
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	27
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	27
51 01	GEBRUIK ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN	27
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	27
51 03	INFORMATIE OVERDRACHT	28
51 05	BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN	29
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	30
62 0	ALGEMEEN	30
62 02	EISEN EN UITVOERING	30
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	30
64 02	EISEN EN UITVOERING	30

ONDERHOUD ZUIDWOLDE EN OMGEVING 2027-2028

BESTEKNUMMER: Z.621751 - P1

OPDRACHTGEVER:

Gemeente De Wolden
Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde
telefoon 0528 - 378 200

ADVISEURS:

SEC groep BV
Koldingweg 7b
9723 HL, Groningen
telefoon: 050-7119050
E-mail: info@secgroep.nl

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente De Wolden
Postbus 20
7920 AA Zuidwolde
Bezoekadres: Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde (7921 GD)
Telefoonnummer: 0528 - 378200

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of vanwege de opdrachtgever.
In de opdrachtbrief zullen één of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente De Wolden en omvat de volgende kernen:

- Zuidwolde (exclusief de wijk Overmarsen)
- Drogteropslagen
- Alteveer
- Kerkenveld
- Linde
- Veeningen
- Fort

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- A. Het beheersen van stam- en waterlot;
- B. Het onkruidvrij maken van beplantingen;
- C. Het blad ruimen in groenvoorzieningen;
- D. Het steken van harde kanten;
- E. Het snoeien van diverse beplantingsvakken.

05 TIJDSBEPALING

Het onderhoud vangt aan op 1 januari 2027 en eindigt op 31 december 2028. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst driemaal met een periode van één (1) jaar te verlengen, derhalve uiterlijk tot en met 31 december 2031. De opdrachtgever beslist eenzijdig of van deze verlengingsoptie gebruik wordt gemaakt. Opdrachtnemer kan aan het niet toepassen van de verlengingsoptie geen rechten ontleen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden dient het ecologisch werkprotocol door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
- De aannemer wordt geacht vóór aanvang van de werkzaamheden de projectlocatie(s) te hebben opgenomen en zich op de hoogte te hebben gesteld van de op dat moment aanwezige toestand van het areaal.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De tekening wordt digitaal beschikbaar gesteld via ArcGIS Field Maps/Explorer. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware, een stabiele internetverbinding (minimaal 4G) en toegang tot de digitale omgeving via onderstaande link:

<https://swodwdhgv.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=92c1dbe23b3748a2b222adc3d15da497>

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage A1 - V&G plan - ontwerpfase - P1 Zuidwolde en omgeving 2027-2028.

04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich, op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen en bedrijven.

05 FLORA EN FAUNA

Aanvullende bij opdrachtgever beschikbare ecologische informatie wordt na opdrachtverstrekking aan de aannemer beschikbaar gesteld, voor zover relevant voor de uitvoering van de werkzaamheden.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ZUIDWOLDE EN OMSTREKEN 2027-2028			
10							BOMEN			
100							ONDERHOUD BOMEN Totaal aanwezig: 4715 st in intensief gras 104 st in extensief gras 15 st in verharding			
1000							<u>BOMEN IN VERHARDING</u>			
100010	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	104,00 V	
		9					Te onderhouden aantal	st		15,00 I
			3				Grootte tot maximaal 5 m2			
				4			Kwaliteitsniveau B			
					1		Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
						1	Grondsoort: zand			
						2	Boom in verharding, zonder boomrooster			
						9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern			
1001							<u>STAM- EN WORTELLOT</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
100110	515801						Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Betreft het beheersen van stam- en waterloten van bomen binnen de kernen, in verharding, beplanting en gras, met uitzondering van bos en bosplantsoen. Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag Standplaats: variërend Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	week	104,00 V	
11		1						st		4.834,00 I
110		3								
			1							
				9						
					2					
						9				
							BEPLANTING			
1100							ONDERHOUD BEPLANTING Voor snoei en dunplan zie deel 3 hfst 51.03.08 Situering: zie beheertekening			
							BOSPLANTSOEN Aanwezige oppervlakte Bosplantsoen: 92.971 m ² Bosplantsoen vlinderbeheer: 4701 m ² Waarvan circa < 5% jonger dan 3 jaar			
110010	514430						Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van bosplantsoen conform het op te stellen snoei- en dunplan. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt, uit te voeren in de winter in 30% van de aanwezige oppervlakte. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m ² Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen, afvoeren en vervalt aan de aannemer.	m2	55.782,60 V	
			1							
				1						
					4					
						5				
110020	514433						Afzetten beplanting. Betreft het gefaseerd afzetten van bosplantsoen waarop vlinderbeheer van toepassing is, conform het op te stellen snoei- en dunplan zoals omschreven in deel 3, 51 03 08. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt, uit te voeren in de maanden november t/m februari. Jaarlijks 20 % van de aanwezige oppervlakte gefaseerd afzetten Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m ² Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Bedeckingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen, afvoeren en vervalt aan de aannemer.	m2	1.880,40 V	
			1							
				1						
					3					
						1				
						9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
110030	514812						Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Beplanting langs paden of wegen. Gerekend is met 5 m1 lengte rand per are beplanting. Bij kruispunten en splitsingen van wegen de beplanting zodanig knippen dat kruispunt goed is te overzien voor het verkeer. Voor aanvullende technische eisen zie deel 3 hfst 51.02.24. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	week	104,00 V	
		1						m		4.883,00 I
			3							
				4						
					1					
						2				
110040	514299						Uitmaaien rand beplantingsvak Aanwezige randlengte: Betreft het uitmaaien ter plaatse van de randen van de bosplantsoenvakken. Gerekend is met 5 m ¹ randlengte per are beplanting. Betreft gesloten opgaande beplanting. Het uitmaaien uitvoeren over een breedte van maximaal 2,0 m gemeten vanuit de rand van het beplantingsvak. De vegetatie mag na uitvoering niet hoger zijn dan 50 cm. Overhangende kruidenvegetatie langs paden, trottoirs en overige verhardingen terugzetten tot maximaal 0,30 m over de verhardingsrand. Reactietijd na bestekmelding: maximaal 5 werkdagen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern. Voor aanvullende technische eisen zie paragraaf 51.02.23 van deel 3 van dit bestek.	week	104,00 V	
								m		4.883,00 I
110050	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Aanwezige randlengte: 4883 m1 Betreft het verwijderen van het blad uit bosplantsoenvakken over een breedte van 1,0 m gemeten vanuit de rand van het beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in november respectievelijk januari. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are	195,34 V	
					1					
						2				
1101							<u>SIERHEESTERS</u> oppervlakte opgaande heesters: 38.901 m2; oppervlakte bodembedekkende en opgaande heesters: 8934 m2 waarvan < 5% jonger dan 3 jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
110110	514430						Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van opgaande heesters en gecombineerde vakken met opgaande- en bodembedekkende heesters conform het op te stellen snoei- en dunplan. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt, uit te voeren in de winter. Jaarlijks 50% van de aanwezige oppervlakte snoeien. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Snoeien naar de aard van de soort; dunnen door 25% van de beplanting weg te nemen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	m2	47.835,00 V	
110120	514813						Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: Opgaande- en bodembedekkende heesters Lengte: gerekend is met 10 m1 lengte rand per are beplanting Voor aanvullende technische eisen zie deel 3 hfst 51.02.24. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	week	104,00 V	
110130	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	week	104,00 V	
110140	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Aanwezige randlengte: 4784 m1 Het blad verwijderen over een breedte van 0,5 m vanuit de rand van de sierheestervakken. Betreft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in november respectievelijk januari. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are	95,68 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110250	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Aanwezige randlengte: 3315,2 m1 Het blad verwijderen over een breedte van 1,0 m vanuit de rand van het beplantingsvak. 9 Betreft: bodembedekkende heesters en rozen bodembedekkend 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in november respectievelijk januari. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are	132,61 V	
110260	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Het betreft het verwijderen van blad uit het gehele plantvak. 9 Betreft: vaste planten 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in het voorjaar. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are	16,36 V	
1103								<u>CULTUURROZEN</u>			
110310	514299							Snoeien cultuurrozen. Terugnemen op 3 - 5 ogen. Uitvoeren in maart-april. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	m2	150,00 V	
110320	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: struikrozen Te onderhouden oppervlakte 1 3 Kwaliteitsniveau B 4 Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen 1 Grondsoort: zand 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	week	104,00 V	
110330	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Het verwijderen van blad uitvoeren binnen de gehele oppervlakte van het beplantingsvak. 5 Betreft: struikrozen 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar uit te voeren in november respectievelijk januari. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are	3,00 V	
1104								<u>HAGEN</u> Hagen van <1,5 m hoog en ca. 0,5 m breed: 5.168 m2 grondoppervlak Hagen van >1,5 m hoog en ca. 1,0 m breed: 86 m2 grondoppervlak.			0,75 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
110410	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in haagvoet van hagen <1,5 m hoog Totale breedte haagvoet: variabel, gerekend is met een gemiddelde breedte van 0,5 m. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	week	104,00 V	
		1						are		51,68 I
			3							
				4						
					1					
						2				
							5			
110420	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in haagvoet van hagen >1,5 m hoog Totale breedte haagvoet: variabel, gerekend is met een gemiddelde breedte van 1,0 m. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	week	104,00 V	
		1						are		0,86 I
			3							
				4						
					1					
						2				
							5			
110430	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van blad uit de haagvoet van hagen <1,5 m hoog en hagen van >1,5 m hoog Aanwezige haagvoetoppervlak 5254 m2 Gehele haagvoet: blad verwijderen. Betreft: Haagvoet Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door de directie aan te wijzen depot per kern.	are	105,08 V	
					9					
						2				
							1			
1105							<u>BEPLANTINGEN - ALGEMEEN</u> Aanwezige oppervlakte 168.707 m2, waarvan: Bosplantsoen: 97.672 m2 Opgaande heesters: 39.801 m2 Bodembedekkende en opgaande heesters 8.934 m2 Bodemdedekkende heesters: 15.250 m2 Rozen bodembedekkend: 1.326 m2 Vaste planten: 409 m2 Cultuurrozen: 75 m2 Hagen van <1,5 m hoog en ca. 0,5 m breed: 5.154 m2 Hagen van >1,5 m hoog en ca. 1,0 m breed: 86 m2			
110510	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn binnen de beheergroepen zoals aangegeven in hoofdstuk 2205 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
		1						are		1.687,07 I
			3							
				4						
						4				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
131010	640099							Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft; het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode 'Soortbescherming voor gemeenten', voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	EUR		N
131020	640099							Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol Betreft; het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. het werkprotocol conform geldende gedragscode. Eenheidsprijs is gebaseerd op: 1 onderhoudsjaar (01-01 t/m 31- 12)	EUR		N
132								SCHOUWEN BEELDKWALITEIT			
132010	514899							Het uitvoeren van periodieke kwaliteitsbeoordelingen van beeldgestuurde onderhoudsposten overeenkomstig de bepalingen opgenomen in hoofdstuk 01 24 van deel 3 van dit bestek.	st	26,00	V
133								SNOEIPLAN			
133010	102399							Opstellen, jaarlijks actualiseren en digitaal aanleveren van een snoei- en dunplan voor de in het bestek opgenomen beplantingsvakken, overeenkomstig bepaling 51.03.08 van het RAW-bestek.	st	2,00	V
134								INZETTEN WERKNEMERS			
134010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft het inzetten van een werknemer voor al in het werkgebied algemeen voorkomende werkzaamheden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Betreft uitvoerend personeel. In de eenheidsprijs zijn begrepen: één werkbus per twee werknemers en benodigd handgereedschap.	uur	20,00	V
							1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
95								STELPOSTEN			
950010	100301		1					<p>Stelpost</p> <p>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden</p>	EUR	5.000,00 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.raw.nl).
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Tevens is de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte versie 2023 van toepassing op dit werk. Deze catalogus is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
- 04 Daar waar in de bestekposten in deel 2.2. de term 'KOR-beeldmeetlat' wordt vermeld, wordt hiermee de verwijzing bedoeld naar de betreffende beeldmeetlat uit de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte versie 2023 van de CROW.
- 05 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 06 De Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025 wordt van toepassing verklaard op dit bestek. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient overeenkomstig deze gedragscode te worden gehandeld.

01 01 14 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 02 Aan artikel 01.01.07 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 03 De hoeveelheden resultaatsverplichting in dit bestek zijn voor de onderhoudsperiode, lopend van 1 januari 2027 t/m 31 december 2028.
De opdracht wordt verstrekt voor de periode 1 januari 2027 t/m 31 december 2028 met een optie tot verlenging met twee (2) maal één (1) jaar. De totale looptijd van deze opdracht inclusief verlenging is t/m 31 december 2030. De opdrachtgever beslist eenzijdig of van de verlengingsoptie gebruik wordt gemaakt. De aannemer kan aan het niet toepassen van de verlengingsoptie geen rechten ontlennen.
- 04 Op 15 december van het jaar voorafgaand aan ieder nieuw besteksjaar zullen de hoeveelheden worden bijgesteld.
a. De hoeveelheden worden geactualiseerd naar de situatie op 15 december van het vorige jaar.
b. De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 05 02 in deel 3 van dit bestek.
c. De jaarlijkse aanpassingen worden verwerkt ten opzichte van de AANNEEMSOM uit het eerste jaar, (eenmalige) kortingen e.d. zijn dus ook in de volgende jaren (inclusief optie jaren) van toepassing.
- 05 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 01 15 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 16 WERKTERREIN/DEPOT

- 01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.

01 01 17 WERKTIJDEN

- 01 Er mag gewerkt worden op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warm draaien van materieel.
- 02 Er mag niet gewerkt worden op nationale feestdagen.
- 03 Het werken buiten de in lid 01 en 02 vermelde tijden/dagen is alleen mogelijk in overleg met en na toestemming van de directie.
- 04 Bij schoolgebouwen, kantoorpanden en verzorgingsinstellingen is het noodzakelijk om werkzaamheden die veel geluid produceren (bladblazer, maaimachine, motorzaag e.d.) in overleg met de beheerder te plannen.
- 05 Voor het werk langs of nabij ontsluitings- en provinciale wegen of doorgaande fietsroutes gelden

HFD PAR ART LID

werktijden van 9:00 uur tot 15:00 uur.

01 01 18 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met logo van hoofdaannemer.
- 04 Voor dit werk is geen werkterrein beschikbaar.

01 01 20 FREQUENTIEGESTUURDE BESTEKPOSTEN

- 01 Voor alle frequentie gestuurde bestekposten geldt dat na verzoek tot uitvoering van een onderhoudsronde binnen 2 weken gestart dient te zijn met de uitvoering van deze ronde. Tevens dient elke onderhoudsronde aaneengesloten uitgevoerd te worden binnen een door de directie aan te geven termijn.

01 01 22 VERTEGENWOORDIGING AANEMER

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient altijd een Nederlandstalig aanspreekpunt op het werk aanwezig te zijn.
- 04 De vaste contactpersoon (of diens vervanger) dient tijdens werkdagen altijd bereikbaar te zijn voor de directie.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 01 RAW-BESTEK: VERREKENPRIJS AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 In afwijking van paragraaf 39 lid 2 en 3 van de UAV wordt bepaald dat afwijkingen van de in het bestek, en op basis hiervan uit te voeren werken, genoemde verrekenbare hoeveelheden, ook bij afwijkingen van meer dan 10 procent, geen aanleiding kunnen geven tot herziening van de verrekenningsprijs.
- 02 Paragraaf 39 lid 4 van de UAV 2012 is ook van toepassing op over- en onderschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden van dezelfde besteksposten in de verschillende deelgebieden.

01 03 02 10%-REGELING

- 01 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING**01 05 01 ALGEMEEN**

- 01 Indexering vindt plaats zoals aangegeven in paragraaf 01 05 02 van dit bestek.

01 05 02 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDELEN

- 01 Wijzigingen in loonkosten en in kosten van brandstofbestanddelen geschiedt de verrekening eens per jaar en in kosten van bouwstoffen en overige kosten vindt geen verrekening plaats.
- 02 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel worden geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
 - Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 60% van de aanneemsom.
 - Het brandstofkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 8% van de aanneemsom.
 - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen indexgetallen.
 - Er vindt 1x per jaar op 1 januari, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
 - Het indexeringspercentage dat per 1 januari voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW-indexgetal van de maand oktober van het voorgaande jaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor.

Gedurende de eerste twee contractjaren vindt geen indexatie plaats. Bij een eventuele verlenging van het contract kan voor het eerst worden geïndexeerd per 1 januari 2029. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

Bij verlenging

HFD PAR ART LID

1e indexering vindt plaats op 1 januari 2029 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2029 t/m 31 december 2029 (indexpercentage wordt bepaald middels de indexgetallen oktober 2027 en oktober 2028).

2e indexering vindt plaats op 1 januari 2030 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2030 t/m 31 december 2030 (indexpercentage wordt bepaald middels de indexgetallen oktober 2028 en oktober 2029).

3e indexering vindt plaats op 1 januari 2031 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2031 t/m 31 december 2031 (indexpercentage wordt bepaald middels de indexgetallen oktober 2029 en oktober 2030).

03 Eventuele bij de inschrijving opgenomen korting(en) zijn ook van toepassing op de mogelijke verlengingsjaren.

01 05 03 RISICOREGELING BIJ ONVOORZIENE MARKTPRIJSWIJZIGINGEN

- 01 Wanneer ten gevolge van onvoorziene prijsstijgingen in de markt de prijzen van een vaste overeenkomst extreem stijgen of dalen vindt tussentijds een gedeeltelijke indexering plaats.
- 02 Als extreem geldt dat de betreffende CBS-index binnen één jaar na het sluiten van de overeenkomst of na het regulier indexeren van de prijzen 10% of meer is gestegen of gedaald. Een gedeeltelijke indexering is een prijsaanpassing van 50% van de prijsstijging of -daling volgens de CBS-indexering sinds het moment van inschrijving of de laatste volwaardige indexering. Deze tussentijdse indexering wordt vanaf het moment van toepassing herhaald tot de eerste reguliere indexering, daarna worden de prijzen weer als marktconform beschouwd. In geval een reguliere indexering in de overeenkomst is genoemd, zijn nieuwe prijzen vast tot einde overeenkomst tenzij zich opnieuw een onvoorziene prijswijziging zoals bedoeld in deze paragraaf voordoet.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
- 02 De declaraties moeten inclusief verplichtingnummer worden opgestuurd naar: financiën@dewoldenhoogeveen.nl

Op de declaratie het besteknummer en het perceelnummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat (per perceel) toevoegen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 De zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. Aannemer is verantwoordelijk voor de afdracht.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat o.a. de navolgende werken in elkander grijpen:
- uitvoeren bouwwerken;
 - het leggen van kabels en leidingen;
 - aanbrengen/ renoveren bestrating.
 - reguliere onderhoudswerkzaamheden NUTS-voorzieningen;
 - overige reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen;
 - reguliere onderhoudswerkzaamheden aan wegen en riolering;
 - reconstructiewerken (mogelijk), in het eerste werkoverleg zal de directie de aannemer hierover informeren;
 - Overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen.
Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.
- 03 De coördinatie van het in lid 01 en 02 gestelde behoort bij dit bestek, tijdens de

HFD PAR ART LID

bouwwergaderingen zal hierover tevens afstemming plaatsvinden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN/PADEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 19.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 12 06 BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd.

Het werkplan omvat ten minste:

- een beschrijving van het aantal en de aard van het in te zetten personeel, afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden, waarbij zowel uitvoerend personeel als benodigde specialistische vaklieden worden ingezet om een doelmatige en kwalitatief verantwoorde uitvoering van het werk te waarborgen;
- een beschrijving van de in te zetten machines en het materieel, afgestemd op de aard en omvang van de werkzaamheden, waarbij wordt voorzien in geschikt en voldoende materieel om een veilige, efficiënte en kwalitatief verantwoorde uitvoering van het werk te waarborgen, inclusief de te treffen maatregelen ter voorkoming van schade aan personen, eigendommen en de omgeving;
- een V&G-plan voor de uitvoeringsfase (hoofdstuk 01 19 01);
- een plan voor het omgaan met beschermde plant- en diersoorten (hoofdstukken 01 22 03 en 64 02 01).

Het werkplan en het tijdschema dienen uiterlijk bij de startwerkbespreking door de aannemer aan de directie ter goedkeuring te worden overgelegd.

Indien het werkplan en/of het tijdschema niet tijdig worden overgelegd, is de directie bevoegd de aannemer schriftelijk een termijn van vijf (5) werkdagen te stellen waarbinnen alsnog aan deze verplichting dient te worden voldaan.

Zolang het werkplan en het tijdschema niet door de directie zijn goedgekeurd, is de directie bevoegd de aanvang van het werk, dan wel onderdelen daarvan, niet toe te staan.

De gevolgen van het niet tijdig overleggen en/of verkrijgen van goedkeuring van het werkplan en het tijdschema zijn voor rekening en risico van de aannemer.

- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012, moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.
- 05 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de directie voor alle aanspraken van derden, direct of indirect voortvloeiende uit het werk.
- 06 De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake start, volgorde en einde werkzaamheden.
- 07 Werkzaamheden moeten worden afgestemd op evenementen. Tijdens evenementen is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren op het evenemententerrein. De evenementen worden vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt. Indien de opdrachtgever dit wenst dienen evenemententerreinen voorafgaand aan het evenement gemaaid te worden. Hiervoor heeft de opdrachtnemer geen recht op verrekening van meerwerk.
- 08 Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.
- 09 In afwijking op paragraaf 26 lid 02 van de UAV 2012 legt de aannemer het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan uiterlijk op de 30e kalenderdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen ter goedkeuring voor bij de directie.
- 10 De kosten van de in de leden 01 t/m 09 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

- 11 Op het zonder toestemming van de directie niet nakomen van de planning is een korting van toepassing van € 500,- per werkdag.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

- 01 Inschrijver is gehouden zich ter zake de risico's omtrent de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en haar aansprakelijkheid - voortvloeiend uit deze overeenkomst - voor een minimum van € 2.500.000,- (per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) in de meest ruime jegens Opdrachtgever en jegens derden voor eigen rekening en risico voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.
Een beroep van inschrijver op niet verzekerbare schade van een bepaalde schade wordt slechts geaccepteerd indien inschrijver dit voor ondertekening van de aannemingsovereenkomst schriftelijk aan Opdrachtgever meldt en – middels een verklaring van een onafhankelijk verzekeringsexpert – afdoende is onderbouwd. In afwijking op bovenstaande zijn indirecte schade (schade t.g.v. bedrijfsstilstand, winstderving en gevolgschade) expliciet uitgesloten.
Inschrijver kan geen beroep doen op bovengenoemde beperkingen in aansprakelijkheid indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van inschrijver.

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR AANNEMER

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 16 03 VERZEKERING ALGEMEEN

- 02 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 08 AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Composteerbare, uit dit bestek vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een door de directie aan te wijzen depot in de wijk of het dorp, gelegen binnen een straal van 15 km. Voor de acceptatie van deze materialen zijn door de aannemer geen acceptatiekosten verschuldigd.
- 02 Niet-composteerbare, uit dit bestek vrijkomende materialen dienen in één werkgang gelijktijdig met de uitvoering van het groenonderhoud te worden verwijderd en afgevoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Eventuele acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Indien de ontvanger van de composteerbare materialen deze weigert omdat er teveel niet composteerbare resten (zwerfvuil, zand, klei e.d.) in zitten, dient de aannemer deze voor zijn eigen rekening af te voeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting.
- 04 Takken en houtig snoeiafval dienen zoveel mogelijk ter plaatse te worden versnipperd. De vrijkomende snippers vervallen aan de aannemer.
Snoeiafval met een diameter kleiner dan 5 cm mag worden afgevoerd als groenafval. Houtig materiaal dat niet wordt versnipperd dient gescheiden van het overige groenafval te worden aangeboden.
- 05 Zwerfvuil dient gescheiden van het composteerbare materiaal verzameld te worden en te worden afgevoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Eventuele acceptatiekosten daarbij zijn voor de aannemer.
- 06 Kosten van het in lid 01 t/m 05 genoemde dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VERHARDING

01 18 01 MELDEN VAN SCHADE

- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 1.000,- per geval.

01 18 02 MELDPLICHT AANTREFFEN JAPANESE DUIZENDKNOOP

- 01 De aannemer dient alle locaties waar Japanse duizendknoop aanwezig is, te melden bij de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

- 02 Er geldt een meldingsplicht voor de aannemer als er locaties met Japanse duizendknoop worden aangetroffen die niet op tekening staan. Deze beplanting wordt in overleg met de directie behandeld of gerooid.

01 18 03 VEGETATIE

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heester, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte (!!)-beschadiging aan bomen: € 500,- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
02 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten volledig voor rekening van de aannemer.

01 18 06 SCHADES VERHARDINGEN EN OVERIGE

- 01 In afwijking van het bepaalde in lid 02 en lid 03, wordt schade aan verhardingen op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
02 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 100,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
03 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 400,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
04 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 07 OVERIGE SCHADES

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken, bomen of anderszins welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2025, draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd, zie werkplan bij hoofdstuk 01.13.06 in deel 3.

01 23 INFORMATIEOVERDRACHT**01 23 01 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per vier weken en gedurende de overige perioden éénmaal per acht

HFD PAR ART LID

weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. Notulen dienen binnen 5 werkdagen bij de directie te worden aangeleverd.
- 04 Indien de opdrachtgever zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 02 BESTEKADMINISTRATIE

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgavestaten moeten weergeven:
 - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar locatie worden gespecificeerd.
- 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zonodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".
- 05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijktijdig met de termijnstaat.

01 23 03 WERKBESPREKING

- 01 Elke vier weken vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning voor de komende week en eventuele klachten aan de orde.
- 02 Door de aannemer worden de gesprekspunten schriftelijk vastgelegd; de aannemer is verplicht deze bij het volgende overleg te tekenen; indien hij bezwaar heeft tegen onderdelen maakt hij op het te tekenen exemplaar een aantekening van zijn bezwaar.
- 03 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 2 werkdagen te worden afgehandeld.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 01 KWALITEITSBEOORDELING OPRACHTNEMER BEELDGESTUURDE POSTEN

- 01 De beeldkwaliteit dient door de opdrachtnemer iedere vier (4) weken te worden beoordeeld middels een schouw. De resultaten van deze schouw dienen door de opdrachtnemer binnen vijf (5) werkdagen na uitvoering van de schouw als PDF-document aan de opdrachtgever te worden verstrekt. Het beschikbaar stellen van de schouwresultaten uitsluitend via een webapplicatie, online portal of vergelijkbaar digitaal platform is niet toegestaan. De opdrachtnemer draagt zelf zorg voor alle benodigde middelen, waaronder software, hardware, licenties en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de schouw en het opstellen van de rapportages.
- 02 Tijdens de in lid 01 genoemde beoordeling dient op 10, aselect gekozen locaties volgens vooraf vastgelegde steekproefsystematiek, verspreid over het werk, de kwaliteit van dat moment te worden beoordeeld. Ter plaatse van de te beoordelen locaties wordt per schaalbalk / type werkzaamheid (bestekposten met dezelfde beeldmeetlat / type werkzaamheid worden gebundeld) een meetvak bepaald met een oppervlakte en of lengte conform de Standaard en de kwaliteitscatalogus van de CROW versie 2023, zo nodig worden een aantal percelen bij elkaar genomen.
- 03 Tijdens de kwaliteitsbeoordeling zoals genoemd in lid 01, 02 wordt per beeldmeetlat / type werkzaamheid de kwaliteit beoordeeld. Per beeldmeetlat dient minimaal 90% van de te beoordelen meetvakken te voldoen.
- 04 Eventuele gebreken, geconstateerd tijdens de beoordeling zoals genoemd in lid 01, dienen direct na de controle bij de directievoerder te worden gemeld.
- 05 De bij de schouw geconstateerde overschrijdingen worden aangemerkt als een besteksmelding. De aannemer moet deze binnen de in deel 2.2. aangegeven reactietijd oplossen. Doet de aannemer dit niet dan geldt een korting van € 500,- per besteksmelding per dag.
- 06 De 4-wekelijkse schouw dient binnen 2 dagen na schouw digitaal als PDF te worden aangeleverd bij de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 24 02 KWALITEITSBEOORDELING OPDRACHTGEVER BEELDGESTUURDE POSTEN

- 01 De beeldkwaliteit kan regelmatig door de directie ofde door de directie in te schakelen externe partij worden beoordeeld. Daarbij worden 10 locaties aselect gekozen locaties volgens vooraf vastgelegde steekproefsystematiek beoordeeld. De resultaten hiervan zijn leidend voor het wel of niet voldoen van de aannemer aan de beeldkwaliteitseisen, met de daarbij behorende financiële consequenties. Ter plaatse van de te beoordelen locaties wordt per beeldmeetlat / type werkzaamheid (bestekposten met dezelfde beeldmeetlat / type werkzaamheid worden gebundeld) een meetvak bepaald met een oppervlakte en of lengte conform de Standaard en de kwaliteitscatalogus van de CROW versie 2023, zo nodig worden een aantal percelen bij elkaar genomen.
- 02 Tijdens de kwaliteitsbeoordeling(en) zoals genoemd in lid 04 t/m 09 wordt per beeldmeetlat / type werkzaamheid de kwaliteit beoordeeld. Per beeldmeetlat / type werkzaamheid dient minimaal 90% van de te beoordelen meetvakken te voldoen.
- 03 De kwaliteitsbeoordeling(en) zoals genoemd in lid 04 t/m 09 zal uitgevoerd worden door de directie, of door de opdrachtgever in te schakelen externe. Blijkt er een verschil te zijn tussen de beoordeling door de aannemer en de opdrachtgever dan is de controlemeting van de opdrachtgever maatgevend.
- 04 Voor de controle van de beeldkwaliteit door de directie of door de directie in te schakelen derde geldt de volgende procedure:

Schouw algehele beeld

Wanneer:	Regelmatig naar wens opdrachtgever
Waar:	10 willekeurige locaties
Wijze/eis:	Conform lid 01 t/m 03
Schouwresultaat voldoet:	Geen vervolg
Schouwresultaat voldoet niet:	Vervolg conform lid 05
Kosten 1e herschouw van €500,- voor rekening aannemer	

05 Herschouw 1

Wanneer:	5 werkdagen na 'schouw algehele beeld'
Waar:	10 willekeurige locaties (opnieuw gekozen)
Wijze/eis:	Conform lid 01 t/m 03
Schouwresultaat voldoet:	Geen vervolg
Schouwresultaat voldoet niet:	Vervolg conform lid 06
(geldt voor alle posten ook diegene die in de vorige schouw wel voldeden).	Korting bedraagt 0,5 maal de hoogte van het weekbedrag van de betreffende bestekpost(en) met de beeldmeetlat(ten) / type werkzaamheden welke niet voldoet/voldoen bij deze ronde.

- 06 Als de vereiste beeldkwaliteit tijdens herschouwrunde 1 nog niet voldoet zal om de 5 werkdagen een herschouw plaatsvinden waarbij als het beeld niet voldoet de korting zoals genoemd bij in lid 05 van toepassing blijft totdat weer aan het vereiste beeld wordt voldaan. Daarnaast zijn per herschouw de kosten van €500,- voor rekening van de aannemer.
- 07 Naast het in lid 06 gestelde kan de opdrachtgever ook het volgende besluiten:
Als de vereiste beeldkwaliteit tijdens herschouwrunde 1 nog niet voldoet is de opdrachtgever gerechtigd om derden in te zetten op kosten van de aannemer om het totale werk op het vereiste beeld te maken.
- 08 De bij de (her)schouw geconstateerde overschrijdingen worden aangemerkt als een besteksmelding. De aannemer moet deze binnen de in deel 2.2 aangegeven reactietijd oplossen. Doet de aannemer dit niet dan geldt een korting van € 500,- per besteksmelding per dag.
- 09 Indien tijdens de kwaliteitsbeoordeling blijkt dat de beeldkwaliteit over een periode langer dan 10 weken (aaneengesloten of verspreid over het jaar bij elkaar opgeteld) per kalenderjaar niet voldoet heeft de opdrachtgever de keuze de overeenkomst te ontbinden en de aannemer uit te sluiten van het vervolg van het werk. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om dit werk opnieuw aan te besteden. In dit geval heeft de aannemer geen recht op enige vergoeding.
- 10 In afwijking op de schouwsystematiek zoals omschreven in de Standaard RAW 2025 en de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 is hetgeen vermeld in de leden 01 t/m 10 van toepassing.

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL**01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**

- 01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.
- 02 Randon gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, dient daar rekening mee te worden gehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 03 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet-belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 04 Er dient altijd een Nederlands sprekende medewerker in de werkploeg aanwezig te zijn.
- 05 Alle medewerkers die ingezet worden in de uitvoering dienen te beschikken over het diploma VCA Basisveiligheid, met

HFD PAR ART LID

uitzondering van de in te zetten SROI-medewerkers. Deze SROI-medewerkers dienen onder directe begeleiding te werken van een medewerker die in het bezit is van een geldig VCA-certificaat.

Daarnaast dienen alle leidinggevendenden die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te beschikken over een geldig diploma VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevendenden).

- 06 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 07 Het in lid 01 t/m 6 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels t.b.s.- en/of stelposten.
- 08 Alle medewerkers die ingezet worden in de uitvoering dienen te beschikken over het certificaat 'veilig werken langs de weg', met uitzondering van de in te zetten SROI medewerkers, deze dienen wel onder directe begeleiding van iemand die wel in het bezit is van dit certificaat, te werken.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen

01 28 KORTINGEN

01 28 01 KORTINGEN

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
Deze korting geldt tevens bij een bestekmelding als na de van toepassing zijnde reactietijd de melding/klacht/overschrijding of datgene waarop de bestekmelding van toepassing is, niet is hersteld.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 30 SOCIAL RETURN

01 30 10 SOCIAL RETURN, ALGEMEEN

- 01 De opdrachtnemer wordt verplicht om minimaal 5% van de inschrijvingsom te besteden aan het inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven werk. Voor nadere eisen zie bestand 'uitvoeringsregels social return' welke toegevoegd is aan de aanbestedingsstukken

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 GEBRUIK ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN

51 01 02 ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BEPLANTING

- 01 Het is verboden (chemische/biologische) onkruidbestrijdingsmiddelen toe te passen of bij zich te hebben.

51 01 03 SANCTIE

- 01 Bij niet toegestaan gebruik van chemische of biologische bestrijdingsmiddelen volgt bij eerste constateren een waarschuwing en een boete van € 5.000,-
- 02 Bij een 2e constatering wordt deze overeenkomst (bestek) onmiddellijk beëindigd en alle daaruit voortvloeiende schade verhaald op de aannemer.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 EMISSIEVRIJ MATERIEEL

- 01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient al het ingezette arbeidsmaterieel en alle handgedragen gemotoriseerde werktuigen elektrisch aangedreven te zijn.
- 02 Onder elektrisch aangedreven materieel wordt verstaan materieel dat tijdens de uitvoering geen gebruik maakt van een verbrandingsmotor.
- 03 Van het bepaalde in lid 01 zijn voertuigen ten behoeve van vervoer van personeel, materieel en/of materialen uitgezonderd.
- 04 Indien de opdrachtgever hierom verzoekt, dient de opdrachtnemer aan te tonen dat het ingezette materieel voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen.
- 05 Het inzetten van niet-elektrisch aangedreven materieel is uitsluitend toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de directie, indien de aannemer aantoonbaar maakt dat voor de betreffende werkzaamheden

HFD PAR ART LID

redelijkerwijs geen passend elektrisch alternatief beschikbaar is.

51 02 03 BIJMAAIEN

- 01 Bij het uitvoeren van maaiwerkzaamheden met een bosmaaier dient de maaikop te zijn voorzien van een obstakelbeschermer (beschermring), bestemd ter voorkoming van maaischade aan bomen, paaltjes, hekwerken en overige objecten.

De obstakelbeschermer:

- vormt een fysieke afstandhouder tussen de maaikop en obstakels;
- voorkomt beschadiging van bast en wortelhals van bomen;
- is geschikt voor gebruik met draad- of kunststofmessen;
- wordt onderhouden en functionerend gehouden gedurende de contractperiode.

De aannemer is verantwoordelijk voor het gebruik van geschikt materieel waarmee maaischade aan beplanting en objecten wordt voorkomen.

- 02 De aannemer dient het steken van de graskanten langs verhardingen af te stemmen op de werkzaamheden uit te voeren door derden t.b.v. onkruidbeheersing op verhardingen.

51 02 05 ZWERFVUIL, OBSTAKELS EN SCHADE

- 02 Overlast door zwerfvuil; of het constateren van dumpingen, dienen gemeld te worden bij de directie.
- 03 Misbruik van gazons als parkeerplaats voor aanhangwagentjes of opslag voor bouwmaterialen dient gemeld te worden bij de directie.
- 04 Schade aan de gazons (spoorvorming, vernielingen en ziektes) dient gemeld te worden bij de directie.
- 05 Meldingen dienen dezelfde werkdag telefonisch doorgegeven te worden aan een nader af te spreken contactpersoon van de directie.

51 02 23 UITMAAIEN RAND BEPLANTINGSVAK

- 03 Bij het uitmaaien dienen minimaal 1 of enkele bosplantsoenpercelen uitgemaaid te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat dit eenvormig is.
- 04 In de strook tot 2 meter uit de rand moet ca 10% van het gewas blijven staan als refugium. De plek waar het gewas blijft staan is op aanwijz directie en moet per maaironde wisselen.

51 02 24 SNOEIEN RAND BEPLANTINGSVAK

- 02 Bij het snoeien dienen minimaal 1 of enkele beplantingsvakken gesnoeid te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat dit eenvormig is.

51 02 25 STEKEN VAN HARDE KANTEN

- 02 De harde kant steken op een mesdikte achter de verhardingsrand.
- 06 Vrijgekomen materialen bij het kantensteken dienen aan het eind van elke werkdag verwijderd te zijn.

51 02 30 ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

- 04 Voor het verwijderen en afvoeren van achterblijvende materialen (uitharken) is geen aparte bestekspost opgenomen in deel 2.2. De kosten hiervoor worden geacht in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat van de betreffende besteksposten inbegrepen te zijn.
- 05 Schoffelen van vakken met vaste planten is niet toegestaan, onkruidbeheersing van vakken met vaste planten dient te worden gedaan door middel van wieden.
Kosten voor uitval van vaste planten door schoffelen zijn voor rekening aannemer, de kosten worden bepaald conform bepaling 01 18 03 lid 01.
- 06 Onder het beheersen van onkruid in beplantingen wordt bij alle desbetreffende besteksposten tevens verstaan het beheersen van graskanten langs beplantingsvakken. Het gras dient langs de beplanting tot een afstand van een halve plantafstand te worden verwijderd. De overgang tussen gras en beplanting dient als een rechte lijn te worden onderhouden. Deze werkzaamheden zijn in de desbetreffende besteksposten begrepen.

51 02 35 KLEPELEN

- 01 Het gebruik van een klepelmaaier en of ander vergelijkbaar materieel is niet toegestaan.

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT

51 03 08 SNOEI- EN DUNPLAN

- 01 In overleg met de directie stelt de aannemer jaarlijks vóór 1 oktober een snoei- en dunplan op. In dit plan worden de beplantingsvakken opgenomen waar in de daaropvolgende winterperiode snoei- en dunwerkzaamheden worden uitgevoerd.

HFD PAR ART LID

In de eenheidsprijs voor het opstellen van het snoei- en dunplan dienen minimaal de volgende werkzaamheden te zijn inbegrepen:

- het voeren van overleg met de directie;
- het opstellen en jaarlijks actualiseren van het snoei- en dunplan;
- het digitaal verwerken en aanleveren van het plan;
- alle voor het volledig uitvoeren van de werkzaamheden benodigde arbeidsuren, materieel, transporten, hulpmiddelen en bijkomende kosten.

-

Het snoei- en dunplan bevat minimaal de volgende onderdelen:

- de locatie en identificatie van de beplantingsvakken;
- de voorgenomen snoei- en dunwerkzaamheden in de winterperiode.
- het snoei- en dunplan wordt digitaal aangeleverd in PDF-formaat;
- de bij het snoei- en dunplan behorende hoeveelheden worden tevens digitaal aangeleverd in een Excel-bestand. De opbouw en codering van het Excel-bestand dienen aan te sluiten op het snoei- en dunplan, zodat de hoeveelheden eenduidig zijn te relateren aan de in het PDF-bestand opgenomen werkzaamheden.

02 Indien binnen het werk beplantingsvakken voorkomen die zijn aangeduid als "bosplantsoen vlinderbeheer", bevat het snoei- en dunplan aanvullend:

- de ligging en begrenzing van de betreffende beplantingsvakken;
- de aanwezige waardplanten waarop het vlinderbeheer betrekking heeft;
- de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden;
- de jaarlijks te bewerken oppervlakten;
- de maatregelen die worden getroffen om aanwezige eitjes, rupsen, waardplanten en overwinteringslocaties te ontzien;
- een beschrijving van de wijze waarop na uitvoering voldoende geschikt leefgebied behouden blijft.

Voor bosplantsoen waarop vlinderbeheer van toepassing is, geldt dat snoei-, dun- en afzetwerkzaamheden uitsluitend mogen worden uitgevoerd in de periode van 1 november tot en met 28 februari. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij per kalenderjaar maximaal 20% van de aanwezige waardplanten wordt bewerkt, tenzij de directie anders bepaalt.

51 05 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

51 05 04 ONDERHOUD

- 01 Tot de onkruidbeheersing wordt tevens gerekend het verwijderen van fijn- en grof zwerfvuil. Fijn- en grof zwerfvuil gescheiden houden van onkruidresten en afvoeren naar een erkende verwerker. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
- 02 Tot de onkruidbeheersing wordt tevens gerekend het volledig wegnemen, inclusief wortels, d.m.v. rooien, van uitlopers van de onderstam en opschot/opslag van zaailingen. De vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar door directie aangewezen locatie. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.
- 03 Tot de onkruidbeheersing bij vaste planten wordt tevens gerekend het verwijderen van uitgebloeide bloemen; tenzij deze een decoratieve functie hebben.
- 04 Als de aannemer afwijkingen waarneemt tussen de tekening en de werkelijke situering buiten die betrekking hebben op het uit te voeren werk, dan dient hij dat in het eerstvolgende overleg aan de directie op te tekening aan te leveren.

51 05 05 INSPORINGSDIEPTE

- 01 De insporingsdiepte in onverhard terrein van machines en materieel ten behoeve van alle uit te voeren werkzaamheden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 05 06 INVASIEVE SOORTEN

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 7 van deze bepaling.
- 02 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) binnen 1 werkdag te melden bij de opdrachtgever.
- 03 Iedere melding dient te zijn voorzien van een duidelijke foto, een omschrijving van de geconstateerde situatie en een locatieaanduiding. De opdrachtnemer verstrekt de melding binnen 24 uur aan de opdrachtgever of daar toe aangewezen persoon via e-mail dan wel WhatsApp.
- 04 In geval een invasieve soort zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) wordt ontdekt dient de locatie waarop de invasieve soort wordt aangetroffen duidelijk zichtbaar afgezet te worden met rood-wit lint.
- 05 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) af te maaien mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 06 Met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) vervuild

HFD PAR ART LID

maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.

- 07 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alsvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

62 02 EISEN EN UITVOERING

62 02 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoelang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: $V_{wiu} = 30 \text{ km/h}$.
- 03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
- 04 Hulpdiensten en het openbaar vervoer (lijndienstbussen) moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van een verkeersregelinstallatie.
- 06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder (provincie Drenthe of gemeente De Wolden)
- 07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
- 08 Alle medewerkers die ingezet worden in de uitvoering dienen te beschikken over het certificaat 'veilig werken langs de weg', met uitzondering van de in te zetten SROI medewerkers, deze dienen wel onder directe begeleiding van iemand die wel in het bezit is van dit certificaat, te werken.

62 02 02 HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde te brengen.
- 02 In aanvulling op hetgeen gesteld is in lid 01 zal er tevens een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt € 2.500,- per situatie per dag.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 02 EISEN EN UITVOERING

64 02 01 OMGEVINGSWET

- 01 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025' opgesteld door 'Koninklijke Vereniging Stadswerk' van toepassing. De Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025 is te downloaden op de volgende website: <https://www.stadswerk.nl/>
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud.
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. Het werkprotocol dient opgesteld te worden conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode.
- 04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert. Tevens dient het werkprotocol te zijn voorzien van een overzicht van het bij de uitvoering betrokken personeel, inclusief vermelding van de relevante certificaten en/of opleidingen waarover zij beschikken.
- 05 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

Behoort bij: Z.621751 - P1

Onderhoud Zuidwolde e.o. uitvoeringsjaar 2027-2028

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: Z.621751 - P1

Verzorgend groenonderhoud Zuidwolde en omstreken.

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 1 Zuidwolde en omstreken

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: Z.621751 - P1

Onderhoud Zuidwolde e.o. uitvoeringsjaar 2027-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ZUIDWOLDE EN OMSTREKEN 2027-2028				
10	BOMEN				
100	ONDERHOUD BOMEN				
1000	<u>BOMEN IN VERHARDING</u>				
100010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	V	
1001	<u>STAM- EN WORTELLOT</u>				
100110	Beheersen waterlot.	week	104,00	V	
11	BEPLANTING				
110	ONDERHOUD BEPLANTING				
1100	<u>BOSPLANTSOEN</u>				
110010	Dunnen beplanting.	m2	55.782,60	V	
110020	Afzetten beplanting.	m2	1.880,40	V	
110030	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00	V	
110040	Uitmaaïen beplantingsvak	week	104,00	V	
110050	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	195,34	V	
1101	<u>SIERHEESTERS</u>				
110110	Dunnen beplanting.	m2	47.835,00	V	
110120	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
110130	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
110140	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	95,68	V	
1102	<u>BODEMBED. HEESTERS, ROZEN BODEMBED. EN VASTE PLANTEN</u>				
110210	Afzetten beplanting.	m2	16.576,00	V	
110220	Afzetten beplanting.	m2	818,00	V	
110230	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
110240	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
110250	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	132,61	V	
110260	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	16,36	V	
1103	<u>CULTUURROZEN</u>				
110310	Snoeien cultuurrozen.	m2	150,00	V	
110320	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
110330	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	3,00	V	
1104	<u>HAGEN</u>				
110410	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
110420	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
110430	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	105,08	V	
1105	<u>BEPLANTINGEN - ALGEMEEN</u>				
110510	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
12	GRAS				
120	GAZONS				
120010	Afsteken/afsnijden van harde graskanten.	m	15.992,00	V	
120020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
120030	Grasveld ontdoen van blad.	are	8.529,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
13	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
130	VERKEERSVOORZIENINGEN				
130010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
131	FLORA & FAUNA				
1310	<u>OMGEVINGSWET</u>				
131010	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
131020	Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol	EUR		N	
132	SCHOUWEN BEELDKWALITEIT				
132010	Het uitvoeren van periodieke kwaliteitsbeoordelingen van beeldgestuurde onderhoudsposten overeenkoms	st	26,00	V	
133	SNOEIPLAN				
133010	Opstellen, jaarlijks actualiseren en digitaal aanleveren van een snoei- en dunplan voor de in het be	st	2,00	V	
134	INZETTEN WERKNEMERS				
134010	Inzetten werknemer.	uur	20,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost algemeen.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				