

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk:

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
100030							Andere deficode gekozen: 9				
100030	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het maaien van intensief gras op een talud. Voor aanvullende kwaliteitseisen zie hoofdstuk 51 02 20 in deel 3 van dit bestek. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Talud 1 : 5 of steiler Inclusief het beheersen van de grashoogte langs en rondom obstakels binnen het te maaien areaal. Voor het beheersen van de grashoogte langs en rondom obstakels geldt een maximale graslengte van 20 cm, gemeten vanaf het obstakel tot een afstand van 0,30 m. Buiten deze zone is de kwaliteitseis conform de hierboven genoemde schaalbalk van toepassing. 9 Na het maaien mogen er geen proppen achterblijven, zie nadere informatie voor deze eis tevens bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.Vrijgekomen maaisel laten liggen.	week	94,00	V	
		1						are			15,93 I
			3								
				2							
					9						
						9					

3. BEPALINGEN

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 20 MAAIEN GAZONS

- 01 Bij overschrijding van de voorgeschreven beeldkwaliteit krijgt de aannemer na aanzeggen een hersteltijd van 2 werkdagen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor alle werkonderdelen die te maken hebben met het onderhoud van de gazons, dit geldt dus ook voor o.a. bijmaaien en verwijderen proppen.
- 02 Indien naar oordeel van de directie, rekening houdende met de gestelde kwaliteitseisen, te veel maaisel achterblijft dient de aannemer op eerste aanzeggen en voor eigen rekening het maaisel binnen 2 werkdagen te ruimen.
- 03 Maaisel wat terecht komt op verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te worden. Voor de in dit lid genoemde is geen hersteltijd van toepassing, bij het niet nakomen van het in dit lid gestelde bedraagt de korting EUR 500,- per geval per werkbare werkdag.
- 04 Voor de beeld gestuurde bestekposten geldt dat na het maaien er geen proppen mogen achterblijven.
De kosten voor het verwijderen van te veel achterblijvend maaisel/proppen (samengehechte organische afvalresten vrijkomend bij maai-activiteiten) dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk (bestekpost 110010 in deel 2.2), dit geldt ook als dit veroorzaakt wordt door weersomstandigheden.
- 05 Het gewenste kwaliteitsbeeld is het beeld dat bereikt wordt bij maaien met een cirkelmaaier voorzien van een recycledek.
- 06 In verband met de matige draagkracht van een aantal percelen moeten de machines voorzien zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning (< 1,3 bar op de voorbanden en < 0,8 bar op de achterbandjes).
- 07 De machines dienen 4-wiel aangedreven te zijn.
- 08 De insporingsdiepte is maximaal 1 cm. In het gras mogen geen moddersporen zichtbaar zijn.
- 09 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer; indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de beeldkwaliteitseisen, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.
- 10 Bij te maaien arealen die grenzen aan waterkanten, dient er gemaaid te worden tot 0,2 m boven de waterlijn, indien nodig dient dit handmatig te gebeuren. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn en worden niet verrekend als meerwerk.