

Notitie / Memo

HaskoningDHV Nederland B.V.
Mobility & Infrastructure

Aan: Gemeente Stein
Van: Bart Waltmans
Datum: 17 december 2024
Kopie: Vince Schenk, Raymond Toonen
Ons kenmerk: BI3366-MI-ME--
Classificatie: Projectgerelateerd
Gecontroleerd door: Marcel Vrancken

Onderwerp: Actualisatie vanwege Omgevingswet van vergunningenscan Snelfietsroute Stein

1 Inleiding

Voor het project Snelfietsroute Stein is in januari 2022 een vergunningenscan opgesteld. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In deze notitie wordt beschreven welke actualiserende acties nodig zijn en welke informatie verder nodig is om vast te stellen van welke vergunningsplichten in het project sprake is.

2 Mogelijk benodigde vergunningen

In onderstaande tabel is in de laatste kolom beschreven welke actualiserende acties nodig zijn en welke informatie verder nodig.

Vergun- ningsplich- tige activiteit	Project- gedeelte onderdeel	Soort vergunning / procedure	Bevoegd gezag	Benodigd?	Kenmerken/ raakvlak / uitdaging
1 Gebruik maken van een rijks- waterstaats werk door het maken van een werk	Project- gedeelten nabij de rijkswegen A2 en A76	Vergunning Wet beheer Rijkswater- staatswerken	Rijks- water- staat	Ja Bij meerdere projectactiviteiten, zoals kunstwerken onder verbindingswegen A2-A76, oprit A2, afrit A2	Als: Op tijd met de rijkswegbeheerder afstemmen welke eisen zij stellen, Dan: beperkte uitdaging. <u>Actualisatie</u> Dit is nu de beperkingen- gebied-activiteit rijksweg waarvoor melding of vergunning nodig is. Input: overleg met rijkswegbeheerder.
2 Verande- ren van een inrichting	Rotonde A2 oprit	Wijziging van bestaande omgevings- vergunning voor activiteit milieu	Provincie	Door het realiseren van de rotonde aan de oostzijde van de A2, op het terrein van Chemelot, is een wijziging van de grens van de inrichting nodig. Bij de aanvraag voor de wijziging	Als: Op tijd met de provincie dit afstemmen en aanvragen, Dan: wordt dat alsnog een uitdagend traject, want: a. veel onderzoek nodig (denk aan: geluidzonering,

Vergun- ningsplicht- tge activiteit	Project- gedeelte onderdeel	Soort vergunning / procedure	Bevoegd gezag	Benodigd?	Kenmerken/ raakvlak / uitdaging
				moet voor de relevante thema's worden onderbouwd dat de wijziging past binnen de normen en niet leidt tot nadelige effecten voor het milieu. Derhalve is de uitgebreide procedure van toepassing (26 weken).	externe veiligheid, ATEX, BRZO-veiligheidsaspecten); b. meerdere, en invloedrijke, belanghebbenden, zoals CSP, deelinrichting- vergunninghouder, DSM, gemeente Sittard-Geleen, Rijkswaterstaat; c. kans op zienswijzen, bezwaar en beroep. <u>Actualisatie</u> Door verandering van de projectscope is dit vervallen.
3 Het wijzigen van de verkeers- situatie	Alle projectonder- delen	Verkeersbesluit	Gemeen- te	Ja Tenzij de wijzigingen dermate beperkt van aard en invloed zijn dat ingevolge het BABW of gemeentelijk beleid vrijstelling voor het vaststellen van een verkeersbesluit geldt.	Als: Op tijd met/door een verkeerskundige wordt vastgesteld of/welk verkeersbesluit nodig is, Dan: hoeft dit geen uitdaging te worden vanuit de beheerder Opmerking: hierbij dient voldoende aandacht te worden besteed aan de belangen van belang- hebbenden bij het besluit. <u>Actualisatie</u> De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft geen invloed hierop.
4 Handeling verrichten, gereguleerd in de APV	Alle project- onderdelen	Omgevings- vergunning	Gemeen- te	Mogelijk In de APV (art. 4:5) is onder andere geregeld dat een ontheffing is vereist als handelingen op een zodanige wijze worden verricht dat voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.	Als: overdag geen buitensporig bouwlawaai wordt gemaakt en buiten kantooruren geen werkzaamheden plaatsvinden, zal hier geen sprake van zijn. Anders is geluidonderzoek en ontheffing nodig. <u>Actualisatie</u> Dit is nu de omgevingsplan- activiteit. Toetsen of gemeente beleid heeft gewijzigd. Advies: dit moet aanvullend plaatsvinden op de geactualiseerde bestemmingsplantoets.

Vergun- ningsplich- tige activiteit	Project- gedeelte onderdeel	Soort vergunning / procedure	Bevoegd gezag	Benodigd?	Kenmerken/ raakvlak / uitdaging
5 Verstoren van beschermde soorten planten en dieren	Alle project- onderdelen	Vergunning Wet natuurbescher- ming (soortenbe- scherming)	Provincie	Mogelijk Op basis van een ecologische quickscan moet blijken of een sprake is van de aanwezigheid van beschermde plant- en/of diersoorten en of deze worden aangetast door de werkzaamheden.	Eerste actie: ecologische quickscan laten uitvoeren. <u>Actualisatie</u> Dit is nu de flora-en fauna- activiteit. Uit ecologische quickscan d.d. 13-10-2022 volgt: - Nader onderzoek naar das mogelijk noodzakelijk; - Rekening houden met kwetsbare periode eekhoornnesten; - Zorgplicht vogels tbv natuurwetgeving; - Verstoring vleermuizen beperken; - Ongeschikt maken plangebied voorafgaand aan broedseizoen; - Algemene vrijstelling indien het ruimtelijke ingrepen betreft.
6 Activi- teiten verrichten met negatieve invloed op Natura 2000 gebieden	Alle project- onderdelen	Vergunning Wet natuurbescher- ming (gebieds- bescherming)	Provincie	Mogelijk Op basis van een ecologische quickscan (inclusief Aeries berekening) moet blijken of een sprake is van versturende effecten op N2000 gebieden in de omgeving.	Eerste actie: ecologische quickscan, inclusief Aeries- berekening laten uitvoeren. <u>Actualisatie</u> Dit is nu de Natura 2000- activiteit. Uit ecologische quickscan d.d. 13-10-2022 volgt: - Aeries berekening voor gebruikersfase noodzakelijk;
7 Het graven in een geval van ernstige	Alle projectonder- delen	Melding BUS of beschikking Wet bodembescher- ming	Gemeen- te	Mogelijk Op basis van de resultaten van bodemonderzoek, op plekken waar graaf-	Eerste actie: bodemonderzoek laten uitvoeren.

Vergun- ningsplicht- tge activiteit	Project- gedeelte onderdeel	Soort vergunning / procedure	Bevoegd gezag	Benodigd?	Kenmerken/ raakvlak / uitdaging
bodemver- ontreiniging				werkzaamheden zijn beoogd, moet blijken of sprake is van een bodemkwaliteit, waarin enkel kan worden gegraven met een BUS-melding of bodemsaneringsplan.	<u>Actualisatie</u> Dit is nu de milieubelastende activiteit graven in de bodem. Deze is meldplichtig, waarbij onderscheid is in graven in bodem met een kwaliteit beneden en boven de interventiewaarde. Input: bodemonderzoek.
8 Bouwen van een bouwwerk	Hoofdproject	Omgevings- vergunning voor activiteit bouwen	Gemeen- te	Nee: op basis van de aard en omvang van de geplande bouwwerken, geldt een vrijstelling voor de vergunningsplicht	<u>Actualisatie</u> De omgang met het begrip bouwwerken is strikter. Een toets is nodig of nog steeds sprake is van vrijstelling van vergunning.
9 Wijzigin- gen aan- brengen aan regionale waterstaats werken	Alle projectonder delen	Melding of vergunning op basis van de Waterschapskeur	Water- schap Limburg	Nee Op basis van de huidige project-informatie zijn geen activiteiten voorzien die meldings-/vergunnings- plichtig zijn	Scopewijzigingen hierop bewaken <u>Actualisatie</u> De Keur van het Waterschap is nu de waterschapsverordening (gepubliceerd op 9 november 2023). Toetsen of in verordening beleid is gewijzigd, als er activiteiten in beheersgebied van waterschap zijn.
10 Omge- vingsplan activiteit	Alle projectonder delen	Omgevingsver- gunning voor omgevingsplan activiteit	Gemeen- te	Ja	<u>Actualisatie</u> De bestemmingsplantoets is geactualiseerd. Hieruit blijkt dat een omgevings- vergunning voor de omgevingsplanactiviteit (OPA) nodig is. Van een buitenplanse omgevings- planactiviteit BOPA is geen sprake.
11 Partici- patie	Activiteiten die omge- vingsvergun- ningsplichtig zijn	Omgevingsver- gunning	Gemeen- te	Mogelijk	<u>Actualisatie</u> Sinds de Omgevingswet is participatie verplicht zodra voor activiteiten een omge- vingsvergunning nodig is. Dit is geen afzonderlijke procedure maar onderdeel

Vergun- ningsplicht- tge activiteit	Project- gedeelte onderdeel	Soort vergunning / procedure	Bevoegd gezag	Benodigd?	Kenmerken/ raakvlak / uitdaging
					van de vergunnings- procedure.
12 Ontgron- den	Ontgravin- gen	Omgevings- vergunning voor ontgrondings- activiteit	Gemeen- te / provincie	Mogelijk	<u>Actualisatie</u> Toetsing aan het nieuwe beoordelingskader is nodig om vast te stellen of nog steeds sprake is van vergunningsvrijstelling.