

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op	Beantwoord door
1	Risicoregeling	De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. Verzoek om aanpassing: Risicoregeling Gevraagd resultaat: Toepassen In de Standaard RAW-Bepalingen 2025 is een relevante aanpassing van de Risicoregeling opgenomen. Uitgangspunt is dat de Risicoregeling altijd wordt toegepast en alleen kan worden uitgesloten als hiervoor een zwaarwegende motivering wordt opgenomen. Het recht uit te sluiten van de Risicoregeling is in strijd met de in paritaire vertegenwoordiging vastgestelde aanpassing en daarmee een schending van voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit. Zeker nu de crisis in het Midden-Oosten tot gevolg heeft dat ondernemers geen zicht hebben op de ontwikkeling van de brandstofkosten en geen instrumenten hebben om dit risico te beheersen, verzoeken wij u de Risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren. Wij tekenen daarbij aan dat het toepassen van de Risicoregeling gunstig kan zijn voor de opdrachtgever. Als de prijzen van brandstoffen dalen komt dat in de verrekening ten gunste van de opdrachtgever. Juist in deze instabiele periode is een evenwichtige verdeling van risico's belangrijk en het ontbreken daarvan disproportioneel. Om die reden dringen wij er met klem op aan om deze regeling, overeenkomstig de Standaard RAW-Bepalingen 2025, te hanteren.	De gevraagde aanpassing wordt niet overgenomen. De opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen de risicoregeling niet van toepassing te verklaren. In het bestek is opgenomen dat wijzigingen in loonkosten-, brandstofkosten- en bouwstofkosten niet voor verrekening in aanmerking komen. Deze risico's worden geacht onderdeel uit te maken van de inschrijving. De opdrachtgever ziet geen aanleiding hiervan af te wijken. De opdrachtgever handelt via de UAV in het kader van redelijkheid en billijkheid.	25/06/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
2	Maatregelenplan	Verzoek om inlichtingen: Maatregelenplan kabels en leidingen Gevraagd resultaat: Toevoegen De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) controleert of graafwerkzaamheden adequaat en overeenkomstig de WIBON worden uitgevoerd. In deze controle worden ook de taken van de opdrachtgever onderzocht. Het betreft het opstellen van een risico-inventarisatie en een maatregelenplan dat aangeeft welke acties worden uitgezet om de risico's uit de risico-inventarisatie te verkleinen. Wij signaleren dat het maatregelenplan niet in de stukken is opgenomen en vragen u dit alsnog te verzorgen. Dit is tevens nodig omdat de analyse van de proefsleufgegevens zichtbaar maakt dat niet alle kabels op de aangegeven plaatsen liggen.	Maatregelenplan is aan deze Nvl toegevoegd	25/06/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
3	Ontwerp straatwerkplan	Verzoek om inlichtingen: Ontwerp straatwerkplan Gevraagd resultaat: Verifiëren of wordt voldaan aan de normen van de Arbeidsinspectie Naar de maatstaf van de Arbeidsinspectie moet het ontwerp van straatwerkzaamheden zo zijn ingericht dat deze nagenoeg volledig machinaal of mechanisch uitvoerbaar zijn. Wij verzoeken u de informatie te verstrekken die inschrijvers nodig hebben om zich ervan te kunnen vergewissen dat het bestratingswerk arboverantwoord kan worden uitgevoerd.	De opdrachtgever is van oordeel dat de in het bestek opgenomen bestratingswerkzaamheden met gebruikmaking van gangbare mechanische hulpmiddelen en materieel kunnen worden uitgevoerd. De nadere uitwerking van de uitvoeringsmethodiek en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de geldende arbeidsomstandighedenwetgeving behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer en is zo in bestek opgenomen. Het bestek wordt niet gewijzigd.	25/06/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
4	planning	Gezien de korte tijd tot aanbesteding, rekening houdend met de tussenliggende bouwvak, willen wij u vragen de aanbesteding uit te stellen. op die manier kunnen wij meer aandacht geven aan een goed plan en juiste aanbieding alvast dank	De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om de inschrijvingstermijn te verlengen. De uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen blijft derhalve ongewijzigd. De vastgestelde planning wordt gehandhaafd, aangezien deze voldoet aan de geldende termijnen en voorschriften van de onderhavige aanbestedingsprocedure.	01/07/2026	08/07/2026	aanbestedende dienst
5	Datum inschrijving	Gezien de startdatum van het project en de benodigde voorbereiding begrijpen wij	De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om de inschrijvingstermijn te verlengen. De uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen blijft derhalve ongewijzigd. De vastgestelde planning wordt gehandhaafd, aangezien deze voldoet aan de geldende termijnen en voorschriften van de onderhavige aanbestedingsprocedure.	03/07/2026	08/07/2026	aanbestedende dienst
6	Bestek deel 3 801.01.03 lid 09	In deel 3 staat aangegeven "De inschrijfstaat dient tevens digitaal te worden verstrekt in MS Excel of als .zsx-bestand". In de aanbestedingsleidraad §2.10 staat dit echter niet vermeldt. Kunt u bevestigen dat er bij de inschrijving geen inschrijfstaat in -excel of -zsx bijgevoegd hoeft te worden?	inschrijfstaat hoeft niet in excel. Na gunning dient .zsx-bestand te worden verstrekt. Bij inschrijving volstaat een ondertekende inschrijfstaat in PDF.	08/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
7	Bestekpost 702020	Kunt u het toestaan om een ronde betonnen ecoduiker toe te passen?	Het toepassen van een ronde betonnen ecoduiker is toegestaan.	08/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
8	Bestekpost 702010	Dient de minimum laagdikte niet 10 cm te zijn?	Dit is correct. De hoeveelheid is aangepast naar een laagdikte van 100 mm.	08/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
9	Bestekpost 600100	In het bestek staat "G12a" terwijl in de inschrijfstaat "J24" staat. Kunt u dit aanpassen?	Bestekpost 600100 heeft betrekking op J24. Dit is aangepast.	08/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
10	Bestekpost 410020	Er staat een hoeveelheid levering ter inlichting aangegeven terwijl de levering geschied conform bestekpost 410030. Kunt u dit aanpassen?	De hoeveelheid voor levering ter inlichting is toegevoegd.	08/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
11	Bestekpost 401010 en 401020	Er ontbreekt een hoeveelheid levering kolken ter inlichting. Kunt u deze toevoegen?	De hoeveelheid voor de levering van kolken ter inlichting is toegevoegd.	08/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
12	Bestekpost 271030	Kunt u de milieukundige hoedanigheid van de lavalith aangeven?	De milieukundige hoedanigheid van de lavalith is toegevoegd.	08/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
13	Bestekpost 271020	Kunt u de milieukundige hoedanigheid van de leem aangeven?	De milieukundige hoedanigheid van de leem is toegevoegd.	08/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
14	Bestekpost 196010	Kunt u een bestekpost toevoegen t.b.v. het uitvoeren van een partijkeuring AP-04?	Bestekpost 200020 is toegevoegd voor het uitvoeren van een partijkeuring AP-04.	08/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
15	Bestekpost 191310	Kunt u de milieukundige hoedanigheid van het zand aangeven?	De milieukundige hoedanigheid van het zand is toegevoegd.	08/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
16	Bestekpost 175050	Kunt u de breedte van de betonsloof aangeven? Aangegeven staat "incl. funderingslaag van beton/niet gebonden laag". Kunt u de dikte van de funderingslaag aangeven?	Deze post betreft uitsluitend het opbreken van de betonsloof. Voor de afmetingen van de op te breken betonsloof kan 0,20 m worden aangehouden.	08/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
17	Bestekpost 122010	Kunt u de wijze van verwijdering wijzigen in "ter keuze van de aannemer"?	De bestekpost wordt niet aangepast.	08/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op	Beantwoord door
18	Bestekpost 702020	Is het toegestaan om een aangepaste maatvoering toe te passen die voldoet aan de minimumeisen?	Nee, dit is niet toegestaan. De afmetingen zijn ter verduidelijking opgenomen op de bij deze Nvl toegevoegde tekening.	10/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
19	Kerncompetentie 3	Wij merken op dat bij de aanleg van een betonnen rotonde veelal wordt gekozen voor een volledige of grotendeels volledige afsluiting van het kruispunt of de rotonde. Dit hangt samen met de specifieke eisen die het storten en uitharden van beton stellen aan de uitvoering, waaronder het voorkomen van trillingen tijdens de uithardingsfase, het realiseren van een duurzame monolithische betonconstructie, de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers, de logistiek van betonstorten en het beperken van de totale bouwduur. Beton moet na het storten dagenlang volledig ongestoord uitharden om zijn maximale sterkte te bereiken. Trillingen van zwaar verkeer (zoals vrachtwagens of bussen) vlak naast de stortlocatie kunnen microscheurtjes in het drogende beton veroorzaken. Dit verkort de levensduur van de rotonde drastisch. Bij een volledige afsluiting kan het beton in grote, aaneengesloten delen (monolithisch) worden gestort. Dit voorkomt 'koude naden' (zwakke plekken tussen oude en nieuwe betonfasen), wat bij gefaseerde bouw wel gebeurt. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat referentieprojecten waarbij een betonnen rotonde is gerealiseerd in een bestaande verkeerssituatie, maar waarbij het kruispunt of de rotonde gedurende de uitvoering (tijdelijk) geheel was afgesloten, eveneens voldoen aan deze kerncompetentie?	Ja, dat voldoet.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
20	bestekpost 541610	In bestekpost 541610 wordt niet voorzien in het aanbrengen van krimpvoegen h.o.h. 4m. Gelet op de lengte van de middengeleiders is dit wel noodzakelijk. Gelieve hiervoor een post op te nemen.	Bestekpost 541616 is hiervoor toegevoegd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
21	Bestek Post 541520	Post 541520 schrijft voor het door en door aanbrengen van krimpvoegen. Normlter worden deze voegen tot 1/3 deel van de dikte gezaagd. Gelieve dit aan te passen.	De bestekpost is aangepast: de krimpvoegen dienen tot 1/3 van de laagdikte te worden gezaagd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
22	bestekpost 542010	Post 542010 geeft aan dat sparingen ten behoeve van kolken inbegrepen dienen te zijn. Gelieve hiervoor een post op te nemen.	De bestekpost wordt niet aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
23	TBS-uren besteksposten 800010 t/m 810050	Voor het ter beschikking stellen van werknemers en materieel zijn erg veel uren per post in het bestek opgenomen. Kunnen de hoeveelheid uren omlaag worden bijgesteld?	De aantallen uren blijven gehandhaafd	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
24	Opbreektekening blad 5	Op opbreektekening blad 5 staat beschreven dat de deklaag en tussenlaag dient te worden gefreesd. Hiervoor zijn geen posten in het bestek opgenomen?	Tekening is aangepast	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
25	Bestekspost 175050	Hoe breed is de op te breken betonsloof?	zie antwoord op vraag 17	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
26	Bestekspost 401010 en 401020	Dienen de kolken te worden geleverd of worden deze ter beschikking gesteld? Zou de leverantie van de kolken in de hoeveelheid ter inlichtingen kunnen toevoegen?	Zie antwoord op vraag 11	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
27	Bestekspost 523022	Hoeveelheid ter inlichting voor leverantie teelaarde ten behoeve van het verwerken in de grasbetontegels lijkt te weinig. Zou u deze willen aanpassen?	Is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
28	Tekeningen blad 1 en 2 en oriënterende Klic-melding	Om meer zicht op de kabels en leidingen ter plaatse te krijgen, hebben wij een oriënterende KLIC melding gedaan voor dit werk. Uit deze klic melding in relatie met de situatietekeningen blad 1 en 2 menen wij o.a. te constateren dat onder het nieuwe fietspad Stadhouder slaan minimaal 1 hoge druk gasleiding onder het asfalt komt te liggen. Kunt u aangeven in hoeverre dit soort items al besproken zijn met de nutsbedrijven en zij akkoord zijn gegaan met het gemaakte ontwerp in relatie met de aanwezige kabels en leidingen of zijn er ter plekke nog de nodige verleggingen gepland en in hoeverre moet opdrachtnemer hiermee rekening houden?	Maatregelenplan is aan deze Nvl toegevoegd	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
29	Ecologie en vergunningen	Mogen inschrijvers er vanuit gaan dat alle ecologische vergunningen, waaronder ook de kapvergunning voor de groenstroken, bij definitieve gunning zijn verkregen en hier geen verdere beperkingen of voorwaarden zijn voor de uitvoering anders dan in het bestek beschreven? Zo niet, verzoeken wij u om dit te verduidelijken en eventuele besteksposten toe te voegen.	Inschrijvers mogen vanuit gaan dat alle benodigde vergunningen gereed zijn. Er worden geen bomen gekapt, dus geen kapvergunning er nodig.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
30	aanbestedingsleidraad criterium 2 Duurzaamheid en circulariteit	In de Standaard RAW Bepalingen 2025 welke van toepassing zijn verklaart wordt in artikel 81.26.02 lid 5 het gebruik van asfaltgranulaat in deklagen beperkt tot maximaal 30%. In u uitvraag vraagt u bij criterium 2 aan inschrijvers om een innovatieve en circulaire werkwijze. Wij willen u verzoek om artikel 81.26.02 lid 5 niet van toepassing te verklaren zodat inschrijvers ruimte krijgen om ook in de asfaltdeklagen duurzamere asfaltmengsels toe te kunnen passen.	81.26.02 lid 5 (deklagen) blijft gehandhaafd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
31	paragraaf 01.27.02	In paragraaf 01.27.02 is een SROI-verplichting opgenomen. Wij verzoeken aan te geven of inschrijvers die aantoonbaar beschikken over een geldige PSO-certificering hiervoor een korting mogen toepassen op de SROI-verplichting, overeenkomstig de trede op de PSO-ladder. Indien dit het geval is, kunt u aangeven welke kortingspercentages per PSO-trede van toepassing zijn en op welke wijze dit bij inschrijving en tijdens de uitvoering moet worden aangetoond?	paragraaf 01.27.02 komt in zijn geheel te vervallen. Er is geen SROI-verplichting meer. Opdrachtgever vult deze SROI op een andere wijze in.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
	Dwarsprofielen	Wij verzoeken u om in alle dwarsprofiel tekeningen de te realiseren weg en fietspad constructies en te graven watergangen aan te geven en hier bij ook de aanwezige kabels en leidingen op de juiste hoogte in te tekenen. Wij vragen dit in het kader van onze waarschuwingsplicht waarbij wij onze zorg willen uiten over de uitvoerbaarheid van het werk in relatie tot de aanwezige kabels en leidingen.	K&L tekeningen en maatregelenplan zijn bijgevoegd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
33	05 tijdsbepaling	Wij verzoeken u om 28 mei 2027 als uiterlijke datum voor de openstelling van het werk aan te merken, waarbij de schriftelijk eind oplevering inclusief alle kwaliteitskeuringen door onafhankelijk derden in overleg met de directie later kan plaatsvinden.	Na 28 mei 2027 mogen er geen werkzaamheden (buiten) plaatsvinden. Administratieve afhandeling dient uiterlijk voor de bouwvak 2027 Zuid afgehandeld te zijn.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
34	Deel 3 art 01 09 04 lid 04	U stelt hier: "De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging der werken als gevolg van nalatigheid van een of meer van de betrokken nutsbedrijven". Wij verzoeken u dit lid te laten vervallen of aan te passen zodat stagnatiekosten ten gevolg van het niet correct handelen van nutsbedrijven wel verrekenbaar zijn.	01.09.04 lid 04 komt te vervallen	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op	Beantwoord door
35	Bestek deel 3 par. 01.09	Mogen inschrijvers er vanuit gaan gezien uw verplichtingen in de ontwerpfase dat er buiten het bestek en de verstrekte bijlages, door de kabel en leidingbeheerders geen nadere eisen aan de uitvoering van het werk zijn gesteld? Zo niet, verzoeken wij u alle nadere uitvoeringseisen vanuit de verschillende kabel- en leidingbeheerders te verstrekken.	Aanvullende eisen zijn te vinden in het maatregelenplan dat aan deze Nvl is toegevoegd. Geen 'bijzondere' aanvullende eisen buiten de reguliere eisen per netbeheerder (publiek beschikbare informatie).	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
36	Deel 3 art 01 09 04 lid 21	U stelt hier : "Binnen een werkstrook van twee (2) meter voor kabels resp. één (1) meter voor leidingen, mag aan weerszijden van deze kabels resp. leidingen, waarvan tevens de ligging door de aannemer is vastgesteld, alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van de kabel- resp. leidingbeheerder. Wij constateren dat over het gehele projectgebied een groot aantal kabel en leidingen tracés aanwezig zijn waar op bovendien diverse voorzorgsmaatregel van toepassing zijn. Wij wijzen u er in deze ten overvloede op dat u binnen de RAW systematiek verantwoordelijk bent voor het ontwerp en in het voortraject ook de afstemming met de kabel en leidingbeheerders. Hierbij verzoeken wij u te bevestigen dat het ontwerp (alle aanpassingen aan rijbanen, watergangen en fietspaden) voldoet aan alle eisen en randvoorwaarden van de kabels en leidingen beheerders en deze partijen ook hebben in gestemd met het voorliggende ontwerp. Voorts verzoeken wij lid 21 te laten vervallen u maakt met het gestelde in dit lid de uitvoerbaarheid van het ontwerp tot verantwoording van de aannemer en afhankelijk van een door de aannemer op te halen goedkeuring bij derden. Deze afhankelijkheid is voor inschrijver niet acceptabel. Bovendien is het voor inschrijvers met het gestelde onmogelijk om een prijs voor de grondwerkposten in het bestek te bepalen.	Maatregelenplan is aan deze Nvl toegevoegd. Lid 21 blijft gehandhaafd. Opdrachtgever informeert alle betrokken nutsbedrijven-telecombedrijven begin september 2026.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
37	Bestek post H19	U stelt onder H19 in bestek deel 2.2 dat: "VOOR HET BEHOUD VAN DE DRAAGKRACHTIGE EIGENSCHAP VAN DE FUNDERING EN HET CUNET IS HET ESSENTIEEL DAT DE UITKOMENDE STOLFUNDERING IN DEN DROEGE VERWERKT WORDT. OPBREKEN, VERVOEREN, OPSLAG EN VERWERKING DIENT DAN OOK TEN ALLEN TIJDE IN DROGE OMSTANDIGHEDEN PLAATS TE VINDEN! Helaas hebben wij als inschrijver geen invloed op de weersomstandigheden. Wij begrijpen u zorg bij de het her verwerken van de stol. Wij verzoeken u dan ook in deze expliciet aan te geven dat de aannemer recht heeft op een termijnverlenging zonder dat hiervoor een korting of boete kan worden opgelegd als de weersomstandigheden het ulnemen verwerken of in depot zetten van stol belemmeren.	Als zo'n situatie zich voordoet dan dient dat besproken te worden met de directie en toezicht.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
38	Bestek deel 3 par 62.02.01 lid 01	In dit lid wordt verwezen naar bestekpost 010010. Deze bestekpost heeft echter betrekking op voor aankondigingen en niet op een afzettingsplan, waarover in deze paragraaf sprake is. Kunt u de verwijzing nakijken?	Is aangepast en dient conform besteksposten in hoofdstuk 02 van deel 2.2 uitgevoerd te worden.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
39	Bestek deel 3 par 22.02.04 lid 02	Ter oriëntering van de aanwezige kabels en leidingen bij dit project hebben wij een oriënterende KLIC melding gedaan. Uit deze melding komt naar voren dat er erg veel kabels en leidingen binnen de werkgrenzen van dit werk liggen en de nodige (bijna het gehele werkgebied afdekkend) eis voorzorgsmaatregel hebben. E.e.a. heeft tot gevolg dat in deze fase van de aanbesteding niet in te schatten is hoeveel voorzorgsmaatregelen er getroffen moeten worden. Wij vragen u dan ook lid 02 te laten vervallen en zelfs een stelpost op te nemen in deel 2 voor de te treffen maatregelen?	Maatregelenplan is aan deze Nvl toegevoegd. Hulpconstructies zijn nodig bij de dassentunnel	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
40	Bestek deel 3 par. 01.28.01 en leidraad sub-subcriterium 1d	Volgens bestek dient aannemer een vaste aanspreekpunt voor de omgeving te benoemen en informeert aannemer de bewoners en bedrijven elke twee weken. In de leidraad staat bij sub-subcriterium 1d "Opdrachtgever zet een omgevingsmanager in die de communicatie verzorgt en contacten onderhoudt met stakeholders. Licht toe hoe en wanneer u deze omgevingsmanager op de hoogte stelt, zodat deze omgevingsmanager tijdig en correct kan communiceren." Wij verzoeken u om de beoogde rolverdeling tussen OG en ON in de communicatie en het omgevingsmanagement te verduidelijken?	paragraaf 01 28 komt te vervallen en invulling is aan inschrijver met inachtneming van de aanbestedingsleidraad.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
41	Bestek deel 3 par 01.27.02	Kunt u, gezien wij hier te maken hebben met een capitaal intensief werk, de SROI verplichting aanpassen naar bijvoorbeeld 5% van de loonsom van het werk?	zie antwoord op vraag 31	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
42	Bestek deel 3 par 01.17.11	In deze paragraaf beschrijft u een hele procedure m.b.t. vrachtbrieven. Is het toegestaan e.e.a. ook digitaal in te richten, zonder papieren vrachtbrieven?	Dat is akkoord.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
43	Bestek deel 3 par 01.16.04 lid 07	In dit lid is sprake van ...toezichthoudend personeel.... Wij gaan ervan uit dat dit toezichthoudend personeel van opdrachtnemer betreft en niet van opdrachtgever en/of derden (bv. Nutsbedrijven). Kunt u dit bevestigen? Zo niet, verzoeken wij u dit lid te laten vervallen. Opzet, grove schuld of grove nalatigheid van derden is immers niet verzekeraar.	Dat is correct. Met toezichthoudend personeel wordt uitsluitend toezichthoudend personeel van opdrachtnemer (aannemer, onderaannemers, etc.) bedoeld.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
44	Bestek deel 3 par 01.16.03 lid 09	In dit lid verwijst u naar bestekpost 860010, die in deel 2 ontbreekt. Kunt u e.e.a. aanpassen?	Bepaling is niet van toepassing en komt te vervallen	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
45	Bestek deel 3 par 01.16.03 lid 08 en 01.13.04 lid 16	In deze leden geeft u aan dat de kosten van de CAR- en WA-verzekering opgenomen moeten worden in post 910030, wat de EMVI maatregelen betreft. Naar onze mening is dit geen logische bestekpost koppeling. Kunt u e.e.a. nakijken, de verwijzing aanpassen en eventueel een extra post opnemen in deel 2 betreffende deze kosten?	De kosten van de CAR- en WA-verzekering moeten worden opgenomen in post 910040 & 910050	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
46	Bestek deel 3 par. 01.13.06 lid 01	In dit lid wordt verwezen naar diverse bestekposten die niet zijn opgenomen in deel 2. Kunt u e.e.a. nakijken en de verwijzing kloppend maken?	Verwijzingen zijn aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
47	Bestek deel 3 par. 01.13.05 lid 04	In dit lid wordt verwezen naar bestekpost 840360, die niet in deel 2 is opgenomen. Kunt u e.e.a. nakijken en juiste verwijzing (waarschijnlijk post 770020) in deze paragraaf verwerken?	De kosten dienen op bestekspost 770020 verrekend worden.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op	Beantwoord door
48	Bestek deel 3 par. 01.12.01	In deze paragraaf is sprake van een rijplatenbaan voor voertuigen met een aslast van 100kN. Kunt u voor deze platenbaan, uitgedrukt in meter een bestekpost of stelpost opnemen in deel 2?	Bij toepassen van deze rijplaten worden de kosten op stelpost verrekend.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
49	Bestek deel 3 par. 01.11.01	Hoe vaak is het frequent reinigen van het procesriool (bijvoorbeeld 1 keer/maand of 1 keer/week)? Wanneer dit niet duidelijk is, kunnen we de kosten hiervoor ook niet eenduidig bepalen. Graag een stelpost voor de eventuele werkzaamheden opnemen in het bestek?	Gedurende de uitvoering van het project wordt geen regulier onderhoud aan het riool uitgevoerd. Eventuele benodigde onderhoudswerkzaamheden worden voorafgaand aan de uitvoeringsfase uitgevoerd. Het is mogelijk dat gedurende de uitvoering een rioolinspecteur het projectgebied bezoekt voor inspectiedoelinden. Deze inspecteur meldt zich bij de bouwkeet en kan de inspectie te voet uitvoeren. Hiervoor is geen inzet van speciale voertuigen binnen het werktterrein noodzakelijk.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
50	Bestek deel 3 par. 01.11.01	Waar, wanneer en hoelang staan de genoemde werkzaamheden door derden gepland?	zie antwoord vraag 101	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
51	Bestek deel 3 par. 01.09	We hebben een KLIC-melding gedaan voor dit werk. Nu zijn in deze klic meerdere eis voorzorgsmaatregel meldingen naar voren gekomen. Is met de betreffende netbeheerders besproken welke maatregelen en/of voorzieningen benodigd zijn? Indien voor de uitvoering extra maatregelen en/of voorzieningen benodigd zijn, graag hiervoor een stelpost in het bestek opnemen?	Maatregelenplan is aan deze Nvl toegevoegd	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
52	Bestek deel 3 par. 01.09.04 lid 02	Kunt u dit lid laten vervallen, omdat opdrachtnemer dit risico niet in kan schatten en daarmee een ongelimiteerd risico na zich toe haalt en dat een reden kan zijn dat opdrachtnemer geen toestemming krijgt intern om op dit werk in te schrijven.	lid blijft gehandhaafd	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
53	Bestekpost 761010	In deze bestekpost is sprake van nevenaannemers en deelplannen. Kunt u aangeven of dit de nevenaannemers zijn uit deel 3 art 01.11.01 en waar zij welke werkzaamheden uitvoeren met doorlooptijden, start- en einddatum?	Met deelplannen worden de VGM-plannen van de opdrachtnemer bedoeld, inclusief de werkzaamheden van diens onderaannemers. Nevenaannemers als genoemd in deel 3 artikel 01.11.01 worden hier niet bedoeld.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
54	Bestekpost 730030	In deze bestekpost is sprake van t.h.v. Platijkweg. Moet dit niet ter hoogte van de Koefeldweg zijn?	Dat klopt en is aangepast naar koefeldweg.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
55	Bestekpost 703020	Kunt u de laatste zin nakijken van deze bestekpost? Hier moet waarschijnlijk 250, 600 en 900 mm t.o.v. mv staan.	Bestekpost is aangepast. Hier moet inderdaad 250, 600 en 900 mm t.o.v. mv staan.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
56	Bestekpost 702030	In deze post is sprake van een funderingssloof, zonder dat aangeven wordt welke afmetingen deze sloof moet hebben en in hoeverre e.e.a. gewapend moet zijn. Kunt u deze post aanvullen met deze ontbrekende gegevens?	zie antwoord op vraag 17	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
57	Bestekpost 610040	In deze bestekpost staan 2 verschillende type streep benoemd 1 maal 0.30-2.70 en 1 maal 0.50-0.50. Kunt u aangeven wat de juiste omschrijving is?	Bestekpost is aangepast	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
58	Bestekpost 533210	In deze bestekpost is sprake van de kleur grijs. Kunt nader specificeren wat u in deze context bedoelt met grijs en in hoeverre hiervoor afwijkende toelagmaterialen aan het mengsel toegevoegd moet worden?	Tekst in bestekpost is aangepast, het woord 'grijs' vervalt.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
59	Bestekpost 533110	In deze bestekpost ontbreekt de dikte van de aan te brengen laag, kunt u die toevoegen aan deze post?	Is toegevoegd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
60	Bestekpost par. 53	In de algemene omschrijving van paragraaf 53 staat dat de asfalt warm tegen warm gedraaid dient te worden met een verwijzing naar RAW Artikel 81.22. kunt u aangeven in hoeverre dit warm tegen warm alleen de deklaag betreft of ook alle onderliggende lagen zoals tussen- en onderlagen?	Dit betreft alle asfaltlagen.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
61	Bestekpost 410010	In de omschrijving van de bestekpost wordt aangegeven dat er gewerkt moet worden met een overlap 0.25m1. In de hoeveelheidsresultaatsverplichting staat de netto oppervlakte (zonder overlap). Bij de levering staat ook deze Netto oppervlakte, terwijl dat een de netto oppervlakte + overlap(pen) zou moeten zijn. Zou u de leveringshoeveelheid incl. overlap willen vermelden?	De hoeveelheidsresultaatsverplichting is aangepast. Geotxtiel komt over het hele pakket te staan met een overlage van 0.25m.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
62	Bestek Grondwerkposten	Kunt u de posten m.b.t. het depot Landbouw / natuur nakijken, aangezien via diversen posten 5600 m3 in de depot terecht komt en dan via posten 272010 en 272030 ontgraven en vervoerd wordt. Bij de verwerkingsposten (285010, 285020, 286010, 287010 en 288210) wordt er echter 5850 m3 verwerkt?	Is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
63	Bestek post 194010 t/m 194030	Kunt u in deze posten de verwijzing naar 193010 t/m 193030 nakijken, aangezien dit naar onze mening 195010 t/m 195030 moet zijn?	is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
64	Bestek post 191210 en 191220	Kunt u deze bestekposten controleren, aangezien de hoeveelheid omschrijvingen in de post niet overeenkomt met hoeveelheid resultaatsverplichting?	is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
65	Bestek post 150010	In deze post is sprake van het verwijderen van een telekomkabel. Wij hebben op de opbreektekeningen gekeken waar deze telekomkabel ligt, maar kunnen deze niet vinden. Onze vraag is dan ook kunt deze kabel op tekening aangeven?	Dat is niet op opbreektekening gezet. De telekomkabel ligt ter plaatse van het aan te leggen nieuwe lavakoffer. De kabels is geknipt en buiten gebruik gesteld.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
66	Bestek post 122010	In deze post verwijderen markering ontbreekt de markering op plaatsen waar de asfalt opgebroken wordt. Wij verzoeken u om alle markering vooraf te verwijderen en de hoeveelheid hier op aan te passen i.v.m. inname eisen teervrije asfalt.	Verwijderen markering is toegevoegd als bestekpost 122020	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
67	Bestek post 030010	In deze bestekpost is sprake van verkeersmaatregelen voor derden, die niet inzichtelijk zijn en daarom ook niet af te prijzen zijn. Wij verzoeken een stelpost op te nemen voor eventuele benodigde verkeersafzettingen voor derden? En deze bestekpost aan te passen.	Is aangepast. Het betreft alleen over de werkzaamheden van de aannmer (inc onderaannmers) en geen derden.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
68	Bestek hfd. 2.1 lid 03 Kwaliteitsborging S1	Kunt u aangeven wat de beoordelingstermijn vanuit OG voor de benoemde documenten is?	15 werkdagen.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op	Beantwoord door
69	Aanbestedingsleidraad Par 3.3.3	In deze paragraaf wordt de manier van beoordelen van het plan van aanpak beschreven. Kunt u aangeven in hoeverre naast een beoordeling in consensus ook nog een ranking plaats vindt, waarbij bv. Slechts 1 inschrijver 100% per (sub)onderdeel krijgt?	Er vindt geen relatieve beoordeling of ranking tussen inschrijvers plaats. De inschrijvingen worden per aspect afzonderlijk beoordeeld aan de hand van de in paragraaf 3.3.3 opgenomen beoordelingssystematiek. Indien meerdere inschrijvers op een aspect voldoen aan de omschrijving behorende bij de waardering "Zeer goed", kunnen zij allen de maximale score voor dat aspect behalen.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
70	Aanbestedingsleidraad par 3.3.3 1ste alinea en par 3.3.3.	In deze alinea en paragraaf 3.3.3 wordt verwezen naar paragraaf 4.3.4. wat naar onze mening niet klopt. Wij vragen u dan ook deze verwijzing na te kijken?	De opmerking is correct. In paragraaf 3.3.3 wordt abusievelijk verwezen naar paragraaf 4.3.4. Dit dient te zijn: paragraaf 3.3.2 "Subgunningscriterium Kwaliteit". De aanbestedingsleidraad wordt op dit punt gecorrigeerd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
71	Aanbestedingsleidraad par 3.3.2 sub 2 3de alinea	In de 2de zin van deze alinea staat "... , zullen enkel de eerste twee (2) pagina's beoordeeld worden", moet dit niet drie (3) zijn, zodat e.e.a. klopt met de 1ste en laatste zin?	De opmerking is correct. In paragraaf 3.3.2, subcriterium 2, derde alinea dient in de tweede zin "twee (2)" te worden gelezen als "drie (3)". De aanbestedingsleidraad wordt op dit punt gecorrigeerd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
72	Aanbestedingsleidraad par 2.7	Kunt u van zowel de 1ste als de 2de alinea van deze paragraaf de laatste zinnen laten vervallen? Gezien de korte termijn (ca. 14 dagen), waarin inschrijvers zich de stukken eigen kunnen maken en het moment waarop inschrijvers nog vragen zouden mogen stellen is het hier gestelde niet redelijk en ook niet in lijn met de proportionalitytsgids, waarbij inschrijvers een inspanningsverplichting hebben en een waarschuwingplicht maar dit niet onherroepelijk leidt tot rechtsverwerking.	Akkoord, de twee zinnen komen te vervallen: Indien de Inschrijver de aanbesteder niet uiterlijk zeven kalenderdagen voor het doen van een Inschrijving op de voorgeschreven wijze heeft geattendeerd op een onduidelijkheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of enige andere onregelmatigheid, verwerkt Inschrijver het recht om zich daar (in of buiten rechte) op te beroepen. Door in te schrijven verklaart Inschrijver kennis te hebben genomen van en in te stemmen met alle voorwaarden, uitgangspunten, eisen, modaliteiten en voorbehouden opgenomen in deze Aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen en de op TenderNed gepubliceerde informatie. Na indiening van de Inschrijving kunnen Inschrijvers zich niet meer op eventuele onduidelijkheden, onjuistheden en/of onrechtmatigheden beroepen.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
73	Bestekposten 287110 en 290030	Gezien onze bovenstaande vraag m.b.t. de dikte van de humusrijke grond bovenop de Lavakoffer komen wij tot een andere hoeveelheid voor deze 2 bestekposten. Wij vragen u dan ook deze posten na te kijken?	De dikte van de laag teelaarde/humusrijke grond wordt over het volledige oppervlak vastgesteld op 0,30 m, conform de aangepaste bestekpost 287110. De resterende ruimte binnen de lavakoffer dient te worden aangevuld met: Herbruikbare grond conform bestekpost 287010; en lavastenen conform bestekpost 410020.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
74	Tekening principeprofiel en situatie tekeningen blad 01 en 02	In principeprofiel – Stadhouderlaan staat voor de dikte van de humusrijke grond laag 1 maal aangegeven 300 mm en 1 maal minimaal 300 mm. Als wij e.e.a. bekijken op basis van de aangeven maaiveldhoogtes en BOB hoogtes op situatie tekeningen blad 1 en 2 komen wij tot een hoogte variërend van 0.14 tot 1.21m1. Kunt u e.e.a. nakijken en bij het principe profiel de juiste minimum en maximum hoogte aangeven?	Lavakoffer is opgenomen in de aangepaste dwarsprofielen, toegevoegd aan deze Nvl	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
75	Tekeningen situatie blad 1 en 2 + bestekpost 420010	Op basis van de op situatie tekening tek. 1 en 2 aangegeven maaiveld, BOB hoogtes en de omschrijving in bestekpost 420010 hebben wij de ontgravingsdiepte bepaald. Waarbij wij tevens gekeken hebben naar het Principeprofiel – Stadshouderlaan en de dwarsprofielen 01 t/m 11. Op basis van het verkregen inzicht vragen wij ons af of de Lavakoffer veilig maakbaar is met verkeer in twee richtingen op de Stadshouderlaan. Wij willen u vragen ons een nieuwe set dwarsprofielen 01 t/m 11 aan te leveren incl. de lavakoffer op de juiste diepte (rekening houdend met een zandvang van 50 cm bij de putten, bestekpost 420010) en waar ook de kabels en leidingen zijn ingetekend en de gestelde eisen en uitvoerbaarheid voor de verkeersdoorstroming te heroverwegen?	Lavakoffer is opgenomen in de aangepaste dwarsprofielen, toegevoegd aan deze Nvl. De eis dat tijdens de werkzaamheden het verkeer in 2-richtingen doorgang moet krijgen blijft overeind.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
76	Tekeningen Situatie en tekeningen dwarsprofielen	Kunt u de tekeningen van de dwarsprofielen nakijken in relatie met de situatie tekeningen. Wij constateren bijvoorbeeld dat het dwarsprofiel nr. 30, nr. 31 en nr. 36 niet overeenkomen met wat op de situatie tekeningen zichtbaar is. Bij DP-31 zien wij alleen een fietspad terwijl dit 2 rijstroken met daar tussen een drempel en dan nog een los liggend fietspad zou moeten zijn, bij DP-36 ontbreekt de doorsteek/ inrit?	DWP 30 is aangepast met greppel. DWP 31 is niet aangepast, DWP 36 is aangepast. De dwarsprofielen zijn gegeneerd uit 3D. Niet alles is gemodelleerd in 3D.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
77	Bestekspost 610040	Voor bestekspost 610040 is in de inschrijfstaat de verkeerde beschrijving opgenomen? Graag aanpassen.	is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
78	Bestekspost 600100	Klopt de omschrijving volgens bestekspost 600100? Inschrijfstaat geeft wat anders aan.	is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
79	Bestekspost 702020	Volgens tekening dienen grindkoffers te worden aangebracht. Welke afmetingen dienen de grindkoffers te hebben (o.a. dikte pakket)? Zo ja, graag toelichting en hoeveelheid ter inlichting hiervoor opnemen in bestekspost 702020.	Detail is toegevoegd aan de detailtekening en hoeveelheid is toegevoegd aan bestekpost 702020	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
80	Bestekspost 702020	Dient ter plaatse van de ingangen de duiker schuin te zijn afgezaagd (luifel)? Zo ja, graag hoeveelheid ter inlichting hiervoor opnemen in bestekspost 702020.	is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
81	Bestekspost 702020	Dient een grondlaag te worden aangebracht in de duiker? Zo ja, graag hoeveelheid ter inlichting hiervoor opnemen in bestekspost 702020.	Resultaatsverplichting is toegevoegd. Er dient een zandlaag van 5 à 10 cm dik, aangebracht.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
82	Bestekspost 702020	Volgens post 702020 dient 1 stuks duiker te worden aangebracht. Het betreft 78.60 meter faunaduiker. Zou u deze hoeveelheid als resultaatsverplichting kunnen opnemen in het bestek?	Bestekpost wordt niet aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
83	Bestekspost 511320	Volgens post 511320 dienen bochtbanden te worden aangebracht. In de afmeting 10x30cm zijn de bochtbanden niet leverbaar. Welk type band zou moeten worden aangebracht?	Opsluitbanden 10x30 zijn wel te leveren, bijvoorbeeld bij Giverbo.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
84	Bestekspost 420010	In bestekspost 420010 staat beschreven: "- Overstort doormiddel van opstaande buis 315mm (zie detail tekening)". Ik heb geen detail tekening kunnen vinden. Zou deze kunnen worden aangeleverd?	Dat is aangepast. Het wordt een overstort doormiddel van overstortmuur. Detail is opgenomen op de aangepaste detailtekening.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
85	Bestekspost 420010	In bestekspost 420010 staan 2 verschillende maten kunststof put benoemd. Dient een put rond 600 of 800mm te worden aangebracht?	Is aangepast. Het is een 800 mm put.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
86	Bestekspost 511130	In bestekspost 511130 staan 2 verschillende trottoirbanden benoemd. Graag aanpassen naar profiel 11/22x25?	Is aangepast. Het is profiel 11/22x25.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op	Beantwoord door
87	Besteksposten 402030 en 511130	Omschrijving volgens inschrijfstaat en beschrijving in bestekspost komen voor posten 402030 en 511130 niet overeen. Graag juiste omschrijving opnemen in inschrijfstaat?	is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
88	Bestek deel 3 par 01.16.03 lid 09	Volgens Bestek deel 3 par 01.16.03 lid 09 dienen bouwkundige opnames te worden verzorgd en dienen de kosten te worden opgenomen in post 860010. Deze bestekspost is niet opgenomen in deel 2.2. Zijn bouwkundige opnames nodig? Zo ja, graag een bestekspost hiervoor toevoegen.	Zie antwoord op vraag 45	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
89	Besteksposten 282210, 282220, 283210	Onder een helling van circa 45° dient de verwerking plaats te vinden op de bestaande fundering, zodanig dat een goede aansluiting wordt gerealiseerd. Is dit van toepassing? Wat wordt hiermee bedoeld?	is aangepast. Regel is niet van toepassing.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
90	Bestek post 541410	Onder andere maakt post 541410 melding van machinaal aanleggen van de rotonde. Dit is in de praktijk vaak 'onmogelijk' en worden rotondes veelal handmatig gemaakt.	bestek post 541210, 541211, 541410, 541510, 543010 en 543011 zijn aangepast. De wijze van uitvoering (machinaal dan wel handmatig) is ter keuze van de aannemer, mits wordt voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van maatvoering, vlakheid en afwerking.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
91	Bestek Post 542310	Post 542310 betreft de RWS banden in de middengeleiders. Prefab is een betere optie voor deze banden vanwege de korte stukken en doorsteken. Is dit toegestaan?	Nee, dat is niet toegestaan. Bestekspost gehandhaafd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
92	Algemeen	Kunt u aantonen middels een onderzoek dat voor de nieuwe te graven greppels geen risico's zijn met betrekking tot ontplofbare oorlogsresten?	Ten behoeve van het project is een onderzoek naar de conflictperiode en de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage bij de aanbestedingsstukken gevoegd. Inschrijvers worden verwezen naar deze bijlage. Op basis van de beschikbare informatie ziet de opdrachtgever geen aanleiding om aanvullende onderzoeken uit te voeren.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
93	Algemeen	Graag ontvangt inschrijver een definitieve datum voor de geplande afsluiting van de A2. Indien opdrachtgever deze datum niet kan verstrekken, kan opdrachtgever toelichten hoe wordt geborgd dat sprake is van een "level playing field", aangezien de aannemer van de wegbreeding A2 mogelijk beschikt over meer zekerheid omtrent de uitvoeringsvensters dan de overige inschrijvers?	De datum van de geplande afsluiting A2 is het weekend van week 41.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
94	Algemeen	Het lavalith is niet milieuhygiënisch onderzocht. Kunt u aangeven van welke kwaliteit we uit moeten gaan voor de afvoer van het lavalith?	De milieuhygiënische kwaliteit van het lavalith is op dit moment niet bekend. Op basis van de beschikbare gegevens kan geen uitspraak worden gedaan over de afvoerkwaliteit. Nader onderzoek is noodzakelijk om de milieuhygiënische kwaliteit vast te stellen.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
95	Algemeen	De grond onder de geleiderail is niet onderzocht. Mogelijk is deze sterk verontreinigd vanwege uitloging. Kunt u aangeven hoe we hier tijdens de uitvoering mee om dienen te gaan?	Voor de milieuhygiënische kwaliteit van de grond ter plaatse van de geleiderail wordt verwezen naar het bij de aanbestedingsstukken gevoegde bodemonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat ter plaatse van de betreffende locatie uitgegaan kan worden van de kwaliteitsklasse Industrie.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
96	Algemeen	Kunt u aantonen middels een onderzoek dat voor de nieuwe te graven greppels geen raakvlak is met archeologie?	Voor de beschikbare informatie met betrekking tot archeologie wordt verwezen naar het bij de aanbestedingsstukken gevoegde protocol toevalsvondsten en het archeologisch adviesrapport, dat als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen wordt toegevoegd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
97	Algemeen	Wie is verantwoordelijk voor de nodige meldingen naar aanleiding van de Omgevingswet? Desgewenst graag hier een post voor opnemen in het bestek.	De opdrachtgever heeft de volgende activiteiten aangevraagd: - Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit - Informatie (Rijk) - Andere activiteiten dan het leggen van kabels en leidingen in het beperkingengebied van een Rijksweg - Aanvraag vergunning (Rijk) - Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren - Aanvraag vergunning (gemeente Stein) Overige uitvoeringsgerelateerd meldingen dienen door de uitvoerende firma aangevraagd te worden.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
98	Bestek, post 190110	Voor de inrichting van het depot wordt gesproken van een maaiveld afdekking. Kunt u specificeren waar deze afdekking aan moet voldoen om tot een eenduidige prijsvorming te komen?	De maaiveldafdekking dient ter bescherming van de ondergrond en ter voorkoming van vermenging van depotmateriaal met de bestaande bodem. De afdekking is ter keuze van aannemer. Beschadigingen dienen direct te worden hersteld. Een gelijkwaardige voorziening is toegestaan na goedkeuring van de opdrachtgever.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
99	Bestek, post 190010	In het bestek wordt gesproken van CROW 132 deze is inmiddels vervangen door de CROW 400. Kan het bestek hierop aangepast worden?	Is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
100	Algemeen	Kan Opdrachtgever bevestigen of er beperkingen gelden voor werkzaamheden nabij hoogspanningsteidingen en of hiervoor aanvullende werkvergunningen, veiligheidsafstanden of afstemmomenten gelden?	Zie maatregelenplan. De opdrachtnemer dient de reguliere KLIC-/CROW-procedure te volgen en tijdig afstemming te zoeken met de betreffende netbeheerder. De aannemer dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, de door de leidingbeheerder gestelde voorwaarden en de van toepassing zijnde veiligheidsafstanden. Eventuele benodigde afstemming, meldingen, vergunningen en/of werkafspraken met de betreffende leidingbeheerder dienen door de aannemer tijdig te worden verzorgd. Tevens dienen eventuele veiligheidsafstanden en voorwaarden van de netbeheerder in acht te worden genomen.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op	Beantwoord door
101	Algemeen	Kan Opdrachtgever aangeven welke raakvlakken met Chemelot, DSM-procesriool, WML, Enexis, KPN en openbare verlichting vóór start uitvoering door derden zijn afgerond en welke raakvlakken door de aannemer moeten worden gecoördineerd?	Bij deze Nota van Inlichtingen zijn toegevoegd: het maatregelplan, de tekeningen inclusief KLIC-gegevens en de gegevens van de uitgevoerde proefsleuven. Samenvatting van de raakvlakken: Er zijn geen raakvlakken met nutsbedrijven, met uitzondering van het verwijderen van een telecomkabel. De WML-leiding is volgeschuind en ter plaatse van de dassentunnel deels verwijderd. Tevens zijn in de drie kunstwerken mantelbuizen aangebracht ten behoeve van een toekomstige verlegging van een kabel van nationaal belang. De aanwezige handholes dienen te worden gehandhaafd. De openbare verlichting wordt aangebracht na realisatie van het werk. De percelen van Chemelot/DSM zijn gedurende de uitvoering beschikbaar voor de werkzaamheden. Voor het DSM-procesriool zie antwoord op vraag 49	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
102	Algemeen	Kan Opdrachtgever aangeven welke U-route-eisen gelden tijdens de A2-afsluiting en welke beperkingen dit oplegt aan de fasering van de werkzaamheden aan Napoleonsbaan/Sanderboutlaan?	De voor dit project geldende U-route-eisen zijn opgenomen in paragraaf 3.3.2 van de aanbestedingsleidraad. Tijdens de weekendafsluiting van de A2 in week 41 en de door Rijkswaterstaat aangekondigde 10-daagse afsluiting van de N294-Urmonderbaan dient de Stadhouderslaan-Napoleonsbaan (U-route) voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen beschikbaar te zijn. De 10-daagse afsluiting eindigt op 3 november om 06:00 uur. Inschrijvers dienen hier bij het opstellen van hun fasering rekening mee te houden en aan te geven welke beheersmaatregelen zij treffen om aan deze randvoorwaarde te voldoen.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
103	Algemeen	Kan Opdrachtgever bevestigen welke lokale wegen en rijrichtingen gedurende de A2-afsluiting van 8 oktober 2026 21:00 uur tot 12 oktober 2026 05:00 uur beschikbaar moeten blijven?	Tijdens dat weekend dient de Stadhouderslaan en Napoleonsbaan in twee richtingen voor gemotoriseerd verkeer beschikbaar te zijn.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
104	V&G plan ontwerpfas	In het V&G plan wordt aangegeven dat de einddatum van het project 28 mei 2026 is. Kan de opdrachtgever bevestigen dat hier 28 mei 2027 wordt bedoeld?	De opmerking is correct. In het V&G-plan dient als einddatum van het project 28 mei 2027 te worden gelezen in plaats van 28 mei 2026.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
105	Algemeen	Kan opdrachtgever een integraal overzicht verstrekken van alle bij hem bekende toekomstige afsluitingen, weekendafsluitingen, verkeersmaatregelen en omleidingen voortvloeiend uit het project A2 Het Vonderen-Kerensheide gedurende de contractperiode van het werk, inclusief de verwachte verkeersbelasting op de N294 Urmonderbaan, Bergerweg, Mauritsweg, Oude Postbaan en Nieuwe Postbaan?	Tot op heden is de weekendafsluiting van de A2 (9 oktober 2026 (21.00 uur) t/m 12 oktober 2026 (05.00 uur)) en de 10 daagse afsluiting van de Urmonderbaan N294 bekend, deze 10 daagse afsluiting start op 19 oktober 06:00uur en eindigt op 03 november 06:00, waarbij rekening is gehouden met reservedagen.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
106	Algemeen	Gezien de aanzienlijke afwijkingen die uit de proefsleuvenanalyse blijken, de nog uit te voeren nutsverleggingen, de archeologische inspectieverplichtingen, de afhankelijkheid van gronduitgifte door DSM/Chemelot en de nog te verkrijgen toestemmingen van derden, kan opdrachtgever bevestigen dat de in de aanbestedingsstukken opgenomen informatie uitsluitend dient als ontwerputgangspunt en dat afwijkingen hierin overeenkomstig paragraaf 29 UAV 2012 en paragraaf 47 UAV 2012 voor rekening van opdrachtgever komen?	Ja.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
107	Algemeen	Kan opdrachtgever aangeven of alle noodzakelijke verleggingen door WML, Enexis en overige netbeheerders reeds zijn overeengekomen, inclusief uitvoeringsplanning, zodat geen vertraging ontstaat tijdens de uitvoering?	Ja, tijdens de realisatie vinden er geen verleggingswerkzaamheden plaats binnen het projectgebied	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
108	Algemeen	Uit de stukken blijkt dat dassenroosters, dassenpoorten en faunavoorzieningen moeten worden aangebracht. Kan opdrachtgever aantonen dat alle benodigde ontheffingen, toestemmingen en ecologische randvoorwaarden inzake beschermde soorten reeds aanwezig zijn en dat deze geen beperking vormen voor de voorgenomen planning?	De aanvraag van een flora en fauna activiteit is niet noodzakelijk, dit blijkt uit: Rapport Quicksan Ecologie Snelfietsroute Stein d.d. 17-2-2026. De faunavoorzieningen zijn op verzoek van Dassenwerkgroen IVN Elsloo toegevoegd aan het ontwerp. De uitvoerende firma dient wel te voldoen aan de adviezen uit het eerder genoemde rapport.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
109	Algemeen	Kan opdrachtgever onderbouwen op basis van welke uitgangspunten is vastgesteld dat de opleverdatum van 28 mei 2027 haalbaar is, gelet op: •mogelijke verleggingen kabels en leidingen; •archeologische inspecties; •flora- en faunamaatregelen; •benodigde vergunningen; •bereikbaarheid van bedrijven; •uitvoeringsbeperkingen ter plaatse van viaducten en rotondes?	Dit is bepaald op basis van de door opdrachtgever ingeschatte omzet per maand: Er zijn geen verleggingen tijdens werk en vergunningen zijn aangevraagd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
110	Algemeen	Kan de opdrachtgever een overzicht verstrekken van alle voor de uitvoering benodigde vergunningen, meldingen, toestemmingen en beschikkingen inclusief de actuele status per vergunning (aangevraagd/verleend/onherroepelijk)?	Zie antwoord op vraag 97, afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethodes is de uitvoerende firma verantwoordelijk voor een aantal uitvoeringsbesluiten.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
111	Algemeen	Kan opdrachtgever bevestigen dat alle voor uitvoering noodzakelijke vergunningen, toestemmingen, gronduitgiftes, ecologische ontheffingen, archeologische vrijgaven en afspraken met nutsbedrijven uiterlijk bij opdrachtverstrekking onherroepelijk beschikbaar zijn, en dat eventuele vertragingen als gevolg van het ontbreken hiervan niet voor rekening en risico van de aannemer komen? Indien dit niet het geval is, kan dit substantiële gevolgen hebben voor de door inschrijver uitgewerkte fasering en planning. Kan aanbesteder bevestigen dat eventuele vertragingen als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde vergunningen voor rekening en risico van de opdrachtgever komen en niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer?	Vergunningen: zie antwoord op vraag 97 Toestemmingen: zie antwoord op vraag 97 Gronduitgiftes: alle gronden zijn van de gemeente Stein, behalve het perceel van de fietspaden en daar is toestemming van de perceeleigenaar. Ecologische ontheffingen: zie antwoord op vraag 108 Archeologische vrijgave: Zie archeologische quickscan en bijbehorend toevalsvondsten protocol Afspraken met nutsbedrijven: zie maatregelenplan	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
112	Bestek, deel 3, artikel 82.17.12	De vorst- dooibestandheid van het beton moet voldoen aan een FT2, dit is met een CEM III B cement niet te behalen of een heel groot risico dat de vorst dooibestandheid niet wordt gehaald.	CEM III/B sluit het behalen van FT2 niet uit. De eis ten aanzien van vorst-dooibestandheid klasse FT2 blijft als harde eis gehandhaafd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
113	Bestek, deel 3, artikel 82.12.13	Het fietspad is 36 m1 lang en hiervoor dient een fietscomfortmeting (FCM) te worden uitgevoerd is dit correct? Het vak dient namelijk minimaal 100 meter lang te zijn.	Gezien de korte lengte komt de bepaling te vervallen.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op	Beantwoord door
114	Bestek, deel 3, hoofdstuk 82	Kunnen er posten toegevoegd worden voor artikel 82.17.01, 82.17.03, 82.17.04, 82.17.05, 82.17.06, 82.17.10 en 82.17.12? Zodat deze zichtbaar in inschrijfstaat worden evenals transparantie.	Dat dient opgenomen te worden onder bestekpost 770030.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
115	Bestek, post 541810	Conform de omschrijving dient de sterkteklasse van de betonmortel C45/55 te zijn. Dit is voor deze toepassing ongebruikelijk, normaliter is wegebeton maximaal C35/45. Gelieve aangeven wat gehanteerd dient te worden of de omschrijving hierop aan te passen.	Sterkteklasse van deze bestekpost C45/55 wordt gehandhaafd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
116	Bestek, post 421311	De omschrijving van het betonmengsel wijkt af van de andere posten. Is hier een reden voor of dient dit gelijk te zijn met de andere te storten banden? Indien nodig gelieve de omschrijving aan te passen.	Bestekpost bestaat niet. aanbestedendediens kan deze vraag niet beantwoorden.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
117	Bestek, posten 541211, 541411, 541512, 541612, 542011, 542111, 542211 en 543011	In de omschrijving staat dat Hoogovencement CEM III/B conform NEN-EN 197-1, met +50% gegranuleerde hoogovenslak. CEM III B is cement welke bestaat uit klinker 20-34% en hoogovenslak 66-80%. Bedoelt u minimale slak is 50% dat een CEM III A ook is toegestaan met minimaal 50% hoogoven slak?	zie antwoord vraag 112	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
118	Bestek, posten 541210, 541410, 541510 en 543010	Conform de omschrijving dienen deze betonverharding machinaal aangebracht te worden. Echter is dit gezien de situatie en te realiseren grootte niet praktisch en deels niet mogelijk om dit machinaal uit te voeren. Gelieve de uitvoeringsmethode door de aannemer te laten bepalen.	zie antwoord op vraag 90.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
119	Algemeen	Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de inschrijver in het Plan van Aanpak optimalisaties mag voorstellen die aantoonbaar bijdragen aan het beperken van omgevingshinder, het verhogen van de uitvoeringsefficiëntie en het borgen van de kwaliteit, ook wanneer deze optimalisaties leiden tot een alternatieve invulling van de voorgeschreven werkwijze, mits wordt voldaan aan de contractuele eisen en beoogde projectdoelstellingen, zonder dat dit wordt beschouwd als een variant op de uitvraag?	Dat is niet akkoord.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
120	Bestek deel 3: 01 10 22	Is de aanbestedende dienst bereid de inschrijver ruimte te bieden om in het Plan van Aanpak af te wijken van de bepalingen uit besteksdeel 3.01.10.22, mits de inschrijver aantoonbaar maakt dat de voorgestelde werkwijze leidt tot minder hinder voor de omgeving en een efficiëntere uitvoering?	Ja. De gemeente is ontheffingen aan het regelen voor werktijden van 06:00 tot 22:00 tijdens werkdagen en weekenden, hier mag van worden uitgegaan bij inschrijving.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
121	Leidraad: 3.3.4	U hanteert momenteel een relatieve beoordelingsmethodiek: (laagste prijs / prijs inschrijver) × maximaal te behalen score (= 40). Deze methodiek is gevoelig voor het optreden van een rangorde-paradox en wordt om die reden afgeraden door de Commissie van Aanbestedingsexperts in advies 504. Wij verzoeken u daarom de beoordelingssystematiek aan te passen en gebruik te maken van een absolute formule: (raming AD / prijs inschrijver) × maximaal te behalen score (= 40).	Er wordt vastgehouden aan de beschreven methodiek, deze past binnen het inkoopbeleid van Gemeente Stein.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
122	Leidraad: 3.3.3	In paragraaf 3.3.3 staat dat de beoordeling van de gunningscriteria kwaliteit geanonimiseerd plaats vindt. Bedoelt u hier dat plannen anoniem moeten worden ingediend zonder huisstijl of dat de beoordelingscommissie anoniem blijft tijdens het proces?	Plannen hoeven niet anoniem te worden ingediend	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
123	Tekeningen	Zou de opdrachtgever de tekeningen als DWG beschikbaar willen stellen?	Deze volgen na gunning	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
124	Situatie tekeningen blad 1 v/m 5	Op de situatietekening staan kolkleidingen getekend, die we niet in de legenda terug zien. Kan de opdrachtgever deze toevoegen in de legenda en is het correct dat dit 125mm PVC-buizen betreffen?	Legenda aangepast, betreft 125mm PVC-buizen.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
125	Situatie tekening blad 2	Op deze tekening lijkt het er op dat er een 315mm buis de kolk met de grindkoffer verbindt. Echter is het niet mogelijk om 315mm buis aan te sluiten op een kolk. Hoe heeft de opdrachtgever dit voor ogen?	Bestekpost 402040 is toegevoegd voor het maken van inlaat met betrekking tot aansluiten van kolk aansluiting (pvc buis 125mm) op het lavakoffer aansluiting (pvc buis 315 mm).	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
126	Grindkoffers dassentunnel	Grindkoffers ter plaatsen van in en uitgang dassentunnel missen in het bestek. Kan de opdrachtgever hier een bestekspost voor opnemen?	zie antwoord op vraag 80	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
127	Dassentunnel	Kan de opdrachtgever een type goot of leverancier aangeven voor de dassentunnel?	zie je antwoord op vraag 7	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
128	Dassentunnel	Kan opdrachtgever een dwarsprofiel en/of detailtekening verstrekken van de dassentunnel?	Dit is toegevoegd op de aangepaste detailtekening	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
129	Bestek, post 612010	Hier staat zowel dat de ondergrond dichte bitumineuze ondergrond en beton is. Kan aangegeven worden welk type ondergrond het is?	Betreft een betonnen ondergrond, is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
130	Bestek, post 611030	Hier staat zowel streep 0,30-2,70 en onderbroken streep 0,5-0,5. Kan aangegeven worden welk type de opdrachtgever hier wil?	is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
131	Bestek, post 610040	Hier staat zowel streep 0,30-2,70 en onderbroken streep 0,5-0,5. Kan aangegeven worden welk type de opdrachtgever hier wil?	is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
132	Bestek, post 533210	Wat bedoelt de opdrachtgever met: "Het aanbrengen van een grijs gekleurde asfaltdeklaag"?	zie antwoord vraag 58	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
133	Bestek, post 533110	Bij deze bestekpost is niet aangegeven hoe dik de asfaltlaag dient te zijn. Zou de opdrachtgever dat als nog kunnen aangeven?	is aangepast. 85 mm	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
134	Bestek, posten 410020 en 410030	Bij bestekpost 410020 dient er een koffer van lavastenen aangebracht te worden, ook staat hier dat de lavastenen geleverd dienen te worden. Echter wordt er bij bestekpost 410030 aangegeven dat er lavastenen geleverd dienen te worden voor de post daarvoor. Klopt het dat de L bij post 410020 een I moet zijn?	Is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
135	Bestek, posten 401010 en 401020	Bij deze bestekposten staat een type kolk beschreven, echter wordt er niet aangegeven of de opdrachtnemer deze dient te leveren. Zou de opdrachtgever kunnen aangeven of deze kolken ter beschikking worden gesteld of dat de opdrachtnemer deze dient te leveren?	Is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
136	Bestek, post 283230	In de bestekpost staat bij waar de grond van afkomstig is de verkeerde bestekpost, in plaats van post 195050 dient dit 195030 te zijn.	Is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
137	Bestek, post 283220	In de bestekpost staat bij waar de grond van afkomstig is de verkeerde bestekpost, in plaats van post 195050 dient dit 195020 te zijn.	Is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
138	Bestek, post 270010	In de bestekpost staat bij de hoeveelheid van 250010 m2 in plaats van m3, zou dit kunnen worden aangepast?	Is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op	Beantwoord door
139	Bestek, post 192030	In post 191240 zou het milieukundige hoedanigheid landbouw/ natuur zijn, in deze post is het industrie. Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden?	is aangepast. het milieukundige hoedanigheid is landbouw/ natuur	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
140	Bestek, post 191310	Bij deze bestekpost mist een kwaliteitsklasse, zou de opdrachtgever kunnen aangeven met welke klasse wij rekening moeten houden in verband met de afvoer hiervan?	Is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
141	Bestek, posten 191230, 191240 en andere posten	In het bestek is de te ontgraven puin beoordeelt als grond. Kunt u de beoordelingen aanpassen naar niet-vormgegeven bouwstoffen.	is aangepast. Conform onderzoek "BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te Stein" tabel 4-1, zijn de puinlagen herbruikbaar als niet vormgeven bouwstof.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
142	Bestek, post 175050	Zou de opdrachtgever kunnen aangeven hoe breed deze betonsloof is zodat duidelijk is hoeveel beton hier vrij komt?	Zie antwoord op vraag 17!	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
143	Bestek deel 3 paragraaf 01 27 02 lid 01	Opdrachtgever stelt voor de SROI verplichting 2% van de opdrachtwaarde vast. Gezien de aard van de werkzaamheden met als grote kostendragers met name leveranties van materialen, het verzoek om de SROI verplichting aan te passen naar 2% van de loonsom.	Zie antwoord op vraag 31	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
144	Bestek deel 3 paragraaf 01 13 05 lid 01	Opdrachtgever stelt dat alle kwaliteitskeuringen door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd moeten worden. Uit ervaring blijkt dat dit een sterk kostenverhogende eis is. Verzoek om deze eis te heroverwegen.	Eis wordt gehandhaafd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
145	Bestek deel 3 paragraaf 01 11 01 lid 01	Is er een planning beschikbaar voor de in elkander grijpende werken?	De in paragraaf 01.11.01 lid 01 genoemde werkzaamheden van Spie en Enexis maken geen onderdeel uit van de uitvoering van deze opdracht. De werkzaamheden van Spie vinden plaats na realisatie van het project. Ten aanzien van Enexis dient de opdrachtnemer uitsluitend de in het bestek (deze Nvl) opgenomen mantelbuizen aan te brengen; de verdere werkzaamheden van Enexis vinden buiten deze opdracht plaats.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
146	Bestek deel 3 paragraaf 01 07 01 lid 01	Opdrachtgever verlangt een bankgarantie van 5%. Gezien de grote impact van bankgaranties het verzoek of een concerngarantie wordt geaccepteerd mits deze qua omvang en zekerheidsstelling gelijkwaardig is aan de gevraagde bankgarantie?	Bepaling 01.07.01 lid 01 blijft gehandhaafd	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
147	Bestek deel 2.2 bp 770010	Kan inschrijver er vanuit gaan dat er een locatie voor de directieket ter beschikking gesteld kan worden?	Locatie voor directieket en tijdelijk depot is opgenomen in deze Nvl. Grond is eigendom van Gemeente Stein.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
148	Bestek deel 2.2 bp 533210	Wat verstaat de opdrachtgever onder grijsgekleurd asfalt?	zie antwoord op vraag 58.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
149	Bestek deel 2.2. behoud draagkrachtige eigenschap funderingsmateriaal	Hoe ziet de opdrachtgever het ten alle tijden in droge omstandigheden werken voor zich? Gezien de aard van de werkzaamheden is dit een onrealistische eis.	Zie vraag antwoord op vraag 37	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
150	Bestek deel 2.2 hergebruik stofundatie	Bestek beschrijft het ontgraven van funderingsmateriaal, opslaan in depot en terug verwerken in het werk. Constructief dient een niet vormgegeven bouwstof hierdoor hergebruikt te worden. Hoe ziet de opdrachtgever de te geven garantie op het werk?	De opdrachtgever ziet de te geven garantie op het werk onverkort conform de RAW 2025: de aannemer blijft volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit en duurzaamheid van het eindproduct, óók wanneer in het bestek is voorgeschreven dat bestaande funderingsmaterialen moeten worden ontgraven, opgeslagen en opnieuw verwerkt. Het feit dat een <i>niet -vormgegeven bouwstof</i> wordt hergebruikt, verandert de garantieverplichting niet.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
151	Bestek deel 2.2 bp 190110	Heeft de opdrachtgever een locatie ter beschikking ter inrichting van een depot?	Zie antwoord op vraag 147	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
152	Bestek deel 2.2. bp 171110	Post is niet kostenhomogeen, verzoek een gemiddelde dikte aan te geven.	bestekpost is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
153	Bestek deel 2.2. bp 150010	Kan inschrijver er vanuit gaan dat de kabel volledig is afgekoppeld en vrij te verwijderen is?	Dat is correct, deze kabel is geknipt en buiten bedrijf genomen.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
154	Deel 3, paragraaf 82.16.08	In deel 3, paragraaf 82.16.08, staat dat Portlandcement moet worden toegepast. In de bestekspost van de betonverharding geeft u echter aan dat Hoogovencement CEM III/B met > 50% gegranuleerde hoogovenslak moet worden toegepast.Kunt u aangeven welke specificatie juist is?	zie antwoord op vraag 112.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
155	Deel 3, paragraaf 82.15.16	Hierin wordt gevraagd de betonplaten te merken. Is dit van toepassing op dit project? Zo nee, dan verzoeken wij u deze passage te verwijderen.	akkoord en bepaling is vervallen.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
156	Deel 3 par 82 15 15	Gezien de toepassing van doorgaand gewapende betonverharding is het boren van cilinders ter bepaling van laagdikte, druksterkte en vorst-dooi bestendigheid onmogelijk. Hier stellen wij voor deze passage te vervangen voor storten van proefkubussen op het werk om deze waarden te bepalen.	Proefkubussen is niet voldoende. Deel 3 par 82.15.15 blijft gehandhaafd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
157	Deel 3 par 82 13 04	Gezien onze eerdere ervaring in soortgelijke projecten lijkt het ons overbodig om een geschiktheidsonderzoek uit paragraaf 82.13.04 uit te voeren. Verzoek om deze passage te verwijderen.	passage blijft gehandhaafd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
158	Bestekspost 542310	Hierin wordt gevraagd om een gestorte oogreflectorband aan te brengen. Bedoelt u hier een RWS-band? Graag vernemen wij welke uitvoering van toepassing is	Met de in bestekspost 542210 genoemde oogreflectorband wordt een gestorte betonnen band met afmetingen 180/200 x 250 mm bedoeld	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
159	bestek post 541610	Er is geen subpost opgenomen voor het aanbrengen van dwarskrimpvogen. Verzoek om deze toe te voegen.	toegevoegd als bp 541616	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
160	bestek deel 3 par 01 11 01	Wat is de inhoud/omvang van de genoemde werkzaamheden en wat is de planning (datums en doorlooptijd) hiervan?	zie je antwoord vraag 101	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
161	bestek 533110	Graag de laagdikte toevoegen bij deze post.	is toegevoegd	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op	Beantwoord door
162	Algemeen	Verzoek om een grondbalans ter beschikking te stellen	dat is akkoord en wordt bij NVI bijgevoegd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
163	bestek deel 3 par 82 17 01	Indien van toepassing, verzoek om hiervoor een aparte bestekpost op te nemen	zie antwoord op vraag 114	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
164	Bestek Deel 3 par 82 12 13	Indien van toepassing, verzoek om hiervoor een aparte bestekpost op te nemen	is niet van toepassing en is verwijderd	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
165	bestek deel 3 par 82 12 01	Indien van toepassing, verzoek om hiervoor een aparte bestekpost op te nemen	Dat kan allemaal verrekend worden onder bestekpost 770030.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
166	bestek deel 3 par 01 13 05 lid 04	De verwijzing naar post 840360 niet correct. Verzoek om de juiste verwijzing aan te geven	bestekpost is aangepast. de kwaliteitskeuringen dienen te worden opgenomen in bestekspost 770020	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
167	bestek deel 3 par 01 27 02	"In deze paragraaf wordt bij lid 01 gesteld 'Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de inschrijver zich om bij gunning,minimaal 2% van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief de daadwerkelijk bruto omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe te leiden naar werk.'. Aangezien dit een zeer kapitaalintensief werk betreft en de werkzaamheden specialistisch zijn, wordt de SROI-invulling zeer lastig op deze opdracht. Daarom het verzoek om 2% van de loonsom te hanteren.	Zie antwoord op vraag 31	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
168	bestek deel 3 par 01 04	In deze paragraaf wordt aangegeven dat er géén risicoregeling van toepassing is op de genoemde onderdelen. Echter in de Standaard RAW-Bepalingen 2025 is een relevante aanpassing van de Risicoregeling opgenomen. Uitgangspunt is dat de Risicoregeling altijd wordt toegepast en alleen kan worden uitgesloten als hiervoor een zwaarwegende motivering wordt opgenomen. Het rechtuit uitsluiten van de Risicoregeling is in strijd met voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit. Zeker nu de crisis in het Midden-Oosten tot gevolg heeft dat ondernemers geen zicht hebben op de ontwikkeling van de brandstofkosten en geen instrumenten hebben om dit risico te beheersen, verzoeken wij u de Risicoregeling alsnog in zijn geheel van toepassing te verklaren. Juist in deze instabiele periode is een evenwichtige verdeling van risico's belangrijk en het ontbreken daarvan disproportioneel.	Zie antwoord op vraag 1	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
169	bestek post 524010	Verzoek om de hoeveelheid resultaatsverplichting te verdubbelen aangezien anders deze post pas na 6 maanden opgevoerd kan worden.	na 3 maanden kan de helft van de hoeveelheden m2 gefactureerd worden, in de prijs dient er rekening gehouden te worden met 2 keer invegen, zoals beschreven.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
170	bestek post 410020	In deze post staat de hoeveelheid ter inlichting voor de lavastenen als zijnde te leveren terwijl de leverantie van de lavastenen volgens post 410030 plaatsvindt?	is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
171	bestek post 285010	De hoeveelheid resultaatsverplichting van 4.225 m3 komt niet overeen met de oppervlakte van 737 m2 met een gemiddelde hoogte van 0,60m. Verzoek om de hoeveelheden op elkaar af te stemmen.	is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
172	bestek post 282220	Verzoek om de exacte locatie aan te geven waar deze hergebruikte stoffundering toegepast gaat worden.	is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
173	bestek post 190010	In deze post wordt nog verwezen naar de CROW-publicatie 132. Deze is niet meer van kracht en inmiddels vervangen door de CROW-400. Verzoek om hier de bestekspost op aan te passen	is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
174	bestek post 160020	Van welke materiaal en wat zijn de afmetingen van de zitelementen?	Bestekpost is aangepast en materiaal is toegevoegd.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
175	Bestekstekeningen, dwarsprofielen	Kunt u de dwarsprofielen aanvullen met het nieuw aan te leggen IT-riool inclusief de bijbehorende lavakoffer en de te graven watergangen? Op dit moment zijn deze onderdelen niet in de beschikbare dwarsprofielen verwerkt, waardoor de exacte situering en afmetingen niet eenduidig kunnen worden vastgesteld.	Aangepast dwarsprofielen zijn aan deze Nvl toegevoegd	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
176	Tekeningen	Bij controle van de ontwerptekeningen situatietekening 5 constateren wij dat er geen arcering is getekend in de middendruppel van de komgrens. Wat voor verharding moet hier toegepast worden?	Betonstraatstenen toepassen, tekening is aangepast.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
177	bestek post 542310 + legenda tekening	"Bij controle van de aanbestedingsstukken constateren wij een tegenstrijdigheid tussen bestekspost 542310 en de legenda van de situatietekening. In bestekspost 542310 wordt de buitenband van de rotonde omschreven als een dubbele RWS-band, terwijl in de legenda van de situatietekening een enkele RWS-band 11/22 met goottegels is aangegeven. Kunt u aangeven welke uitvoering contractueel van toepassing is en, indien noodzakelijk, de betreffende bestekspost en/of tekening hierop aanpassen zodat de beoogde uitvoering voor alle inschrijvers eenduidig is?"	besteksposten onder par. 5423 gaat over de verkeersgeleiders zoals beschreven. besteksposten onder par. 5420 gaan over de dubbele RWS band gelegen aan buitenzijde van rotonde, e.e.a. conform situatie tekening.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
178	Tekeningen	"Bij controle van de ontwerptekeningen constateren wij dat op onder andere situatietekening 5 de aangegeven nieuwe NAP-hoogtes van de rijbaankanten niet corresponderen met de aangegeven nieuwe NAP-ashoogtes. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over het beoogde dwars- en lengteprofiel van de rijbaan en kan de juiste hoogteligging niet eenduidig worden vastgesteld. Kunt u de aangegeven NAP-hoogtes controleren en aangeven welke hoogtes leidend zijn? Indien sprake is van onjuistheden verzoeken wij u gecorrigeerde tekeningen beschikbaar te stellen, zodat alle inschrijvers uit kunnen gaan van dezelfde uitgangspunten voor de prijsvorming en uitvoering van het werk."	Hoogtes zijn gecheckt en een enkele hoogtemaat is aangepast op de bijgeleverde tekeningen	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
179	Situatietekeningen barriër	Conform de situatie tekening komt de barriër tussen profiel DP14 en DP18 grotendeels in de berm te staan. Is dit correct?	Dat is correct.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
180	Tekeningen	Wij verzoeken opdrachtgever de tekeningen aan te vullen met een duidelijke en volledig gesloten afbakening van de werkgrenzen, zodat voor alle inschrijvers ondubbelzinnig vaststaat welke gebieden onderdeel uitmaken van de opdracht.	Projectgrenzen zijn op tekening aangegeven.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op	Beantwoord door
181	bestek post 282000	282000 Grond verwerken in cunet rijbaan. Deze handeling is niet zichtbaar op de tekeningen. Kunt u toelichten waar deze werkzaamheden uitgevoerd moeten worden?	Dat klopt. Deze bestekspost is opgenomen om de verschillen in hoogtes tussen cunet (na verwijderen fundering) en cunet (na ontgraven nieuw cunet) te vereffen/uit te vullen voor aanbrengen fundering.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
182	CROW-210 onderzoek	Wij zien dat de bestaande asfaltconstructie niet volledig volgens de protocollen van het CROW-210 onderzoek is uitgevoerd. Kunt u een post opnemen om een aantal extra boorkernen en analyses uit te voeren?	Het uitgevoerde CROW-210 onderzoek als toereikend beschouwd voor de aanbesteding. De opdrachtgever neemt daarom geen aanvullende post op voor extra boorkernen of analyses. Indien tijdens realisatie blijkt dat er aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn, komen deze voor verrekening in aanmerking.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
183	Algemeen	Wij verzoeken u de AUTOCAD tekeningen (DWG bestanden) van het ontwerp aan te leveren.	Deze volgen na gunning	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
184	bestekspost 250020	"Bij bestekspost 250020 – Grond ontgraven uit greppelbekleding, landbouw/natuur ontbreken nadere gegevens over de uitvoering. Daarnaast is de ligging van de betreffende watergang op de verstrekte tekeningen niet eenduidig vast te stellen. Kunt u deze bestekspost nader specificeren, onder andere ten aanzien van: De exacte locatie van de watergang, de lengte van het te ontgraven tracé, de aanwezigte en gewenste taludhellingen en afmetingen van het profiel; Indien beschikbaar verzoeken wij u de betreffende watergang(en) en de bijbehorende profielgegevens op tekening aan te geven, zodat de omvang van de werkzaamheden eenduidig kan worden vastgesteld ten behoeve van de prijsvorming en uitvoering."	Dit betreft de bestaande watergang en talud langs de Stadhouderslaan. Volgens detailtekening dient de bovenlaag van 0,30m af gegraven te worden, alvorens het nieuwe talud aangebracht kan worden. Dat is deze bestekspost.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
185	bestek post 250010	"Grond ontgraven uit greppelbekleding, landbouw/natuur ontbreken nadere gegevens over de uitvoering. Daarnaast is de ligging van de betreffende watergang op de verstrekte tekeningen niet eenduidig vast te stellen. Kunt u deze bestekspost nader specificeren, onder andere ten aanzien van: De exacte locatie van de watergang, de lengte van het te ontgraven tracé, de aanwezigte en gewenste taludhellingen en afmetingen van het profiel; Indien beschikbaar verzoeken wij u de betreffende watergang(en) en de bijbehorende profielgegevens op tekening aan te geven, zodat de omvang van de werkzaamheden eenduidig kan worden vastgesteld ten behoeve van de prijsvorming en uitvoering."	dit betreft de nieuw te graven watergangen langs het nieuwe doorfietspad en Napoleonsbaan, te zien op de situatietekening en Principeprofiel - Rijbaan tussen Osseforth en Danny's	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
186	CROW 500	Conform de regelgeving is de CROW 500 van toepassing op alle werken vanaf 1 januari 2022, hierbij zijn er ook een aantal verplichtingen aan opdrachtgevers zijde. De CROW500 schrijft voor dat er een maatregelenplan opgesteld wordt door de ontwerpende partij waarin duidelijk beschreven staat welke 'conflicten' worden verwacht en welke beschermende maatregelen getroffen moeten worden per grondroeringsactiviteit. Graag ontvangen wij dit maatregelenplan en kunt u aangeven waar de resultaatsverplichtingen opgenomen zijn in het bestek.	Maatregelenplan is bij de Nvl toegevoegd	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
187	Bestek 01 13 05 KWALITEITSBORGING lid 02	De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen. Wij willen u verzoeken om deze bepaling te laten vervallen en daarmee mogelijkheid te bieden om dit door de eigen gecertificeerde kwaliteitsdienst te laten uitvoeren.	Zie antwoord op vraag 144	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
188	Aanbestedingsleidraad - §3.3.2 subgunningscriterium 1	Is er voor deze 10-daagse afsluiting ook nog een reserveperiode ingepland?	Voor zover bij ons bekend is niet.	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
189	Aanbestedingsleidraad - §3.3.2 subgunningscriterium 1	Wat zijn de definitieve data van de 10 daagse afsluiting van de N294/A2?	Zie antwoord op vraag 102	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst
190	Aanbestedingsleidraad - §3.3.2 subgunningscriterium 2	Kunt u nader specificeren welke standaardprocessen van de gemeente Stein worden bedoeld in paragraaf Duurzaamheid en Circulariteit en op welke wijze de inschrijver dient aan te tonen dat hieraan een bijdrage wordt geleverd?	Hiervoor is deze site te raadplegen www.gemeentestein.nl/duurzaam	13/07/2026	20/07/2026	aanbestedende dienst