

Behoort bij: BI3366

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Verkeersmaatregelen				
01	Informatie vóór aanvang werk				
010010	Toepassen informatiebebording.	EUR		N	
02	Verkeers- en faseringsplan				
020010	Opstellen faseringstekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
020020	Opstellen afzettingen en omleidingstekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
03	Afzettingen				
030010	Aanbrengen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg	EUR		N	
030020	In stand houden afzetting op dubbelbaans (niet-autosnel)weg	EUR		N	
030030	Verwijderen afzetting op dubbelbaans (niet-autosnel)weg.	EUR		N	
030040	Aanbrengen afzetting op fiets- en voetpaden	EUR		N	
030050	In stand houden afzetting op fiets- en voetpaden	EUR		N	
030060	Verwijderen afzetting op fiets- en voetpaden	EUR		N	
04	Omleidingsroutes				
040010	Aanbrengen omleidingsroutes.	EUR		N	
040020	In stand houden omleidingsroute.	EUR		N	
040030	Verwijderen omleidingsroute.	EUR		N	
05	Inspecteren verkeersmaatregelen				
050010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
1	Opbrekwerkzaamheden				
11	Vorbereidende werkzaamheden				
110010	Schonen terrein.	EUR		N	
12	Verwijderen bebording en markering				
121	Verwijderen bebording				
121010	Verwijderen verkeersborden.	st	51,00V		
121020	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	39,00V		
121030	Verwijderen onderborden	st	10,00V		
122	Verwijderen markering				
122010	Verw. therm.pl. markering, lengtemarkering	m2	9,00V		
122020	Verw. therm.pl. markering, lengtemarkering	m2	690,00V		
13	Verwijderen groenvoorzieningen				
130010	Maaien grasveld .	are	90,00V		
130020	Verwijderen begroeiing.	are	5,45V		
130030	Verwijderen haag.	m	28,40V		
130040	Verwijderen overhangende beplantingen / takken.	dag	1,00V		
14	Verwijderen afschermingsvoorzieningen				
140010	Verwijderen staal geleiderail in aardebaan.	m	320,50V		
140020	Verwijderen hout geleiderail in aardebaan.	m	47,50V		
15	Verwijderen oude kabels en leidingen				
150010	Verwijderen oude K&L.	m	577,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
16	Verwijderen inrichtingselementen				
160010	Verwijderen paal	st	6,00V		
160020	Verwijderen zitelement	st	3,00V		
160040	Verwijderen beton Jumboblokken	st	28,00V		
160050	Verwijderen afrastering.	m	184,30V		
160060	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	9,00V		
17	Verwijderen verhardingen				
171	Asfaltverhardingen				
1711	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
171110	Zagen van teervrij bitumineuze verharding, rijbaan.	m	25,00V		
171120	Zagen van teerhoudend bitumineuze verharding, rijbaan.	m	4,50V		
171130	Zagen van teervrij bitumineuze verharding, fietspad.	m	15,00V		
171140	Zagen van teerhoudend bitumineuze verharding, fietspad.	m	3,00V		
1712	<u>Opbreken teervrij asfaltverharding, deel 1</u>				
171210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	330,00V		
171220	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	179,00V		
171230	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	88,00V		
171240	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	86,00V		
171250	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	132,00V		
171270	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	2.112,00V		
171280	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	123,00V		
171290	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	129,00V		
1713	<u>Opbreken teervrij asfaltverharding, deel 2</u>				
171310	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	85,00V		
171320	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	94,00V		
171330	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	2.834,00V		
171340	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	83,00V		
171350	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	2.020,50V		
171360	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	628,00V		
171370	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	536,00V		
171380	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	1.115,75V		
171390	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	2.777,00V		
1714	<u>Vervoeren teervrij asfaltverharding</u>				
171410	Vervoeren teervrije opbrekasfalt.	ton	6.752,00V		
1715	<u>Opbreken teerhoudend asfaltverharding</u>				
171510	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	888,00V		
171520	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.026,00V		
171530	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00V		
171540	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	724,50V		
171550	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.723,50V		
171560	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.092,50V		
171570	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	528,50V		
1716	<u>Vervoeren teerhoudend asfaltverharding</u>				
171610	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	1.948,00V		
1717	<u>Frezen teervrij asfaltverharding</u>				
171710	Frezen teervrij asfalt aansluiting, fietspad.	m2	1,40V		
171720	Frezen teervrij asfalt aansluiting, fietspad.	m2	2,40V		
171730	Frezen teervrij asfalt aansluiting, fietspad.	m2	2,90V		
171740	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, rijbaan.	m3	0,75V		
171750	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, rijbaan.	m3	0,95V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1718	<u>Frezen teerhoudend asfaltverharding</u>				
171810	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, rijbaan.	m3	0,60V		
1719	<u>Vervoeren freesasfalt</u>				
171910	Vervoeren teervrij freesasfalt	ton	4,70V		
171920	Vervoeren teerhoudend freesasfalt	ton	1,40V		
172	Straatwerk				
172010	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat.	m2	280,50V		
172020	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat.	m2	272,50V		
172030	Opbreken betontegels, voetpad.	m2	1.209,00V		
172040	Opbreken betontegels, fietsoversteek.	m2	23,50V		
173	Kantlagen en molgoten				
173010	Opbreken kantlaag van betonstraatstenen, 1str.	m	380,00V		
173020	Opbreken kantlaag van betonstraatstenen, 2str.	m	70,00V		
173030	Opbreken betonstraatstenen molgoot.	m	127,00V		
174	Opbreken betonbanden				
174010	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm.	m	201,00V		
174020	Opbreken betonbanden RWS 110/220 x 200 mm.	m	204,50V		
174030	Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm.	m	25,00V		
174040	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	1.650,00V		
174050	Opbreken opsluitbanden 150 x 250 mm	m	12,50V		
175	Betonverhardingen				
175010	Zagen van betonverharding.	m	4,50V		
175020	Opbreken ongewapende betonverharding, middengeleiders.	m2	9,00V		
175030	Opbreken fiets oversteek van beton.	m2	5,00V		
175040	Opbreken getrokken betonbanden 110/220 x 250 mm.	m	86,50V		
175050	Opbreken betonnen sloof.	m	944,00V		
18	Verwijderen Riolering				
181	Reinigen op te breken riool				
181010	Reinigen kolken.	st	27,00V		
181020	Rioolslib vervoeren.	ton	0,70V		
182	Verwijderen kolken en kolkaansluitingen				
182010	Verwijderen kolk.	st	27,00V		
182020	Verwijderen kunststofbuis kolkaansluitingen.	m	135,00V		
19	Verwijderen funderingslagen				
190	Veiligheidsklasse(n) en Depot				
1900	<u>Veiligheidsklasse(n)</u>				
190010	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, basishygiëne.	EUR		N	
1901	<u>Inrichten depot grond/fundering</u>				
190110	Inrichten depot t.b.v. opslag grond/fundering	EUR		N	
190120	Instandhouden depot	EUR		N	
190130	Verwijderen depot	EUR		N	
191	Verwijderen funderingslagen				
1910	<u>Rijbaan</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
191010	Verwijderen teervrije funderingslaag, stol, industrie.	m2	6.330,00V		
1912	<u>Fietspad</u>				
191210	Verwijderen teervrije funderingslaag, stol, ind.	m2	5.894,00V		
191220	Verwijderen teervrije funderingslaag, stol, L/N.	m2	2.266,00V		
191230	Verwijderen teervrije funderingslaag, puin, herbruikbaar.	m2	283,00V		
191240	Verwijderen teervrije funderingslaag, puin, herbruikbaar.	m2	543,00V		
1913	<u>Straatlaag</u>				
191310	Verwijderen Straatlaag	m2	1.800,00V		
192	Vervoeren funderingslagen				
1920	<u>Naar depot</u>				
192010	Grond vervoeren, Stol, ind.	m3	2.001,00V		
192020	Grond vervoeren, puin.	m3	96,00V		
192030	Grond vervoeren, puin.	m3	261,00V		
193	Verwerken funderingsmateriaal in depot				
193010	Verwerken funderingsmateriaal, stol, ind.	m3	2.001,00V		
193020	Verwerken funderingsmateriaal, puin, herbruikbaar.	m3	96,00V		
193030	Verwerken funderingsmateriaal, puin, herbruikbaar.	m3	261,00V		
194	Ontgraven funderingsmateriaal uit depot				
194010	Ontgraven funderingsmateriaal uit depot, stol.	m3	2.001,00V		
194020	Ontgraven funderingsmateriaal uit depot, puin, herbruikbaar.	m3	96,00V		
194030	Ontgraven funderingsmateriaal uit depot, puin, herbruikbaar.	m3	261,00V		
195	Vervoeren van funderingsmateriaal naar de plaats van verwerking				
195010	Vervoeren funderingsmateriaal vanuit depot, stol, ind.	m3	1.000,00V		
195020	Vervoeren funderingsmateriaal vanuit depot, puin, herbruikbaar.	m3	96,00V		
195030	Vervoeren funderingsmateriaal vanuit depot, puin, herbruikbaar.	m3	261,00V		
195040	Vervoeren funderingsmateriaal vanuit ontgraving, stol, ind.	m3	1.610,00V		
195050	Vervoeren funderingsmateriaal vanuit ontgraving, stol, ind.	m3	2.364,00V		
196	Naar inrichting				
196010	Vervoeren funderingsmateriaal, stol, ind.	m3	1.001,00V		
2	Grondwerk				
20	Veiligheidsklasse(n)				
200010	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, basishygiëne.	EUR	N		
200020	Toepassen partijketring AP-04	st	3,00V		
21	Grondwerk t.b.v. nieuwe cunetten				
210	Rijbaan				
2100	<u>landbouw/natuur</u>				
210010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, landbouw/natuur.	m3	185,00V		
210020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, landbouw/natuur.	m3	365,00V		
2101	<u>Industrie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210110	Grond ontgraven uit berm, Industrie.	m3	265,00V		
210120	Grond ontgraven uit berm, Industrie.	m3	580,00V		
2102	<u>Matig verontreinigd</u>				
210210	Grond ontgraven uit berm, matig verontreinigd.	m3	680,00V		
211	Fietspad en Trottoir				
2110	<u>landbouw/natuur</u>				
211010	Grond ontgraven uit cunet fietspad, landbouw/natuur	m3	1.350,00V		
211020	Grond ontgraven uit cunet fietspad, en trottoir, landbouw/natuur	m3	1.450,00V		
2111	<u>Industrie</u>				
211110	Grond ontgraven uit cunet fietspad, Industrie.	m3	12,00V		
211120	Grond ontgraven uit cunet fietspad en trottoir, Industrie.	m3	446,00V		
23	Grondwerk t.b.v. Grasbetonstenen				
230010	Grond ontgraven uit cunet dsm-f opstellocaties, industrie.	m3	115,00V		
230020	Grond ontgraven uit cunet dsm-f opstellocaties, landbouw/natuur.	m3	460,00V		
24	Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen				
240010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	220,00V		
240020	Grond ontgraven t.b.v. mantelbuizen.	m3	80,00V		
25	Grondwerk t.b.v. watergang/greppel				
250010	Grond ontgraven uit watergang, landbouw/natuur.	m3	540,00V		
250020	Grond ontgraven uit greppel bekleding, landbouw/natuur.	m3	1.755,00V		
26	Grondwerk overig				
260	Grondwerk t.b.v. Dassentunnel				
260010	Grond ontgraven uit sleuf dassentunnel, landbouw/natuur.	m3	175,00V		
261	Grondwerk t.b.v. Lavakoffer				
261010	Grond ontgraven uit sleuf lavakoffer, landbouw/natuur.	m3	1.000,00V		
261020	Grond ontgraven uit sleuf lavakoffer, landbouw/natuur.	m3	320,00V		
27	Grond vervoeren				
270	Naar depot				
270010	Grond vervoeren naar depot - zandige leem - landbouw/natuur.	m3	5.525,00V		
270020	Grond vervoerennaar depot - slib matig kleiig - landbouw/natuur.	m3	1.755,00V		
270030	Grond verwerken in depot	m3	5.525,00V		
270040	Grond verwerken in depot	m3	1.755,00V		
271	Naar inrichting				
271010	Grond vervoeren naar inrichting - zandige leem - industrie.	m3	1.718,00V		
271020	Grond vervoeren naar inrichting - zandige leem - matig verontreinigd.	m3	680,00V		
271030	Grond vervoeren naar inrichting - Lavalith - landbouw/natuur.	m3	320,00V		
271040	Grond vervoeren naar inrichting - slib matig kleiig -	m3	880,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	landbouw/natuur.				
272	Uit depot naar plaats van verwerking				
272010	Grond ontgraven uit depot - zandige leem - landbouw/natuur.	m3	5.525,00V		
272020	Grond ontgraven uit depot - slib matig kleiig - landbouw/natuur.	m3	1.755,00V		
272030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking - zandige leem - landbouw/natuur.	m3	5.525,00V		
272040	Grond vervoeren naar plaats van verwerking - slib matig kleiig - landbouw/natuur.	m3	875,00V		
28	Grondwerk verwerken				
280	Grondwerk voorzieningen				
280010	Graven proefsleuf.	m	50,00V		
280020	Toepassen ondersteuningsconstructie K&L.	EUR	N		
281	GROND VERWERKEN IN SLEUF				
281010	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.	m3	220,00V		
281020	Aanvullen sleuf mantelbuizen.	m3	80,00V		
282	GROND VERWERKEN IN CUNET RIJBAAN				
2820	<u>zand voor zandbed</u>				
282000	Aanbrengen zand voor zandbed in cunet rijbaan	m3	930,00V		
2821	<u>Menggranulaat</u>				
282110	Aanbrengen menggranulaat in cunet rijbaan	m2	3.935,00V		
282120	Aanbrengen menggranulaat in cunet rijbaan	m2	5.365,00V		
2822	<u>Hergebruik</u>				
282210	Grond verwerken in fundering rijbaan - hergebruik	m3	1.610,00V		
282220	Grond verwerken in fundering rijbaan - hergebruik	m3	1.000,00V		
283	GROND VERWERKEN IN CUNET FIETSPAD				
2831	<u>Menggranulaat</u>				
283110	Aanbrengen menggranulaat in cunet fietspad	m2	1.970,00V		
2832	<u>Hergebruik</u>				
283210	Grond verwerken in fundering fietspad- hergebruik	m3	2.364,00V		
283220	Grond verwerken in fundering fietspad - hergebruik	m3	96,00V		
283230	Grond verwerken in fundering fietspad - hergebruik	m3	261,00V		
284	GROND VERWERKEN IN CUNET VOETPAD				
284010	Aanbrengen zand voor zandbed in cunet voetpad	m3	442,00V		
285	GROND VERWERKEN IN CUNET BERMEN				
2850	<u>Hergebruik</u>				
285010	Grond verwerken in cunet bermen - hergebruik	m3	4.225,00V		
285020	Grond verwerken in talud naast fietspad - hergebruik	m3	1.300,00V		
285030	Grond verwerken in bermen langs fietspad - hergebruik	m3	875,00V		
2851	<u>zand voor zandbed</u>				
285110	Aanbrengen zand voor zandbed in talud bermen	m3	3.075,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
286	GROND VERWERKEN IN SLEUF DASSENTUNNEL				
2860	<u>Hergebruik</u>				
286010	Grond verwerken in sleuf dassentunnel	m3	20,00V		
2861	<u>zand voor zandbed</u>				
286110	Aanbrengen zand voor zandbed in sleuf dassentunnel.	m3	110,00V		
287	GROND VERWERKEN IN LAVAKOFFER				
2870	<u>Hergebruik</u>				
287010	Grond verwerken in sleuf lavakoffer	m3	230,00V		
2871	<u>bodempassage van humusrijke grond</u>				
287110	Grond verwerken in bodempassage.	m3	785,00V		
288	GROND VERWERKEN IN CUNET Rotonde en Grasbetonstenen				
2881	<u>Menggranulaat</u>				
288110	Aanbrengen menggranulaat rotonde	m2	1.144,00V		
288120	Aanbrengen menggranulaat in cunet grasbetonstenen	m2	1.208,00V		
2882	<u>Hergebruik</u>				
288210	Grond verwerken in middeneiland - hergebruik	m3	75,00V		
29	GROND/MENGSELS LEVEREN				
2900	<u>leveren grond</u>				
290010	Leveren zand voor zandbed	m3	4.557,00V		
290020	Leveren zand voor aanvulling	m3	550,00V		
290030	leveren humusrijkegrond	m3	785,00V		
2901	<u>leveren mengsels</u>				
290110	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	6.190,50V		
4	Riolering				
40	Aanbrengen kolken en kolkaansluitingen				
4010	<u>Aanbrengen kolken</u>				
401010	Aanbrengen Combikolk van beton/gietijzer combinatie.	st	7,00V		
401020	Aanbrengen Straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	29,00V		
4020	<u>Kolkaansluitingen</u>				
402010	Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur grijs.	m	226,80V		
402020	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	36,00V		
402030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, flexibel stroom Bocht 45°.	st	144,00V		
402040	Maken inlaat in PVC-infiltratiebuis Ø315mm.	st	1,00V		
41	Lavakoffer Stadhouderslaan				
410010	Aanbrengen inlage van kunststof, scheidingslaag.	m2	3.090,00V		
410020	Aanbrengen lavastenen	m3	750,00V		
410030	Leveren lavasteen.	ton	975,00V		
42	PUTTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420010	Aanbrengen inspectieputten	st	17,00V		
420020	Aanbrengen putafdekking met open deksel.	st	17,00V		
421	Putten aansluitingen				
421010	PVC-buis, Ø315, kleur grijs.	m	16,00V		
421030	Aanbrengen IT-buis, Ø315.	m	577,50V		
5	Verhardingen				
51	Kantopsluitingen				
510	Betonbanden				
5110	<u>Trottoirbanden 180/200x200mm</u>				
511010	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, recht.	m	1,00V		
511020	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, bocht	m	12,60V		
511030	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, eindverloopbanden.	m	1,00V		
5111	<u>RWS BAND 110/220x250</u>				
511110	Aanbrengen trottoirbanden van beton, RWS 110/220x250 recht..	m	16,00V		
511130	Aanbrengen trottoirbanden 110/220x250 mm, Verloopbanden.	m	39,00V		
5112	<u>Opsluitbanden 100x200mm</u>				
511210	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht	m	886,00V		
511220	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, bocht	m	28,00V		
511230	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, verloopband	m	0,50V		
5113	<u>Opsluitbanden 100 x 300 mm</u>				
511310	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm, recht	m	666,00V		
511320	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm, bocht	m	14,00V		
52	Straatwerk				
521	Betonstraatstenen				
521010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand.	m2	465,00V		
521020	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	465,00V		
521030	Aanbrengen molgoot.	m	17,00V		
522	Betontegels				
522010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand.	m2	1.368,15V		
522020	Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm,half,kort, grijs.	m2	1.368,15V		
523	Grasbetontegels				
523010	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.208,15V		
523020	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	1.208,15V		
524	Invegen straatwerk				
524010	Afstrooien en invegen straatwerk.	m2	1.368,12V		
53	Bitumineuze verhardingen				
531	Voorbereidende werkzaamheden				
531010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	41,50V		
531020	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	75,00V		
532	Asfalt rijbaan				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5320	<u>Kleeflaag</u>				
532010	Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.	m2	33.711,00V		
5321	<u>Onderlaag</u>				
532110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	2.281,00V		
532120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	1.824,00V		
5322	<u>Tussenlaag</u>				
532210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1.386,00V		
5323	<u>Deklaag</u>				
532310	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	962,00V		
533	Asfalt fietspad				
5330	<u>Kleeflaag</u>				
533010	Aanbrengen kleeflaagbitumenemulsie type 1.	m2	8.923,00V		
5331	<u>Onderlaag</u>				
533110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	1.896,00V		
5332	<u>Deklaag</u>				
533210	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	659,00V		
534	Naadbehandelingen				
534010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, afdichtingstrip.	m	50,00V		
54	Betonverhardingen				
541	Rotonde				
5410	<u>Aanbrengen werkvloer</u>				
541010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltverharding.	ton	137,00V		
5411	<u>Aanbrengen wapening rijloper rotonde</u>				
541110	Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van gewapend beton, 16 mm.	kg	7.546,36V		
541120	Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van gewapend beton, 12 mm.	kg	4.981,00V		
541130	Aanbrengen supporten/ondersteuning voor wapening	EUR		N	
541140	Vervaardigen en indienen van buigstaten	EUR		N	
5412	<u>Aanbrengen beton t.b.v. rijloper rotonde</u>				
541210	Aanbrengen verhardingslaag van beton, rijbaan	m2	553,40V		
5413	<u>Aanbrengen wapening aanrijplaten</u>				
541310	Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van gewapend beton, 16 mm.	kg	7.430,00V		
541320	Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van gewapend beton, 12 mm.	kg	4.900,00V		
541330	Aanbrengen supporten / ondersteuning voor wapening	EUR		N	
541340	Vervaardigen en indienen van buigstaten	EUR		N	
5414	<u>Aanbrengen beton t.b.v. aanrijplaten</u>				
541410	aanbrengen verhardingslaag van beton, aanrijplaten	m2	545,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5415	<u>Aanbrengen beton t.b.v. rammelstrook</u>				
541510	Aanbrengen rammelstrook van beton met figuratie.	m2	236,70V		
541520	Aanbrengen dwarsvoegen, rammelstrook.	m	59,00V		
541530	Aanbrengen langsvoeg, rammelstrook.	m	130,00V		
5416	<u>Aanbrengen betonnen verkeersgeleiders</u>				
541610	Aanbrengen verkeersgeleider van beton met figuratie.	m2	104,20V		
5417	<u>Aanbrengen langsvoegen t.p.v. rotonde</u>				
541710	Aanbrengen langsvoeg.	m	72,00V		
541720	Aanbrengen langsvoeg.	m	4,00V		
5418	<u>Overgangsconstructie beton-asfalt</u>				
541810	Aanbrengen overgangsconstructie, beton-asfalt	m2	151,00V		
542	INSITU BETON BANDEN				
5420	<u>Aanbrengen gestorte dubbele RWS band</u>				
542010	Aanbrengen gestorte dubbele RWS band van beton	m	150,30V		
5421	<u>Aanbrengen gestorte rotondeband</u>				
542110	Aanbrengen gestorte rotondeband van beton	m	82,50V		
5422	<u>Aanbrengen gestorte oogreflectorband</u>				
542210	Aanbrengen gestorte oogreflectorband van beton	m	56,00V		
5423	<u>Aanbrengen gestorte RWS band</u>				
542310	Aanbrengen gestorte RWS band 110/220 x 250 mm	m	148,00V		
543	Betonenfietspad				
543010	Aanbrengen verhardingslaag van beton, fietspad	m2	150,00V		
6	Bebordingen en markeringen				
60	Bebordingen				
600010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	40,00V		
600020	Aanbrengen verkeersbord A04-60	st	3,00V		
600030	Aanbrengen verkeersbord A05-60	st	3,00V		
600040	Aanbrengen verkeersbord B05	st	1,00V		
600050	Aanbrengen verkeersbord B06	st	24,00V		
600060	Aanbrengen verkeersbord C12	st	24,00V		
600070	Aanbrengen verkeersbord D01 + BB11-R + portaal	st	3,00V		
600080	Aanbrengen verkeersbord D02-RO + BB22	st	5,00V		
600090	Aanbrengen verkeersbord G12a	st	12,00V		
600100	Aanbrengen verkeersbord J24	st	2,00V		
600110	Aanbrengen verkeersbord OB04 OB503	st	4,00V		
600120	Aanbrengen verkeersbord OB501	st	2,00V		
600130	Aanbrengen verkeersbord OB502	st	2,00V		
600140	Aanbrengen verkeersbord OB503	st	2,00V		
600150	Aanbrengen verkeersbord OB505	st	8,00V		
600160	Aanbrengen verkeersbord OB55	st	1,00V		
61	Markeringen				
610	Markeringen op asfalt				
6100	<u>Lijnmarkeringen op asfalt</u>				
610010	Aanbrengen streep 1-1 op asfalt	km	0,03V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610020	Aanbrengen doorgetrokkenstreep op asfalt	km	10,14V		
610030	Aanbrengen streep 0,30-2,70 op asfalt	km	2,21V		
610040	Aanbrengen streep 0.5 - 0.5 op asfalt	km	0,06V		
6101	<u>Vlakmarkering op asfalt</u>				
610110	Aanbrengen markering, vlakken/puntstuk.	m2	180,00V		
6102	<u>Figuratie op asfalt</u>				
610210	Aanbrengen markering, haaiantanden/blokken.	m2	7,00V		
610220	Aanbrengen markering, pijlmarkering.	m2	1,90V		
611	Markeringen op beton				
6110	<u>Lijnmarkeringen op beton</u>				
611010	Aanbrengen streep 1-1 op asfalt	km	0,03V		
611020	Aanbrengen doorgetrokkenstreep op asfalt	km	0,15V		
611030	Aanbrengen streep 0.5 - 0.5 op asfalt	km	0,05V		
6120	<u>Figuratie op beton</u>				
612010	Aanbrengen haaiantanden/blokken op beton	m2	3,20V		
7	Bijkomende werken				
70	Dassentunnel				
701	voorbereiding				
701040	Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.	m	24,00V		
702	AANBRENGEN ECODUIKER				
702010	Aanbrengen laag zandcement.	m2	90,80V		
702020	Aanbrengen faunaduiker - droog	st	1,00V		
702030	Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof.	m3	1,00V		
702040	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00V		
702050	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00V		
702060	Maken aansluiting op rioolput.	st	6,00V		
702070	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00V		
703	AANBRENGEN FAUNARASTER				
703010	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	456,00V		
703020	Aanbrengen spandraad .	m	3.655,00V		
703030	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m	1.160,25V		
704	AANBRENGEN DASSENPOORT				
704010	Aanbrengen faunapoort	st	9,00V		
704020	Aanbrengen dassen/wildroosters	st	4,00V		
71	Groenvoorzieningen				
710010	Frezen.	are	450,00V		
710020	Egaliseren.	are	450,00V		
710030	Zaaien.	are	450,00V		
73	Afschermingsvoorzieningen				
730	Aanbrengen geleiderail				
730010	Aanbrengen stalen geleiderail in aardebaan.	m	116,00V		
730020	Aanbrengen stalen terminal in aardebaan.	st	1,00V		
730030	Aanbrengen stalen terminal in aardebaan.	st	2,00V		
730040	Aanbrengen geleidebarrier in aardebaan.	m	334,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
730050	Aanbrengen halve stepbarriers tegen tunnelwand.	m	175,00V		
74	Meet- en uitzetwerkzaamheden				
740010	Uitzetwerkzaamheden	EUR		N	
740020	Vastleggen en inmeten bestaande situatie	EUR		N	
740030	Vaststellen en inmeten eindsituatie	EUR		N	
75	Bereikbaarheid				
750000	Plan van aanpak bereikbaarheid.	EUR		N	
750010	Schoonhouden openbare weg.	EUR		N	
76	Plannen en tekeningen				
760	werkplannen - kwaliteitsplannen				
760010	Opstellen werkplannen - kwaliteitsplannen	EUR		N	
761	V&G plan				
761010	Opstellen V&G-plan	EUR		N	
761020	Uitvoeren V&G taken	EUR		N	
761030	Actualiseren V&G plan	EUR		N	
761040	Uitvoeren V&G coördinatie	EUR		N	
761050	Actualiseren Kennisgeving	EUR		N	
761060	Opstellen V&G rapportage	EUR		N	
761070	Samenstellen V&G dossier	EUR		N	
762	STRAATWERKPLAN				
762010	Opstellen werkplan bestratingswerk	EUR		N	
762020	Opstellen en onderhouden logboek bestratingswerk.	EUR		N	
763	HOOGTEPLAN				
763010	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N	
764	COMMUNICATIE				
764010	Opstellen communicatieplan.	EUR		N	
764020	Organiseren inloopmiddag	EUR		N	
764030	Opstellen en bezorgen informatiebrieven.	EUR		N	
765	AKOESTISCH ONDERZOEK & ONTHEFFING				
765010	Uitvoeren akoestisch onderzoek.	EUR		N	
765020	Aanvragen ontheffing op BBL.	EUR		N	
77	Overige				
7700	<u>Directiekeet</u>				
770010	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
770020	Kosten kwaliteitskeuringen asfalt.	EUR		N	
770030	Kosten kwaliteitskeuringen beton.	EUR		N	
7710	<u>Coördinatie</u>				
771010	Coördineren werkzaamheden uitgevoerd door derden	EUR		N	
7720	<u>Betonwacht.</u>				
772010	Toepassen betonwacht.	EUR		N	
7730	<u>Mantelbuizen</u>				
773010	Aanbrengen mantelbuis.	m	80,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	In te zetten werknemers & materieel				
80	In te zetten werknemers				
800010	Inzetten werknemer, grondarbeider GWW.	uur	160,00V		
800020	Inzetten werknemer, stratenmaker GWW.	uur	160,00V		
800030	Inzetten werknemer, handlanger behorende bij stratenmaker.	uur	160,00V		
800040	Inzetten werknemer, uitzetploeg.	uur	160,00V		
800050	Inzetten werknemer, gecertificeerde verkeersregelaar.	uur	500,00V		
81	In te zetten materieel				
810010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	160,00V		
810020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	160,00V		
810030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	160,00V		
810040	Inzetten vrachtauto.	uur	160,00V		
810050	Inzetten vrachtauto.	uur	160,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen van werkterrein	EUR		N	
910030	EMVI-maatregelen	EUR		N	
910040	Afsluiten CAR verzekering aannemer	EUR		N	
910050	Afsluiten WA verzekering aannemer	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost onvoorzien.	EUR	40.000,00V		
950030	Stelpost verkeersmaatregelen onvoorzien.	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				