

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

1

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
318020			Wijzigen bestekspostnr. 318020 Tekst gewijzigd: Inzet ter keuze van de aannemer t.b.v. in den droge te kunnen werken.				
318020	210101		Aanbrengen open bemaling. Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld" en principe tekening 131. Betreft: het aanbrengen van open bemaling. Ten behoeve van het drooghouden van de watergang bij diverse werkzaamheden. Inzet ter keuze van de aannemer t.b.v. in den droge te kunnen werken. 1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer	EUR		N	
318030			Wijzigen bestekspostnr. 318030 Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar 20 dagen				
318030	210102		Instandhouden open bemaling. Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld" en principe tekening 131. Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 318020 Periode van instandhouding: gedurende de periode vanaf aanvang werkzaamheden totdat het werk gereed is	dag	20,00	V	
318050			Verwijderen bestekspostnr. 318050 Bestekspost is niet noodzakelijk en komt te vervallen.				
318060			Verwijderen bestekspostnr. 318060 Bestekspost is niet noodzakelijk en komt te vervallen.				
318070			Verwijderen bestekspostnr. 318070 Bestekspost is niet noodzakelijk en komt te vervallen.				
352010			Wijzigen bestekspostnr. 352010 Leverantie palen toegevoegd				
352010	522101		Aanbrengen paal voor beschoeiing. Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld" en profieltekeningen 117 en 118. Betreft: Aanbrengen gesloten palenrij ter versteviging van het onderhoudspad, gerekend met 1605 meter lengte. Inclusief rekening houden met bijbehorend grondwerk. Grondslag: zand	st	14.000,00	V	
		9.	Palen van hout:	st			14.000,00 L
			- naaldhout onbehandeld;				
			- rondhout, recht, geschild en gepunt;				
			- lengte 3,00 meter;				
			- diameter 100 mm tot 120 mm;				
			- ten minste kwaliteitsklasse C24.				
		.1.	Richting paal: verticaal				
		.1.	Sputen is niet toegestaan				
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte, zie profieltekening 114 en 115.				
		.1.	Perkoenrij, gemiddeld 90 palen per 10 m				
		.1	Afwerking palen: afzagen				