

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

1

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
418060			Wijzigen bestekspostnr. 418060 Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd in 8 dagen en verrekenbaar.				
418060	210202		Instandhouden bronbemaling. Situering: zie situatie tekeningen '007, Zuidwijken en Vierakkerselaak (bestaande duikers ZW12, ZW15 en ZW16) en principe tekening 131, principes 2 en 3. Betreft: instandhouden bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s) 418050 Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). gedurende de uit te voeren werkzaamheden, zoals beschreven staat in dit bestek, zodat geen gevaar bestaat voor afschuiven en/of opdrijven ontstaat van nieuw te maken voordren. Periode van instandhouden : gedurende de uit te voeren werkzaamheden, zoals beschreven staat in dit bestek, zodat geen gevaar bestaat voor afschuiven en/of opdrijven ontstaat van nieuw te maken voordren. 1. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 418050 vermelde niveau	dag	8,00	V	
452010			Wijzigen bestekspostnr. 452010 Leverantie palen toegevoegd.				
452010	522101		Aanbrengen paal voor beschoeiing. Situering: zie situatie tekeningen '007, Zuidwijken en Vierakkerselaak en profieltekeningen 115 en 116. Betreft: Aanbrengen gesloten palenrij ter versteviging van het onderhoudspad, gerekend met 410 meter lengte. Inclusief rekening houden met bijbehorend grondwerk. Grondslag: zand 9. Palen van hout: - naaldhout onbehandeld; - rondhout, recht, geschild en gepunt; - lengte 3,00 meter; - diameter 100 mm tot 120 mm; - ten minste kwaliteitsklasse C24. 1. Richting paal: verticaal 1. Spuiten is niet toegestaan 9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte, zie profielentekening 114 en 115. 1. Perkoenrij, gemiddeld 90 palen per 10 m 1. Afwerking palen: afzagen	st	3.690,00	V	
461010			Wijzigen bestekspostnr. 461010 Leverantie				
461010	524411		Aanbrengen plantaardig materiaal. Situering: zie situatie tekeningen '007, Zuidwijken en Vierakkerselaak. Betreft: Het leveren en pleksgewijs (50% bezetting) aanbrengen van riet incl. wortelstokken. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 9. Inplanten: Locaties op aanwijzing van directie. - Rietstokken, 10st/m2, schuin planten - De plantdiepte dient zodanig te zijn dat de wortelstokken goed contact maken met de ondergrond. - Afwerking: De plantlocaties dienen na inplanten licht te worden aangeklopt of afgewerkt om een goede aansluiting te waarborgen. Maatvoering (ter informatie) Uitgaande van oostzijde 4 meter breedte en westzijde 1 meter breedte, over een lengte van 670 meter. 1. Afstand rijen 0,35 m h.o.h. 1. Afstand poten 0,35 m h.o.h.	m2	1.675,00	V	
				st			16.750,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					