

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

1

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231020			Wijzigen bestekspostnr. 231020 Verwijzing toegevoegd.				
231020	181321		In stand houden overslaglocaties baggerspecie. Betreft: het instandhouden van de laad-, los-, overslagvoorzieningen op land en/of water, aangebracht volgens bestekspostnr. 231010 Periode van instandhouding: gedurende de periode van de werkzaamheden per laad-, los-, overslagvoorziening, afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer. 1. Betreft de locaties voor het overslaan van baggerspecie, ingericht volgens bestekspostnr(s). 231010	EUR		N	
251020			Wijzigen bestekspostnr. 251020 Leveren en aanbrengen pakket rijshout/- gedroogde wilgentenen met een inhoud van 0,35m ² /m.				
251020	522201		Aanbrengen vlechttuinen van rijshout in situ. Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en 004, Leesten Oost' en detailtekening 131, principe 1. Betreft: het aanbrengen van een pakket van rijshout/- wiepen tussen de volgens bestekspostnr. 251010 aangebrachte palen. Leveren en aanbrengen pakket rijshout/- gedroogde wilgentenen met een inhoud van 0,35m ² /m. De wiepen machinaal wikkelen met sisaltouw en klemvast aanbrengen tussen de dubbele rij palen. De wiepen dienen geborgd te worden met een gegalvaniseerde gladdraad (diameter minimaal 2mm) De draad dient in een doorgaande zigzaglijn (driehoeklijnen) tussen de voorste en achterste palenrij te worden gespannen (h.o.h. 0,50 m per paal), (gerekend met 10% reserve, per m1 betreft 1,45 meter draad), bestekpost inclusief met bevestigingsmiddelen (rvs krammen). .9. Hoogteniveau van de rijshout/- wiepen aan te brengen pakket is circa 0,80 meter.	m	185,00	V	
251030			Wijzigen bestekspostnr. 251030 Leverantie knellatten verhoogd.				
251030	522105		Aanbrengen beschoeiingselementen. Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en 004, Leesten Oost' en detailtekening 131, principe 1. Betreft: het bevestigen van biologisch afbreekbaar doek aan beschoeiing met houten latten en rvs-nagels, ter vastlegging van de aangevulde grond. Rekening dient gehouden te worden met overlap, gerekend met 10% overlap in de lengte richting. 1. Planken beschoeiing aangebracht volgens bestekspost(en) 251010 en 251020. Het biologisch afbreekbaar doek dient aan de taludzijde tegen de palenrij te worden bevestigd met houten knellatten. Houten knellatten: Duurzaamheidsklasse 2 en een afmeting van 700x40x20mm (hxbxd) De latten dienen per paal om de 0,50 meter te worden vastgezet met RVS-bevestigingsmiddelen, bestekpost inclusief met bevestigingsmiddelen (rvs nagels, lengte 60mm). De bevestiging moet zodanig worden uitgevoerd dat een volledig gronddichte aansluiting ontstaat ter vastlegging van de hierna aan te brengen grond. .9. Biologisch afbreekbaar doek, type Duracover of gelijkwaardig.	m	265,00	V	
				m			265,00 I
				st			530,00 L
				m ²			265,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252020			Wijzigen bestekspostnr. 252020 Leveren en aanbrengen pakket rijshout/- gedroogde wilgentenen met een inhoud van 0,25m ² /m.				
252020	522201		Aanbrengen vlechttuinen van rijshout in situ. Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en 004, Leesten Oost' en detailtekening 131, principe 1. Betreft: het aanbrengen van een pakket van rijshout/- wiepen tussen de volgens bestekspostnr. 252010 aangebrachte palen.	m	154,00	V	
			Leveren en aanbrengen pakket rijshout/- gedroogde wilgentenen met met een inhoud van 0,25m ² /m.	m			154,00 L
			De wiepen machinaal wikkelen met sisaltouw en klemvast aanbrengen tussen de dubbele rij palen.	m			224,00 L
			De wiepen dienen geborgd te worden met een gegalvaniseerde gladdraad (diameter minimaal 2mm) De draad dient in een doorgaande zigzaglijn (driehoeklijnen) tussen de voorste en achterste palenrij te worden gespannen (h.o.h. 0,50 m per paal), (gerekend met 10% reserve, per m1 betreft 1,45 meter draad), bestekpost inclusief met bevestigingsmiddelen (rvs krammen).				
		.9.	Hoogteniveau van de rijshout/- wiepen aan te brengen pakket is circa 0,60 meter.				
252040			Wijzigen bestekspostnr. 252040 Leverantie gladdraad toegevoegd.				
252040	511399		Aanbrengen beplante wilgenrol Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West, tekeningen profielen '119' profiel LE05 en detailtekening 131, principe 1.	m	154,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen van beplante wilgenrol bovenop aangebrachte beschoeiing volgens bestekspostnr(s) 252010 en 252020	m			154,00 L
			Aanbrengen voorbeplante wilgenrol (diameter 20 cm) voorzien van een mix van [Riet / Biezen / Zegge]. De rol stevig fixeren aan de onderliggende palen/wiepen met draad.	m			223,30 L
			De wiepen dienen geborgd te worden met een gegalvaniseerde gladdraad (diameter minimaal 2mm) De draad dient in een doorgaande zigzaglijn (driehoeklijnen) tussen de voorste en achterste palenrij te worden gespannen (h.o.h. 0,50 m per paal), (gerekend met 10% reserve, per m1 betreft 1,45 meter draad), bestekpost inclusief met bevestigingsmiddelen (rvs krammen).				
			Hoogteniveau van de rijshout/- wiepen met voorbeplante wilgenrol aan te brengen pakket is circa 0,20 meter.				
518030			Wijzigen bestekspostnr. 518030 Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar 10 dagen verrekenbaar.				
518030	210102		Instandhouden open bemaling. Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots & gronddepot. Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 518020 Periode van instandhouding: gedurende de periode vanaf aanvang werkzaamheden totdat het werk gereed is.	dag	10,00	V	
550030			Wijzigen bestekspostnr. 550030 Hoeveelheid resultaatsverplichting dient 10 stuks te zijn.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
550030	321399	.	Verwijderen tekstbord met paal.	st	10,00	V	
		.	Situering: situatie tekening 009 (baggerdepot & gronddepot)				
		.	Betreft: het verwijderen van een paal met bord				
		.	aangebracht conform bestekspostnr. 550020.				
		.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		.	materialen.				
		.					
		.					
		.					