

Ruimtenummer en naam										
Ruimte# - Basisplattegrond VGI	Ruimteomschrijving - Basisplattegrond VGI	Vloer afwerking	Wand afwerking	Plafond afwerking & verlichting	Plint	Aanrijdbeveiliging (wandstroken, hoekbescherming, schopplaten deuren, specials)	Binnenkozijnen	Ramen, sluitwerk	Deuren	Bijzonderheden
001	Hal	Nieuwe schoonloopmat tot aan oude tussenpui, daarna marmoleum	Sloopwerk tegel lambrizing, film/raapwerk + sauswerk	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	nieuw				zie deurenstaat	schoonloopmat verdiept aangebracht, huidig tegelvloer deels uitnemen, egaliseren
002	Garderoberuimte	Marmoleum	Sloopwerk tegel lambrizing, film/raapwerk + sauswerk	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	nieuw				zie deurenstaat	garderobe en kledinghangers aanbrengen
003	Gang	Marmoleum	Film + sauswerk,	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	nieuw		nieuwe pui toegang restaurant deurkozijn bestaand schilderen bw 30		zie deurenstaat	vensterbank handhaven
003A	Toiletruimte Invalide	Bestaand	Wand herstellen, scheur in tegelwerk + Bestaande ondergrond, schilderwerk kozijnen, ramen, deuren + sauswerk	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Bestaand		bestaande behouden		zie deurenstaat	
003B	Kast Schoonmaakdienst	Bestaand	Bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Bestaand		bestaande behouden		zie deurenstaat	
004 + 004At/mG	WC Heren	Gietvloer	Nieuw tegelwerk	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	Ms toiletbouw nieuw + boren nieuwe sparing tbv riool en oude sparing dichtens ms toiletbouw nieuw, entreedeurkozijn + deur nieuw + sloopwerk deurkozijn
005	Toiletruimte Dames	nieuwe gecreerde damestoilet, dekvloer nieuw + gietvloer	Nieuwe tegelwerk	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1		binnendeurkozijn + volkern wanden/ deuren		zie deurenstaat + kozijn + volkernwanden/deuren ja	Nieuwe dekvloer, vloertegelwerk, wandtegelwerk, ms voorzetwanden toiletten, wand + deurkozijn en deur e.d. nieuw, volkern binnenwanden/deuren toiletten
006	Uitgifteruimte	Nieuwe dekvloer conform bijlage + Gietvloer conform Technische Standaard	Strokentegels conform Technische Standaard 3.1	Hygienisch systeemplafond voorzien van LED verlichting conform Technische standaard 3.1	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen op vrije muren in directhe omgeving van de deuren naar het productiegebied.	nieuw waar nodig volgens plattegrond		D14: Dubbele, electrisch bedienbare draaideur met schopplaten, met raampjes en voorzien van electrische voetbediening. D15: bestaande draaideuren. nieuwe binnendeur ja/nee zie plattegrondtekening bijlage	nieuwe staalbetonvloer
006A	Kast Schoonmaakdienst	Bestaand	Bestaand + schilderen	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Bestaand		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
007	Eetzaal All-ranks	Nieuwe dekvloer conform bijlage + Gietvloer + marmoleum conform Technische Standaard	Film + sauswerk	Systeemplafond aanbrengen	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1		nieuw waarnodig volgens plattegrond		zie deurenstaat	gaten in vloeren tbv kruipgaten dichtens, nieuwe gevelkozijnen conform bestaand, dillatieprofiel tussen giet en marmoleum, koof aanhelen hoog/laag + nieuw aan tebrengen bouwkundige onderdelen schilderen zoals koven, aftimmeringen e.d. + deels nieuwe dekvloer, schuifdeur nieuw tussen 007 en 006
007A	Eetzaal Officieren	Marmoleum	Film + sauswerk,	Systeemplafond aanbrengen 600x600 doorzak	Nieuw		mobiele schuifwand nieuw		zie deurenstaat	realiseren koof tbv schuifwand
008	Spoelruimte	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Nieuw tegelwerk	Hygienisch systeemplafond voorzien van LED verlichting conform Technische standaard 3.1	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Nieuw	nieuwe		zie deurenstaat	Tussenwanden plaatsen met dubbeldeurkozijn en deuren plaatsen
008A	Vaatwaskeuken	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Nieuw tegelwerk	Hygienisch systeemplafond voorzien van LED verlichting conform Technische standaard 3.1	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Nieuw	nieuwe		zie deurenstaat	
008B	Vergaderruimte	Nieuwe dekvloer + marmoleum	Stucwerk, sauswerk en schilderwerk	Systeemplafond aanbrengen 600x600 doorzak	Nieuw		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	sparing dichtens in wand en vloer + bij oude koof wand / doorgang herstellen
009	Spoelruimte	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Nieuw tegelwerk	Hygienisch systeemplafond voorzien van LED verlichting conform Technische standaard 3.1	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Nieuw	bestaande behouden + schilderen		nieuwe binnendeur ja	
009A	Berging Algemeen	Nieuwe dekvloer en Nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1 Dilletatie respecteren, incl extra deel zie bijlage.	tegelwerk bestaand	Hygienisch systeemplafond voorzien van LED verlichting conform Technische standaard 3.1			bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
010	Kleedruimte Dames	Marmoleum	Film + sauswerk,	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	nieuw				zie deurenstaat	doorgang dichtzetten naar 027 + afwerken en wand maken met enkel deurkozijn + deur
011	Berging Linnen	Marmoleum	Film + sauswerk,	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	nieuw		nieuw 30bw, zit in bw scheiding		zie deurenstaat	
012	Gang	Marmoleum	Film + sauswerk,	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	nieuw		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
013	Spoelruimte	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Nieuw tegelwerk	Hygienisch systeemplafond voorzien van LED verlichting conform Technische standaard 3.1	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Nieuw	nieuwe		zie deurenstaat	nieuw dubbeldeurkozijn + deuren plaatsen
014	Technische Ruimte + oude verkoopruimte									De te slopen scheidingsbinnenwand met ruimte 008B is een dragende wand, constructief berekend worden + nieuwe wand tussen 014 en 007

018	Bureau ruimte	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Hsb borstwering t.p.v. gevelkozijn (1m1 hoogte) + Gladde, goed afneembare afwerking conform Technische Standaard 3.1 Kunststof panelen	Hygienisch systeemplafond voorzien van LED verlichting conform Technische standaard 3.1	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1		bestaande behouden + schilderen		bestaand	vloerluis nieuw
19A	Keuken Warm	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Voorzetwand as 15, Gladde, goed afneembare afwerking conform Technische Standaard 3.1 Kunststof panelen	Hygienisch systeemplafond voorzien van LED verlichting conform Technische standaard 3.1	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	nieuwe		zie deurenstaat	kolommen bekleden met rvs tot plafondhoogte
019B	Vorbereidingskeuken	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Voorzetwand as 15 gladde, goed afneembare afwerking conform Technische Standaard 3.1Kunststof panelen Tussen 019b en 025-025 + blinderen bovenliggende ramen	Hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting. , opm. rm hoogte plafond onderkant bovenlicht ?	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	dubbeldeurkozijnen (bw30) nieuw		zie deurenstaat	kolommen bekleden met rvs tot plafondhoogte
020	Kleedruimte Heren	Bestaand	Nieuw tegelwerk over bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting opm. rm kunststof panelen ?			bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
021	Gang	Nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Gladde, goed afneembare afwerking conform Technische Standaard 3.1 Kunststof panelen.	Hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting. , opm. rm hoogte plafond onderkant bovenlicht ?	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	nieuwe		zie deurenstaat	nieuwe wand naar ruimte 023b met dubbeldeurkozijn
022	opslag	Nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Film + sauswerk,	Hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting. , opm. rm hoogte plafond onderkant bovenlicht ?	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
023 + 023B	Opslag	Nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Film + sauswerk,	Hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting. , opm. rm hoogte plafond onderkant bovenlicht ?	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
024	Verkoopruimte	Marmoleum	Film + sauswerk,	systeemplafond met LED-verlichting conform TS 3.1	nieuw		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	nieuwe keuken (onder en bovenkasten)
025	Gang	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Sloopwerk tegel lambrizing, film/raapwerk + sauswerk	Hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting. , opm. rm hoogte plafond onderkant bovenlicht ?	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	bestaande behouden + nieuwe en schilderen		zie deurenstaat	
025A	Kast Schoonmaakdienst	Bestaand	Bestaand	systeemplafond met LED-verlichting conform TS 3.1	Bestaand		bestaande behouden + schilderen kozijn		zie deurenstaat	
026	Gang	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Film/raapwerk + sauswerk	Hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting. , opm. rm hoogte plafond onderkant bovenlicht ?	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	bestaande behouden + nieuwe en schilderen		zie deurenstaat	
027	Kleedruimte Dames	Bestaand tegelwerk	Bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Bestaand		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
027A	Toiletruimte Dames	Bestaand tegelwerk	Bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Bestaand		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
027B	Doucheruimte Dames	Bestaand tegelwerk	Bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Bestaand		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	let op!! Aarding in alle doucheruimtes aanbrengen, dan ook nieuw vloertegelwerk + sloopwerk huidig
028	Kleedruimte Heren	Bestaand tegelwerk	Bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Bestaand		bestaande behouden + schilderen deur en kozijn		zie deurenstaat	let op!! Aarding in alle doucheruimtes aanbrengen, dan ook nieuw vloertegelwerk + sloopwerk huidig
028A	Doucheruimte	Bestaand tegelwerk	Bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Bestaand		bestaande behouden + schilderen deur en kozijn		zie deurenstaat	let op!! Aarding in alle doucheruimtes aanbrengen, dan ook nieuw vloertegelwerk + sloopwerk huidig
028B	Doucheruimte	Bestaand tegelwerk	Bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Bestaand		bestaande behouden + schilderen deur en kozijn		zie deurenstaat	let op!! Aarding in alle doucheruimtes aanbrengen, dan ook nieuw vloertegelwerk + sloopwerk huidig
028C	Toiletruimte	Bestaand tegelwerk	Bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Bestaand		bestaande behouden + schilderen deur en kozijn		zie deurenstaat	let op!! Aarding in alle doucheruimtes aanbrengen, dan ook nieuw vloertegelwerk + sloopwerk huidig
028D	WC	Bestaand tegelwerk	Bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Bestaand		bestaande behouden + schilderen deur en kozijn		zie deurenstaat	let op!! Aarding in alle doucheruimtes aanbrengen, dan ook nieuw vloertegelwerk + sloopwerk huidig
028E	WC	Bestaand tegelwerk	Bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Bestaand		bestaande behouden + schilderen deur en kozijn		zie deurenstaat	let op!! Aarding in alle doucheruimtes aanbrengen, dan ook nieuw vloertegelwerk + sloopwerk huidig
030	Berging Algemeen	bestaand tegelwerk	Bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting			bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	let op!! Aarding in alle doucheruimtes aanbrengen, dan ook nieuw vloertegelwerk + sloopwerk huidig
031	Berging Algemeen	bestaand tegelwerk	Bestaand	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting			bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	let op!! Aarding in alle doucheruimtes aanbrengen, dan ook nieuw vloertegelwerk + sloopwerk huidig
032	Opslag	aanhelen cement dekvloer + geheel egaliseren	ms voorzetwanden + sauswerk	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	nieuw		nieuw gangzijde, alles schilderen		zie deurenstaat	
033	Opslag	aanhelen cement dekvloer + geheel egaliseren	ms voorzetwanden + sauswerk	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	nieuw		nieuw gangzijde, alles schilderen		zie deurenstaat	
035	Hal	mee egaliseren met ruimte 033	bestaand tegelwerk	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting			ja		zie deurenstaat	dubbeldeurkozijn nieuw
036 A,B,C	Berging Levensmiddel Gekoeld	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Gladde, goed afneembare afwerking conform Technische Standaard 3.1 Kunststof panelen.	nieuwe ruimte hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting.	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1					wanden door bouten
037	Berging Levensmiddel vriescel	Nieuwe dekvloer conform Technische Standaard 3.1	Basis gladde afwerking	nieuwe ruimte hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting.						wanden en vloer door bouten
040	Opslag	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	ms voorzetwanden geïsoleerd + gladde afwerking conform techn. Stand.	Hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting. , opm. rm hoogte plafond onderkant bovenlicht ?			nieuw dubbeldeurkozijn (1030mm deur en smalle gangzijde, alles schilderen		zie deurenstaat	
041	Technische Ruimte	aanhelen dekvloer t.p.v. verwijderde installaties	Bestaand	Bestaand	Bestaand	Bestaand				

042	Spoelruimte	Deels dekvloer nieuw + nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Nieuw tegelwerk	Hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting. , opm. rm hoogte plafond onderkant bovenlicht ?	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.			zie deurenstaat	dekvloer tpv oude wand / nieuwe wand
043	Berging Algemeen	Nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Nieuw tegelwerk	Hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting. , opm. rm hoogte plafond onderkant bovenlicht ?	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.			zie deurenstaat	
044	Hal	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Sloopwerk tegel lambrizing, film/raapwerk + sauswerk	Hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting. , opm. rm hoogte plafond onderkant bovenlicht ?	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	dubbeldeurkozijn nieuw		zie deurenstaat	
045	Berging Levensmiddel Algemeen	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Film/raapwerk + sauswerk	Hygienisch systeemplafond met LED aanbrengen.	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	dubbeldeurkozijn nieuw		zie deurenstaat	
046	Bureau ruimte	Marmoleum	Film + deel raapwerk + sauswerk,	Systeemplafond met LED aanbrengen.	nieuw		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
047	Bureau ruimte	Marmoleum	Film + deel raapwerk + sauswerk,	Systeemplafond met LED aanbrengen.	nieuw		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
048	Bureau ruimte	Marmoleum	Film + sauswerk,	Systeemplafond met LED aanbrengen.	nieuw		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
049	Hal	Uitnemen tegelvloer, aanbrengen dekvloer + verdiepte droogloopmat	Raapwerk + sauswerk,	Hygienisch systeemplafond met LED aanbrengen.	nieuw	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	dubbeldeurkozijn nieuw		zie deurenstaat	
50b	Droog opslag	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Film/raapwerk + sauswerk	Hygienisch systeemplafond met LED aanbrengen.	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	dubbeldeurkozijn nieuw		zie deurenstaat	
50c	Droog opslag	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Tegelwerk vervangen waar nodig (in stelpost)	Hygienisch systeemplafond met LED aanbrengen.	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	dubbeldeurkozijn nieuw		zie deurenstaat	
050a	Opslag	Bestaand	Tegelwerk vervangen waar nodig (in stelpost)	Hygienisch systeemplafond met LED aanbrengen.		Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	dubbeldeurkozijn nieuw		zie deurenstaat	
051	Berging Algemeen	Nieuwe Gietvloer over bestaand vloertegelwerk conform Technische Standaard 3.1	Tegelwerk vervangen waar nodig (in stelpost)	Hygienisch systeemplafond met LED aanbrengen.	voegvulling naar bestaand tegelwerk	Aanrijdbeveiliging aanbrengen conform TS 3.1. specificaties.	dubbeldeurkozijn nieuw		zie deurenstaat	
052, 052A	Toilet ruimte Dames	Bestaand	Tegelwerk vervangen waar nodig (in stelpost)	Systeemplafond met LED aanbrengen.	Bestaand		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
053, 053A,B	Toilet ruimte Heren	Bestaand	Tegelwerk vervangen waar nodig (in stelpost)	Systeemplafond met LED aanbrengen.	Bestaand		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
054	Reproductie ruimte	Nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Raapwerk + sauswerk,	Hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting.	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1		deurkozijn nieuw		zie deurenstaat	
055	Berging Levensmiddel Gekoeld	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	ms voorzetwanden geïsoleerd + tegelwerk conform techn. Stand.	Hygienisch systeemplafond toevoegen conform TS 3.1 en voorzien van LED verlichting. , opm. rm hoogte plafond onderkant bovenlicht ?	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1		nieuw dubbeldeurkozijn (1030mm deur en smalle) gangzijde, alles schilderen		zie deurenstaat	
056	Technische Ruimte	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Raapwerk + sauswerk,	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
057	LS ruimte	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Raapwerk + sauswerk,	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	
057A	LS ruimte	Nieuwe dekvloer en nieuwe Gietvloer conform Technische Standaard 3.1	Raapwerk + sauswerk,	Systeemplafond conform TS 3.1 met LED-verlichting	Kunststof holplint conform Technische standaard 3.1		bestaande behouden + schilderen		zie deurenstaat	netto dagmaat kozijn 930x2200mm
059 t/m 063	Hoogspanningsruimte									Buiten project
064	Bureau ruimte	marmoleum	Film + sauswerk,	Systeemplafond met LED aanbrengen, let op dat dak opnieuw dichtgezet moet worden met underlayment platen op de balklaag + deels aanhelen van de wanden	nieuw		nieuw		zie deurenstaat	balklaag voorzien van underlayment 18mm

