

KERAMIEK
**FILTER
VERVANGEN**



1 FILTER VERWIJDEREN

- Plaats de metalen tool in de gaatjes. Draai kwartslag naar links.
- Er ontstaat nu een kier. Spoel met een halve emmer water het filter en filterhuis schoon.
- Als water is weg gelopen neem filter uit het urinoir en plaats direct in afsluitbare zak. Normaal afvoeren.



2 REINIG FILTERHUIS

- Als filter is verwijderd. Spoel ruim water (emmer doorspoelen).
- Reinig met de EnzyForce Green of EnzyForce White reiniger. Gebruik een toiletborstel in het filterhuis.
- Goed naspoelen




3 PLAATS NIEUW FILTER

- Neem nieuw filter uit verpakking.
- Plaats filter in het filterhuis.
- Draai met de klok mee stevig vast aan (logo staat nu netjes in het midden)
- (Tip: Om het filter in de toekomst simpeler los te krijgen vet dan de rubberen O-ring in met vaseline).

4 BRENG OLIE AAN

- Spoel emmer water door het filter (alle luchtballen moeten weg zijn)
- Doe de meegeleverde olie in het filter. Zakje leeg knijpen bij de afvoergaatjes.



5 REINIG URINOIR

- Reinig het urinoir met een licht vochtige doek.
- Gebruik EnzyForce White of Green.