

Algemene informatie

Aanbesteding: Pompen, besturingskasten en overige onderdelen voor rioolgemalen
Aanbestedende Dienst: gemeente Schouwen-Duiveland
Referentie: 2026 - 1698866
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 6
Onderwerp: Bijlage 3, PvE, § B.4.c.

Vraag:
Kunt u aangeven of specificeren wat er bedoeld wordt met "geïntegreerde trekcontlasting"?

Antwoord:
De pompkabels worden voorzien van een kabelmanchet (oranje gevlochten manchet) waarmee de kabel aan een hijssoog gehangen wordt

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
4 aug 2026

Percelen:
P1 Pompen, besturingskasten en overige onderdelen voor rioolgemalen

Ref.nr. 7
Onderwerp: Algemeen

Vraag:
Kunt u aangeven voor welke startmethode de Nexicon besturing uitgelegd dient te worden?

Antwoord:
De Nexicon wordt in principe voor een directe start uitgelegd (bv. een 3085 pomp) tot max. 4Kw. Mocht er een zwaardere pomp geplaatst zijn zoals (bv. een 3102), dan zal er een ster/driehoek schakeling geplaatst moeten worden. Bij gebruik van Concertor pompen (dit komt alleen bij de nieuwste installaties voor) wordt de besturing dusdanig aangepast zodat er van de concertor functies gebruik gemaakt kan worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

4 aug 2026

Percelen:

P1 Pompen, besturingskasten en overige onderdelen voor rioolgemalen

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kunt u aangeven of het hier gaat om een 1-pomp Nexicon besturing of een 2-pomps Nexicon besturing?

Antwoord:

De Nexicon wordt bijna altijd voor een 2-pomps besturing gebruikt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

4 aug 2026

Percelen:

P1 Pompen, besturingskasten en overige onderdelen voor rioolgemalen