

Bijlage A: Programma van Eisen

Door in te schrijven op deze aanbesteding verklaart Inschrijver akkoord te gaan met hetgeen opgenomen in dit document. Met al hetgeen in dit document opgenomen dient u rekening te houden in uw aanbieding. Niets in dit document kan (later) leiden tot extra kosten.

Algemeen

1 Servicepunt

Inschrijver beschikt over een servicepunt, waar inlichtingen kunnen worden verkregen en vragen en klachten kunnen worden gedeponereerd. Dit servicepunt dient op werkdagen tijdens kantooruren (08:00 uur tot 17:00 uur), telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn. Klachten met betrekking tot geleverde zaken dienen te worden afgehandeld door een serviceorganisatie van Inschrijver of namens Inschrijver in stand te houden serviceorganisatie. Opdrachtgever krijgt in alle gevallen binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie met indien nodig een concrete termijn waarbinnen de vraag/het probleem is opgelost.

2 Personeel

Het door Inschrijver in te zetten personeel (en/of personeel van onderaannemers) dient:

- De Nederlandse taal te beheersen;
- De geldende huisregels van Opdrachtgever in acht te nemen.

Kwaliteit

3 Veiligheid en kwaliteit

De door Inschrijver aan te bieden producten voldoen aan de geldende kwaliteits- en milieunormen. Daarnaast voldoen de producten en diensten aan de Nederlandse Arbo-wet- en – regelgeving, Nederlandse Milieuwet- en –regelgeving, de wet- en –regelgeving op het gebied van brandveiligheid en de relevante actuele aanvulling op deze wet- en regelgevingen. Het meubilair dient tevens te voldoen aan:

- De op het moment van inschrijving geldende NEN-normen;
- Algemene kwaliteitseisen (geen fabricagefouten, goed product e.d.);
- Algemene veiligheidseisen; deze houden onder andere in dat het meubilair de veiligheid van de gebruiker dient te waarborgen, zodanig dat:
- Bij brand geen toxische of corrosieve dampen ontstaan en er bij normaal gebruik geen allergische reacties ontstaan;
- Bij normaal gebruik een minimale kans op verwondingen bestaat.

Het meubilair is zo ontworpen dat het veilig is voor leerlingen, personeel en bezoekers. Hieronder wordt verstaan dat personen zich niet kunnen verwonden aan het meubilair en/of kleding kunnen openhalen aan het meubilair.

4 Kwaliteit

Het meubilair dient kras-, stoot- en slijtvast, lichtecht en vochtongevoelig (tegen kromtrekken) te zijn afgewerkt.

5 Bladen en frames

De aangeboden tafel- en bureaubladen dienen duurzame bladen (multiplex met HPL of vergelijkbaar maar niet zachter dan multiplex met HPL) geschikt voor het basis Onderwijs en voorzien van duurzame randafwerking te zijn.

De frames bestaan uit stalen frame kokers of rond (niet de poten los onder het blad geschroefd, maar doorgelast met frame onder blad)

6 Kleuren

Inschrijver dient het te leveren meubilair in meerdere kleuren te kunnen leveren zonder meerprijs. Dit betreft alle te gebruiken materialen. Inschrijver dient bij de productspecificaties bij de inschrijving per product aan te geven wat de beschikbare kleuren zijn.

7 Montage en demontage

Montage en demontage van het door Inschrijver geleverde alsmede het verrichten van eenvoudige reparaties dient in eigen beheer van de school mogelijk te zijn zonder gebruik van speciaal gereedschap.

8 Onderhoud en reiniging

Onderhoud en reiniging van het geleverde dient zo eenvoudig mogelijk te zijn met gebruik van gangbare milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

9 Mechanieken

Er mogen geen te smeren mechanieken worden toegepast.

10 Beschermdoppen

Tafels en stoelen dienen te zijn voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen. Stoelen moeten, zonder lawaai, over de betreffende vloer kunnen schuiven. Beschermdoppen onder tafels en stoelen dienen door Opdrachtgever zelf eenvoudig vervangen te kunnen worden.

Levering

11 Levertijd algemeen

Inschrijver hanteert een maximale levertijd van 8 weken voor de producten uit haar kernassortiment. Producten buiten het kernassortiment van Inschrijver hebben een maximale levertijd van 12 weken. Indien Inschrijver niet tijdig of niet op het met Opdrachtgever overeengekomen moment levert, vergoedt Inschrijver de eventuele kosten die Opdrachtgever moet maken. Onder kosten kunnen in ieder geval vallen, kosten voor het plaatsen van tijdelijk meubilair.

12 Naleverbaarheid

De aangeboden artikelen, evenals reserveonderdelen, dienen tot minimaal 5 jaren na laatste levering naleverbaar te zijn. Ook in kleine of enkele hoeveelheden tegen gangbare tarieven.

13 Leveringsvoorwaarden

Prijzen dienen te worden opgegeven. Bij de prijs is inbegrepen dat Inschrijver zorg draagt voor de bedrijfsklare oplevering, op de met Opdrachtgever afgesproken vestiging, verdieping en ruimte(n). Onder bedrijfsklare oplevering wordt hier verstaan: het inhuizen en monteren zodat het meubilair gebruikt kan worden. Voor de bedrijfsklare oplevering gelden de volgende voorwaarden:

- Tijdens de bedrijfsklare oplevering wordt gebruik gemaakt van de voorschriften en de richtlijnen die de fabrikant stelt;
- Het meubilair is schoon, vrij van stickers en/of stickerresten (productiestickers zijn toegestaan mits bij normaal gebruik niet zichtbaar) geheel zonder verpakkings- en transportmateriaal;
- Het geleverde moet gebruiksklaar volgens tekening geplaatst zijn;
- De vrijgekomen emballage dient door Inschrijver kosteloos te worden afgevoerd.

14 Bescherming gebouw Opdrachtgever

Inschrijver is verantwoordelijk voor het aanbrengen van deugdelijk beschermingsmateriaal aan liften, kozijnen, deuren, vloeren en dergelijke. Beschadigingen aan het gebouw van Opdrachtgever veroorzaakt door Inschrijver, worden ten laste van Inschrijver gelegd.

Dienstverlening

15 Aanvullende diensten

Inschrijver verplicht zich tot het verrichten van de volgende diensten welke in de prijs zijn inbegrepen:

- Het leveren van een plan voor de voorbereiding, levering, plaatsing en nazorg van het geleverde;
- Het op verzoek geven van technische instructie aan de technische medewerkers over montage, demontage en eenvoudige reparaties enz.;

- Het geven van een gebruikersinstructie aan de beheerders van het geleverde;
- Het verlenen van nazorg direct na inhuizing aan beheerders en tijdens garantieperiode.

16 Garantie en levensduur

Inschrijver dient een garantie ten aanzien van de aangeboden artikelen te verlenen van minimaal vijf jaar; de artikelen dienen een technische levensduur van minimaal 15 jaren te hebben voor de betreffende doelgroep.

Inschrijver garandeert dat de door Inschrijver geleverde producten gedurende een periode van 5 jaar van onveranderde, goede kwaliteit, kleur, vorm zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, geschiktheid van taak, specificaties, overheidsvoorschriften, normen en milieubepalingen.

Van onderdelen en stoffering die aan normale gebruiksslijtage onderhevig zijn wordt niet verwacht dat deze van onveranderde kleur blijven. Voor wat betreft de overheidsvoorschriften, normen en milieubepalingen gaat het om de bepalingen zoals deze op dit moment gelden.

17 Reparatie

Tijdens de garantietermijn worden defecte producten en/of onderdelen vervangen, dan wel tot volle tevredenheid van Opdrachtgever gerepareerd.

18 Bestellen bij andere leveranciers

Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om voor een kleine bestelling (aanvulling in een bestaande ruimte waar het merk reeds geplaatst is of vervanging van beschadigd meubilair) een opdracht bij de leverancier te plaatsten die destijds de betreffende locatie heeft ingericht.

Duurzaamheid

19 Milieu

Inschrijver garandeert dat de door hem te leveren producten, uit zijn catalogus, voor minimaal 85% recyclebaar zijn. Inschrijver dient alle producten, indien van toepassing, in milieuvriendelijke materialen verpakt aan te leveren. Dat wil zeggen: dat er zo min mogelijk gebruik is gemaakt van schadelijke stoffen, zware metalen en fossiele brandstoffen, bij voorkeur bestaand gerecycled materiaal.

Inschrijver zoekt actief naar duurzame oplossingen en geeft de Opdrachtgever daar gevraagd en ongevraagd advies over.

Het gebruik van duurzame, recyclebare en minder milieubelastende materialen dient te voldoen aan de 'Nederlandse Emissie Richtlijnen' (NER) en aan de Eural (Europese Afvalstoffenlijst).

Inschrijver garandeert dat hout gebruikt voor de vervaardiging van zijn producten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. (Beheer van) Bossen waarvan het hout afkomstig is dienen hiertoe te voldoen aan de tien principes van goed bosbeheer van de Stichting FSC.

20 Afvoeren oude meubilair

Inschrijver dient, op verzoek van Opdrachtgever, het huidige meubilair dat vervangen wordt in te nemen en duurzaam af te voeren.

21 Plaatmateriaal

Het in het meubilair toegepaste plaatmateriaal voldoet aan formaldehydeklasse E1, bepaald volgens EN 120, EN 717-1 of EN 717-2.

22 Textiel

In het meubilair gebruikt textiel:

- bevat geen gechloreerde kunstvezels;
- bevat geen gehalogeneerde brandvertragers, behalve wanneer toepassing van een of meer van dergelijke stoffen op grond van wettelijke regelingen is voorgeschreven;
- bevat geen benzidine analoge kleurstoffen;
- bevat in de pigmenten en kleurstoffen of specifieke textielvezels geen overschrijdingen van de volgende concentraties zware metalen:
 - o antimoon: 300 mg/kg (polyester) en 50/250 mg/kg (kleurstof/pigment);
 - o arseen: 50 mg/kg (kleurstof/pigment);
 - o Chroom totaal: 100 mg/kg (kleurstof/pigment);
 - o Koper: 250 mg/kg (kleurstof);
 - o Nikkel: 200 mg/kg (kleurstof);
 - o Tin: 250 mg/kg (kleurstof);
 - o Zink: 1.000 mg/kg elastane en 1.500/1.000 mg/kg (kleurstof/pigment).

23 Coating

De in/op het meubel gebruikte coating voldoet aan de grenswaarden voor emissie van antimonium, arseen, barium, cadmium, chroom, lood, kwik en selenium zoals vermeld in EN 71- 3.

24 Kunststof

Aan kunststof onderdelen worden de volgende eisen gesteld:

- Kunststofonderdelen met een massa groter dan 100 g worden gemarkeerd conform EN ISO- 11469 en EN ISO-1043 (delen 1-4). (Criterium 4.1).
- Kunststofonderdelen en oppervlaktelagen mogen niet worden vervaardigd met behulp van additieven die verbindingen met cadmium (Cd), chroom VI (CrVI), lood (Pb), kwik (Hg) of tin (Sn) bevatten.

Facturatie

25 Facturen

Facturen worden voldaan conform de algemene voorwaarden art 17.4. Opdrachtnemer stuurt een factuur per locatie en/of per sublocaties(s) en/of BRIN-nummer waarop de kosten staan gespecificeerd. Opdrachtnemer dient hier rekening mee te houden.

Specifieke eisen eerste opdracht

26 Levertijd specifiek

De eerste levering is beoogd in de maand april 2027 (week 14/15)

27 Specificaties

Inschrijver levert van alle aangeboden producten de specificaties inclusief een foto van het product, waaruit blijkt dat het product voldoet aan de gestelde specificaties, aan. Deze informatie dient u als aparte bijlage toe te voegen aan uw inschrijving.

Opstart en afstemmingsoverleg

Direct na definitieve gunning plannen Opdrachtgever en Inschrijver een afspraak om de opdracht te bespreken, de definitieve items te bespreken en de bestelling en planning te bespreken.

Technisch

Het niet voldoen aan de technische- of functionele eisen leidt tot uitsluiting.