

Bijlage 12 – Overzicht producten

Functionele omschrijvingen voorzieningen

In deze bijlage zijn de omschrijvingen van de hulpmiddelen opgenomen die onderdeel uitmaken van deze aanbesteding. Van elke voorziening is hieronder een beknopte functionele beschrijving gegeven.

Waar nodig worden gedurende het implementatietraject aanvullende functionele doelstellingen vastgesteld, in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, welke het indicatieproces voor alle betrokkenen verder verduidelijken.

Per voorziening is eveneens de maximale levertijd in werkdagen aangegeven. Levertijd wordt gedefinieerd als de tijd tussen de datum van gegeven opdracht tot levering/herverstrekking (goedkeuring offerte/beschikking indien van toepassing) tot en met de datum van aflevering.

11A1A	Handbewogen rolstoelen voor continu gebruik (kantelverstelling)
Maximale levertijd: 20 werkdagen	
Handbewogen rolstoelen met kantelfunctie. Gebruik is zowel binnenshuis als buitenshuis en de zithouding is instelbaar. De cliënt wordt voornamelijk geduwd en het gebruik is hoofdzakelijk voor permanente gebruiksduur.	
11A1B	Handbewogen rolstoelen voor continu gebruik (kantelverstelling) en geïntegreerde duwondersteuning
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Handbewogen rolstoelen met kantelfunctie en geïntegreerde duwondersteuning. Gebruik is zowel binnenshuis als buitenshuis en de zithouding is instelbaar. De cliënt wordt voornamelijk geduwd en het gebruik is hoofdzakelijk voor permanente gebruiksduur.	
11A02	Handbewogen rolstoelen voor incidenteel/ kortdurend gebruik (lichtgewicht opvouwbaar uitvoering)
Maximale levertijd: 15 werkdagen	
Handbewogen rolstoelen voor incidenteel gebruik. Gebruik is voornamelijk buitenshuis, de zithouding is beperkt instelbaar en de rolstoel is opvouwbaar en te verkleinen. Het gebruik is hoofdzakelijk voor een korte gebruiksduur.	
11A03	Handbewogen rolstoelen voor (semi)permanent en actief gebruik (opvouwbaar)
Maximale levertijd: 35 werkdagen	
Handbewogen rolstoelen voor actief of algemeen gebruik met een complexe configuratie. Gebruik voor binnen- en buitenshuis voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorzieningen zijn mogelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	
11A04	Handbewogen rolstoelen voor actief gebruik (vastframe)
Maximale levertijd: 20 werkdagen	
Handbewogen rolstoelen voor actief of algemeen gebruik. Gebruik voor binnen- en buitenshuis voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorzieningen zijn mogelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	
11A05	Elektrische rolstoelen voor (semi)permanent gebruik, in en om het huis
Maximale levertijd: 25 werkdagen	

Elektrische rolstoelen voor dagelijkse activiteiten. Geschikt voor compact gebruik in woning. Geschikt voor intensief gebruik. Voorzieningen zijn indien noodzakelijk beperkt modulair aangepast met fabrieksopties, accessoires en elektrische verstellingen, maar met uitzondering van speciale bedieningen. Het aantal elektrische verstellingen is per hulpmiddel gelimiteerd tot maximaal twee (2).	
11A06	Elektrische rolstoelen voor (semi)permanent gebruik, binnen/buiten
Maximale levertijd: 35 werkdagen	
Elektrische rolstoelen voor dagelijkse activiteiten. Geschikt voor intensief gebruik. Voorzieningen zijn mogelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk en/of speciale besturingen en elektrische verstellingen.	
11A07	Elektrische rolstoel voor specifiek gebruik in de woning
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Elektrische rolstoelen voor dagelijkse activiteiten. Uitsluitend bedoeld voor compact gebruik in woning. Voorzieningen zijn indien noodzakelijk beperkt modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires, met elektrische verstellingen, met uitzondering van speciale bedieningen.	
12A1A	Scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving en buiten
Maximale levertijd: 15 werkdagen	
Scootmobielen met een maximumsnelheid instelbaar tussen 8 t/m 15 km/uur en een actieradius van tenminste 25 km, met een simpele configuratie en normaal geveerd, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires voor personen met mobiliteitsproblemen.	
12A1B	Scootmobielen voor buiten en intensief gebruik voor cliënten met medische indicatie voor extra vering
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Extra zwaar geveerde scootmobielen met een maximumsnelheid van tenminste 12 km/uur en een actieradius van tenminste 35 km, voor mensen met mobiliteitsproblemen. Indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk. Geschikt voor cliënten waarbij medisch gezien extra vering noodzakelijk is.	
12A1C	Scootmobielen binnengebruik en/of meeneembaar
Maximale levertijd: 20 werkdagen	
Lichtgewicht scootmobielen met een maximumsnelheid instelbaar tussen 6-12 km/uur en een actieradius van tenminste 20 km, met een simpele configuratie en hoogstens normaal geveerd, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires voor personen met mobiliteitsproblemen. Scootmobiel is bedoeld voor gebruik binnenshuis en is meeneembaar, bijvoorbeeld middels opvouwbaarheid of verkleinbaarheid. Beperkte afstanden buiten.	
12A1D	Fireblockers of vergelijkbaar
Maximale levertijd: 15 werkdagen	
Brandbeveiliging ter montage op scootmobielen.	
12A4A	Driewielfietsen (eenvoudige configuratie)
Maximale levertijd: 15 werkdagen	
Driewielfietsen voor kinderen en volwassenen met een standaard eenvoudige configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk. De cliënt heeft in het algemeen een verminderde loopafstand en maakt voor korte en middellange afstanden gebruik van een driewielfiets.	

12A4B	Driewielfietsen (complexe configuratie)
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Driewielfietsen voor kinderen en volwassenen, met een complexe configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk met hulpmotor. De cliënt heeft in het algemeen een beperkte loopafstand en maakt voor langere afstanden gebruik van een driewielfiets.	
12A2A	Elektrische ondersteuning rolstoel (voor duwer)
Maximale levertijd: 25 werkdagen	
Duwondersteuning voor handbewogen rolstoel, bedienbaar door de duwer of begeleider via een enkelvoudig mechanisme waarin de mate van ondersteuning wordt gereguleerd.	
12A2B	Elektrische ondersteuning rolstoel (voor de rijder: hoepelondersteuning)
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Hoepelondersteuning voor handbewogen rolstoel, bedienbaar door cliënt van de rolstoel via aandrijving van hoepel.	
12A2C	Elektrische ondersteuning rolstoel (voor de rijder: smartdrives, joystick, bedieningspaneel, e.d.)
Maximale levertijd: 35 werkdagen	
Elektrische ondersteuning voor handbewogen rolstoel, bedienbaar door cliënt (gebruiker van de rolstoel) via aandrijving van joystick of overige methoden.	
13A01	Verrijdbare tilliften (passief)
Maximale levertijd: 25 werkdagen	
Hulpmiddel bij het verplaatsen van personen, die niet op eigen kracht een transfer kunnen maken. Transfer vindt liggend of zittend plaats in een sling; sommige liften zijn demontabel voor transport (indien noodzakelijk).	
13A02	Verrijdbare tilliften (actief)
Maximale levertijd: 25 werkdagen	
Hulpmiddel bij het verplaatsen van personen, die niet op eigen kracht een transfer kunnen maken. Persoon maakt een transfer in een actieve, ondersteund staande houding, enige activiteit van de cliënt is gewenst; sommige liften zijn demontabel voor transport (indien noodzakelijk).	
11A08	Buggy's (kinderwandelwagen incidenteel gebruik)
Maximale levertijd: 20 werkdagen	
Kinderduwwandelwagen en buggy's met eenvoudige configuratie, waar noodzakelijk rughoekverstelling en indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires.	
11A09	Kinderwandelwagen dagelijks/permanent
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Kinderduwwandelwagen (onderstel en zitunit) met complexe configuratie, waar noodzakelijk rughoek- en kantelverstelling en indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	

11A10	Kinderrolstoelen zelfbeweger voor incidenteel/kortdurend gebruik
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Handbewogen rolstoel voor actief of algemeen gebruik. Kind is zelfstandig in staat de rolstoel voort te bewegen. Gebruik is voornamelijk buitenshuis, de zithouding is beperkt instelbaar en de rolstoel is opvouwbaar en te verkleinen. Het gebruik is hoofdzakelijk voor een korte gebruiksduur.	
11A11	Kinderrolstoel zelfbeweger actief of semipermanent en/of kantelbaar
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Handbewogen rolstoel voor actief of algemeen gebruik. Kind is zelfstandig in staat de rolstoel voort te bewegen. Gebruik voor binnen- en buitenshuis voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorzieningen zijn mogelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	
11A12	Kinderrolstoelen elektrisch
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Elektrische rolstoelen voor dagelijks gebruik gedurende langere tijd. Vanwege binnenshuisgebruik is het een compacte, goed wendbare stoel waarmee ook langere afstanden kunnen worden afgelegd. Voorzieningen zijn mogelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk en/of speciale besturingen en elektrische verstellingen.	
11A13	Ortheses
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Maatwerkoplossing die cliënt met complexe en/of meervoudige beperkingen ondersteunt bij rolstoelgebruik. Deze voorzieningen worden aangevraagd middels een offerte.	
12A03	Aangepaste tweewielfietsen t.b.v. kinderen t/m 12 jaar
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Fietsvoorziening voor kinderen die niet in staat zijn om op een normale fiets te stappen. De cliënt moet op het zadel kunnen blijven zitten en met de voeten op de grond komen bij stilstand. Zo nodig voorzien van trapondersteuning.	
12A5A	Driewielzit-/ligfiets (eenvoudige configuratie)
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Driewielgfietsen voor kinderen en volwassenen met een standaard eenvoudige configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties, accessoires en aandrijving door middel van eigen activiteit.	
12A5B	Driewielzit-/ligfiets (complexe configuratie)
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Driewielgfietsen voor kinderen en volwassenen met een complexe configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk met hulpmotor.	
12A6A	Duofiets tweewieluitvoering (eenvoudige configuratie)
Maximale levertijd: 30 werkdagen	

Duofietsen in tweewieluitvoering, voor kinderen en volwassenen, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en aandrijving door middel van eigen activiteit. De cliënt kan fietsen, maar niet zelfstandig; begeleiding bij gebruik is noodzakelijk.	
12A6B	Duodriewielfiets / side by side duofiets (eenvoudige configuratie)
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Side by side duofietsen en duo driewielfietsen voor kinderen en volwassenen, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en aandrijving door middel van eigen activiteit. De cliënt kan fietsen, maar niet zelfstandig en niet op een standaardfiets; begeleiding bij gebruik is noodzakelijk.	
12A6C	Duofiets tweewieluitvoering (complexe configuratie)
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Duofietsen in tweewieluitvoering, voor kinderen en volwassenen, met een complexe configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk met hulpmotor. De cliënt kan fietsen, maar niet zelfstandig en niet op een standaardfiets; begeleiding bij gebruik is noodzakelijk.	
12A6D	Duodriewielfiets / side by side duofiets (complexe configuratie)
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Side by side duofietsen en duodriewielfietsen voor kinderen en volwassenen, met een complexe configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk met hulpmotor. De cliënt kan fietsen, maar niet zelfstandig en niet op een standaardfiets; begeleiding bij gebruik is noodzakelijk.	
12A07	Rolstoelfietsen
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Vervoeren per fiets van rolstoelgebonden cliënt. Cliënt kan in rolstoel blijven zitten bij vervoer. Indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk met hulpmotor.	
12A08	Autostoelen voor kinderen
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Maatwerkoplossing voor vervoer kinderen. Het kind kan, gelet op de beperkingen, geen gebruik maken van gangbare autostoeltjes.	
12A09	Handbike met elektrische ondersteuning of volledig elektrisch
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Handbike met een complexe configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk. Gebruik buitenshuis, afleggen van middellange tot langere afstanden en voorzien van hulpmotor.	
12A10	Handbike mechanisch
Maximale levertijd: 20 werkdagen	
Handbike met een eenvoudige configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires. Gebruik buitenshuis, afleggen van middellange tot langere afstanden, aandrijving door middel van eigen activiteit.	

13A03	Sanitaire kindervoorzieningen
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Dagelijks gebruik, ter ondersteuning van kind bij gebruik van badkamer/douche/toilet of ter vervanging van toiletpot.	
13A05	Douche- en toiletvoorziening verrijdbaar (kleine wielen)
Maximale levertijd: 15 werkdagen	
Dagelijks gebruik, ter ondersteuning van volwassen cliënt bij gebruik van badkamer/douche/toilet of ter vervanging van toiletpot. Bedienbaar door begeleider.	
13A06	Douche- en toiletvoorziening verrijdbaar (zelfbeweger)
Maximale levertijd: 15 werkdagen	
Dagelijks gebruik, ter ondersteuning van volwassen cliënt bij gebruik van badkamer/douche/toilet of ter vervanging van toiletpot. De cliënt kan deze voorziening zelfstandig voortbewegen.	
13A07	Sanitaire voorzieningen voor personen van meer dan 150 kg
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Douche- en toiletvoorzieningen, al dan niet verrijdbaar, geschikt voor personen met een lichaamsgewicht van 150 kg of meer, met verstellingen zoals zithoek (kantel), hoogte en/of rughoek. Indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	
13A08	Sanitaire voorziening met kantel en/of hoog/laag – mechanisch
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Douche- en toiletvoorzieningen, al dan niet verrijdbaar, met mechanische verstellingen zoals zithoek (kantel), hoogte en/of rughoek. Indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	
13A09	Sanitaire voorziening met kantel en/of hoog/laag – elektrisch
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Douche- en toiletvoorzieningen, al dan niet verrijdbaar, met elektrische verstellingen zoals zithoek (kantel), hoogte en/of rughoek. Indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	
13A10	Transfer hulpmiddelen (anders dan tilliften)
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Ondersteuning van personen die niet op eigen kracht een transfer kunnen maken (zowel actief als passief), bijvoorbeeld middels een sta-op hulp, glijplank, glijzeil, pakpaal, e.d.	
13A11	Douchebrancard
Maximale levertijd: 30 werkdagen	
Verrijdbaar hulpmiddel waarop de cliënt liggend vervoerd kan worden ten behoeve van het douchen/wassen. De cliënt kan niet (langdurig) staan of zitten en/of loopt risico op vallen bij het douchen. Er zijn diverse instelmogelijkheden voor de positie en hoogte.	
11A14	Buitenassortiment rolstoelvoorzieningen

Maximale levertijd: Plan van aanpak	
Maatwerkoplossingen die niet functioneel onder te brengen zijn onder enige andere voorziening in het assortiment. Technische levensduur afhankelijk van type hulpmiddel; geen maximale levertijd, levering middels plan van aanpak.	
11A15	Buitenassortiment elektrische rolstoelvoorzieningen, laag btw
Maximale levertijd: Plan van aanpak	
Maatwerkoplossingen die niet functioneel onder te brengen zijn onder enige andere voorziening in het assortiment. Technische levensduur afhankelijk van type hulpmiddel; geen maximale levertijd, levering middels plan van aanpak.	
12A12	Buitenassortiment vervoersvoorzieningen, laag btw
Maximale levertijd: Plan van aanpak	
Maatwerkoplossingen die niet functioneel onder te brengen zijn onder enige andere voorziening in het assortiment. Technische levensduur afhankelijk van type hulpmiddel; geen maximale levertijd, levering middels plan van aanpak.	
12A13	Buitenassortiment vervoersvoorzieningen, hoog btw
Maximale levertijd: Plan van aanpak	
Maatwerkoplossingen die niet functioneel onder te brengen zijn onder enige andere voorziening in het assortiment. Technische levensduur afhankelijk van type hulpmiddel; geen maximale levertijd, levering middels plan van aanpak.	
13A12	Buitenassortiment woonvoorzieningen, laag btw
Maximale levertijd: Plan van aanpak	
Maatwerkoplossingen die niet functioneel onder te brengen zijn onder enige andere voorziening in het assortiment. Technische levensduur afhankelijk van type hulpmiddel; geen maximale levertijd, levering middels plan van aanpak.	
13A13	Buitenassortiment woonvoorzieningen, hoog btw
Maximale levertijd: Plan van aanpak	
Maatwerkoplossingen die niet functioneel onder te brengen zijn onder enige andere voorziening in het assortiment. Technische levensduur afhankelijk van type hulpmiddel; geen maximale levertijd, levering middels plan van aanpak.	
12R60	Rijvaardigheidsles
Maximale levertijd: n.v.t.	
Rijvaardigheidslessen zijn gericht op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om veilig en zelfstandig met een elektrische voorziening deel te nemen aan het verkeer. Kenmerken: • Gericht op verkeersdeelname; • Ontwikkeling van algemene rijvaardigheid; • Training van inzicht, gedrag en veiligheid in verkeerssituaties.	

Productspecificaties (inclusief minimale producteisen) per categorie

Per voorziening dient ten minste één van de in te zetten typen hulpmiddelen aan onderstaande minimale producteisen te voldoen én met alle gevraagde opties uitgerust te kunnen worden.

In het bijzonder voor de gemeente Zoetermeer, dienen alle te leveren scootmobielen optioneel uitgerust te kunnen worden met een brandbeveiliging, zoals een fireblocker of vergelijkbaar. De gemeente zal om deze optie vragen in geval dat de scootmobiel in woongebouwen waar geen brandveilige scootmobielruimte is op een andere manier veilig gestald moet worden. Of hiervoor een noodzaak bestaat, zal door de Wmo-consulent beoordeeld worden.

Onder transportgewicht verstaan we: het gewicht van het hulpmiddel zonder beensteunen, achterwielen, armsteunen, zitkussen en rugpolstering.

De opties zoals hieronder benoemd in de tabel kunnen ook onderdeel uitmaken van de aan te bieden prijs van de betreffende hulpmiddelen.

Per voorziening dient in ieder geval één in te zetten hulpmiddel aan de minimale producteisen te voldoen én met alle gevraagde opties uitgerust te kunnen worden. De lijst van opties is niet uitputtend.

Productcode en voorziening	Productspecificaties (inclusief minimale producteisen en standaardaanpassingen)
11A1A: Handbewogen rolstoelen voor continu gebruik (kantelverstelling) én 11A1B - Handbewogen rolstoelen voor continu gebruik (kantelverstelling) en geïntegreerde duwondersteuning	• vastframe met mechanische kantelverstelling • verchroomd of gecoat • 12" tot 24" achterwielen (semi)pneumatisch • zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief • gepolsterde zitting en rugleuning of modulaire zitunit • meerdere zitbreedten en zitdiepten bij voorkeur instelbaar • instelbare rughoek • standaard- (of comfort)beensteunen, uitneembaar / wegzwenkbaar opklapbare voetsteunen kuitband, hielbanden of kuitplaat of (hoekverstelbare) eendelige beensteun • hoogte in- of verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar • in hoogte verstelbare duwhandvatten/-beugel • hoofdsteen (meerdere modellen) • trapdop(pen) links en/of rechts • taxifixatie/bandensysteem ISO 7176-19 • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. • minimaal één model te leveren met elektrische duwondersteuning

	• bij 11A1B: aanvullend uitgerust met geïntegreerde duwondersteuning
11A02: Handbewogen rolstoelen voor incidenteel/kortdurend gebruik (lichtgewicht opvouwbaar uitvoering)	• lichtgewicht uitvoering (transportgewicht max. 12 kg) • vouwbaar frame • gecoat • 24" quick release achterwielen (semi)pneumatisch of kleinere achterwielen (12"/12,5") • zwenkwielen voor (semi)pneumatisch • "slappe" zit- en rugbekleding • meerdere zitbreedten en zitdiepten • standaard beensteunen, uitneembaar / wegzwenkbaar; kuitband of hielbanden • zitkussen 5/6 cm • armleuningen, uitneembaar of opklapbaar • in hoogte verstelbare duwhandvatten • trapdop links of rechts • taxifixatie/bandensysteem ISO 7176-19 • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. Opties: • comfort beensteunen • hoogte in- of verstelbare armleuningen • spanbandenrug • O2 houder • anti-tip systeem
11A03: Handbewogen rolstoelen voor (semi)permanent en actief gebruik (opvouwbaar)	• lichtgewicht uitvoering, geen staal (transportgewicht max. 15 kg) • vouwbaar frame • verchroomd of gecoat • meerdere zitbreedten en zitdiepten bij voorkeur instelbaar • 24" quick release achterwielen (semi)pneumatisch • zwenkwielen voor (semi)pneumatisch • horizontale en verticale asgatinstelling • slappe of spanbanden zitting of gepolsterde zitting of plank/drempelzitting met preventief/curatief AD kussen • gepolsterde rug of spanbanden rugbekleding • rugspanstang, indien voorzien van spanbanden rugbekleding • instelbare rughoek • standaardbeensteunen uitneembaar/ wegzwenkbaar; kuitband of hielbanden • in hoogte in- of verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar • in hoogte verstelbare duwhandvatten • trapdop links of rechts • taxifixatie/bandensysteem ISO 7176-19 • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg
11A04: Handbewogen rolstoelen voor actief gebruik (vastframe)	• lichtgewicht uitvoering, geen staal (transportgewicht max. 7 kg)

	• vastframe • gecoat • 24, 25 of 26" quick release achterwielen (semi-)pneumatisch • zwenkwielen voor (semi)pneumatisch • horizontale en verticale asgatinstelling • na spanbare zitting met kussen 5/6 cm • spanbanden rugbekleding met rugspanstang • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 120 kg
11A05: Elektrische rolstoelen voor (semi)permanent gebruik, in en om het huis	• minimale maximumsnelheid 8 km per uur (begrensbbaar tot lagere waarden) • actieradius minimaal 20 km • aandrijfwielen achter, voor of "midwheeler" • zwenkwielen achter en/of voor • kleine draaicirkel • modulaire opbouw zitunit (gepolsterde zitting en rugleuning) • instelbare rughoek • standaardbeensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; of eendelige beensteun • kuitband, hielbanden of kuitplaten • hoogte instelbare/verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte instelbaar/verstelbaar • joystickbesturing rechts of links en/of neerklapbaar of wegzwenkbaar • instelbare rijeigenschappen • accu's en oplader • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg • geschikt voor taxifixatie/bandensysteem ISO 7176-19 • geschikt voor elektrische verstellingen – maximaal twee per hulpmiddel
11A06: Elektrische rolstoelen voor (semi)permanent gebruik, binnen/buiten	• vast metalen frame • minimale maximumsnelheid 10 km per uur (begrensbbaar tot lagere waarden) • actieradius minimaal 30 km • aandrijfwielen achter, voor of "midwheeler" • zwenkwielen achter en/of voor • modulaire opbouw zitunit (gepolsterde zitting en rugleuning) • instelbare rughoek • standaardbeensteunen, wegzwenkbaar/uitneembaar; kuitband of hielbanden • hoogte instelbare/verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte instelbaar/verstelbaar • joystickbesturing rechts of links wegzwenkbaar/uitneembaar en/of neerklapbaar • instelbare rijeigenschappen

	• verlichting en richtingaanwijzers • accu's en oplader • hoofdsteun • taxifixatie/bandensysteem ISO 7176 • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. Aanpasbaar tot 160 kg • geschikt voor elektrische verstellingen
12A1A: Scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving en buiten	• basis met één wiel voor en twee wielen achter • minimale maximumsnelheid 8 km per uur (begrensbare tot lagere waarden) • actieradius minimaal 25 km • stoel: ○ in hoek instelbare rug ○ comfortabele polstering ○ draaibaar met vergrendeling ○ met armleuningen wegklapbaar; instelbaar dan wel verstelbaar ○ stoel in hoogte instelbaar ○ horizontale verplaatsingsinstelling (stoelslede) • instelbare vering op achterwielen of onder de zitting gemonteerde stoelvering • verstelbare stuurkolom (hoekverstelling) • grote beenruimte • accu's en oplader • verlichting en richtingaanwijzers • boodschappenmand • stokkenhouder • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 150 kg Opties: • brandbeveiliging: fireblocker of vergelijkbaar
12A1B: Scootmobielen voor buiten en intensief gebruik, geschikt voor cliënten met medische indicatie voor extra vering	• basis met één wiel voor en twee wielen achter • minimale maximumsnelheid 12 km per uur (begrensbare tot lagere waarden) • actieradius minimaal 35 km • stoel: ○ in hoek instelbare rug ○ comfortabele polstering ○ draaibaar met vergrendeling ○ met armleuningen wegklapbaar; instelbaar dan wel verstelbaar ○ stoel in hoogte instelbaar ○ horizontale verplaatsingsinstelling (stoelslede) • vering op de voorwielen • instelbare vering op achterwielen of onder de zitting gemonteerde stoelvering (extra geveerd) • verstelbare stuurkolom (hoekverstelling) • grote beenruimte • accu's en oplader • verlichting en richtingaanwijzers

	• boodschappenmand • stokkenhouder • taxifixatie/ bandensysteem • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 150 kg Opties: • spiegel • hand-/duimbediening zowel links- als rechtshandig • kilometer teller • voetgasbediening • cruise control (leverbaar op minimaal één model) • rollatorhouder • hoofdsteun • windscherm • afdekzeil • brandbeveiliging: fireblocker of vergelijkbaar
12A4A: Driewielfietsen (eenvoudige configuratie) én 12A4B: Driewielfietsen (complexe configuratie)	• één wiel voor twee wielen achter • lage instap • instelbaar stuur • zadel/stoel in hoogte/diepte instelbaar • gesloten kettingkast • handremmen, links als rechts te bedienen • parkeerrem • slot • verlichting en bel • freewheel uitvoering • minimaal vijf versnellingen Opties: • terugtraprem • stokkenhouder • meer dan vijf versnellingen • fixatiemogelijkheden In deze categorie biedt u volwassen fietsen aan, waarbij elk type in range varieert van miniatuur tot volwassen maten. De prijs voor de driewielfietsen voor volwassenen is daarmee ook van toepassing op de kinderfietsen. Tot zes (6) jaar zijn slot, transportmand, verlichting, freewheel en versnellingen optioneel. Boven de zes (6) jaar standaard. Bij 12A4B: optioneel uitgerust met trapondersteuning en individueel maatwerk.
12A2A: Elektrische ondersteuning rolstoel (voor duwer)	• universeel systeem (toepasbaar op gangbare rolstoelen) • demontabel • accu('s) • regelbare snelheid of mate van ondersteuning • maximumsnelheid duwhulp 5 – 6 km/uur • lader Opties:

	• anti-kiepsteunen • verlengde duwhandvatten
12A2B: Elektrische ondersteuning rolstoel (voor de rijder: hoepelondersteuning)	• universeel systeem (toepasbaar op gangbare rolstoelen) • demontabel • accu('s) • regelbare snelheid of mate van ondersteuning • maximumsnelheid ondersteuning 5 – 6 km/uur • lader Opties: • anti-kiepsteunen • verschillende typen hoepels • afstandsbediening
12A2C: Elektrische ondersteuning rolstoel (voor de rijder: smartdrives, joystick, bedieningspaneel, e.d.)	• universeel systeem (toepasbaar op gangbare rolstoelen) • demontabel • accu('s) • regelbare snelheid of mate van ondersteuning • maximumsnelheid ondersteuning 5 – 6 km/uur • lader Opties: • anti-kiep steunen
13A01: Verrijdbare tilliften (passief)	• verrijdbaar; voorzien van remmen • twee- of vierpuntsjuk • onderhoudsvrije accu('s) en lader • tilcapaciteit minimaal 150 kg. Uitbreidbaar tot 200 kg. • voldoende lichaamsondersteuning • elektrisch bedienbaar tilmechanisme Opties: • elektrisch kanteljuk (min. 1 van de 3) • verschillende typen transferbanden/slings leverbaar • elektrische pootspreiding Bij levering dienen tenminste twee (2) tilbanden te worden verstrekt.
13A02: Verrijdbare tilliften (actief)	• verrijdbaar; voorzien van remmen • accu('s) en lader • tilcapaciteit minimaal 150 kg • voetenplaat (met kniesteun) • rugband • elektrisch bedienbare sta-op functie Opties: • verschillende typen transferbanden leverbaar • elektrische pootspreiding Bij levering dienen tenminste twee (2) tilbanden te worden verstrekt.

