

Project

Gemeentehuis Houten
 Los meubilair

projectnummer 1710
 datum 25-06-2026
 wijziging

Afbeeldingen zijn ter illustratie en geven de gewenste uitstraling aan per element.
 Merk en type mogen gelijkwaardige producten voor aangeboden worden mits deze voldoen aan de gestelde eisen en uitstraling.

Werkcafé	Omschrijving	Aantal
<i>Kleine vierkante tafel</i>	1000x1000	13
<i>Kleine rechthoekige tafel</i>	1800x1000	4
<i>Grote rechthoekige tafel</i>	4000x1200	2
<i>Kleine ronde tafel</i>	D=1200	10
<i>Grote ronde tafel</i>	D=1600	1
<i>Losse stoel Type A</i>	Informeel	72
Ontvangstgebied		
<i>Grote rechthoekige tafel</i>	4000x1200	1
<i>Koffietafel</i>	D=800	5
<i>Losse stoel Type A</i>	Informeel	4
<i>Losse stoel Type B</i>	Lounge	8
<i>Bureau Type A</i>	1800x800	7
<i>Bureaustoel</i>	Arbo conform	7
Huiskamer		
<i>Gemiddelde rechthoekige tafel</i>	3200x1600	5
<i>Losse stoel Type A</i>	Informeel	50
Aanlandplek		
<i>Grote ronde tafel</i>	D=1600	1
<i>Gemiddelde rechthoekige tafel</i>	3200x1600	2
<i>Koffietafel</i>	D=1000	3
<i>Losse stoel Type A</i>	Informeel	20
<i>Losse stoel Type B</i>	Lounge	6
Vergaderruimte/ spreekkamer		
<i>Vergadertafel rechthoekig</i>	2400x1200	12
<i>Vergadertafel rond groot</i>	D=2400	1
<i>Vergadertafel rond klein</i>	D=1600	3
<i>Vergadertafel rechthoekig hoog</i>	900x1200x1100	1
<i>Vergaderstoel</i>	Formeel	100
<i>Hoge krukken</i>	Kruk	5
Projectkamer		
<i>Bureau Type B</i>	1400x800	4
<i>Vergadertafel rond klein</i>	D=1600	2
<i>Bureaustoel</i>	Arbo conform	16
Stiltewerkplek		
<i>Akoestisch bureauscherm</i>	Min. Hoogte 600	22

Kleine vierkante tafel



<i>Aantal</i>	13
<i>Merk</i>	VEPA o.g.
<i>Type</i>	Skeef
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diepte 1000 mm, lengte 1000 mm met afgeronde hoeken
<i>Hoogte</i>	750 mm
<i>Materiaal</i>	Blad van 25 mm melamine met kunststof, randafwerking in gelijke kleur. Randafwerking haaks en strak. Eiken natuur 57
<i>Onderstel</i>	Beuken poten
<i>Afwerking</i>	Niet spiegelen of reflecteren, gladde structuur, geschikt voor soepele en lichte muisbewegingen. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Regelmatig i.v.m. het veranderen van de opstelling in werkcafé voor evenementen.
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument.
<i>In combinatie met</i>	Stoel type A

Kleine rechthoekige tafel



<i>Aantal</i>	4
<i>Merk</i>	VEPA o.g.
<i>Type</i>	Connect
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diepte 1000 mm, lengte 1800 mm
<i>Hoogte</i>	750 mm
<i>Materiaal</i>	Blad van 25 mm melamine met kunststof, randafwerking in gelijke kleur. Randafwerking haaks en strak. Eiken natuur 57
<i>Onderstel</i>	Stalen frame v.v. epoxy lak in kleur wit RAL 9010
<i>Afwerking</i>	Niet spiegelen of reflecteren, gladde structuur, geschikt voor soepele en lichte muisbewegingen. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Ongeveer 1 keer per jaar in verband met onderhoud.
<i>Data en elektra doorvoer</i>	Voorzien van een open kabelgoot voorzien van vilten bodemplaat met 4x 3-voudig 230V inbouwcontactdoos, kleur wit
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument.
<i>In combinatie met</i>	Stoel type A

Gemiddelde rechthoekige tafel



<i>Aantal</i>	7
<i>Merk</i>	Solidesk o.g.
<i>Type</i>	Bridge
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diepte 1600 mm, lengte 3200 mm
<i>Hoogte</i>	750 mm
<i>Materiaal</i>	Blad van 25 mm melamine donker eiken
<i>Onderstel</i>	Rechte poten wit aluminium
<i>Afwerking</i>	Niet spiegellend of reflecterend, gladde structuur, geschikt voor soepele en lichte muisbewegingen. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Ongeveer 1 keer per jaar in verband met onderhoud.
<i>Data en elektra doorvoer</i>	Inbouwcontactdoos voor stroom/data in kleur zwart gelijk aan blad. Voorzien van klep inclusief borstelrand in licht grijze kleur
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument. Voldoet aan NEN-527-1,-2 en -3 certificaat van onafhankelijk instituut bijvoegen. NPR1813 kantoormeubilair en kantoorstoelen.
<i>In combinatie met</i>	Stoel type A

Grote rechthoekige tafel



<i>Aantal</i>	3
<i>Merk</i>	Arper o.g.
<i>Type</i>	Cross
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diepte 1200 mm, lengte 4000 mm
<i>Hoogte</i>	740 mm
<i>Materiaal</i>	Blad natural oak
<i>Onderstel</i>	Natural oak cf blad
<i>Afwerking</i>	Niet spiegelen of reflecteren, gladde structuur, geschikt voor soepele en lichte muisbewegingen. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Ongeveer 1 keer per jaar in verband met onderhoud.
<i>Data en elektra doorvoer</i>	Inbouwcontactdoos voor stroom/data in kleur zwart gelijk aan blad. Voorzien van klep inclusief borstelrand in licht grijze kleur
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument. Voldoet aan NEN-527-1,-2 en -3 certificaat van onafhankelijk instituut bijvoegen. NPR1813 kantoormeubilair en kantoorstoelen.
<i>In combinatie met</i>	Stoel type A

Kleine ronde tafel



<i>Aantal</i>	10
<i>Merk</i>	VEPA o.g.
<i>Type</i>	Skeef
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diameter 1200mm
<i>Hoogte</i>	750 mm
<i>Materiaal</i>	Blad van 25 mm melamine met kunststof, randafwerking in gelijke kleur. Randafwerking haaks en strak. Eiken natuur 57
<i>Onderstel</i>	Beuken poten
<i>Afwerking</i>	Niet spiegelend of reflecterend, gladde structuur, geschikt voor soepele en lichte muisbewegingen. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Regelmatig i.v.m. het veranderen van de opstelling in werkcafé voor evenementen.
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument.
<i>In combinatie met</i>	Stoel type A

Grote ronde tafel



<i>Aantal</i>	2
<i>Merk</i>	VEPA o.g.
<i>Type</i>	Skeef
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diameter 1600mm (indien mogelijk)
<i>Hoogte</i>	750 mm
<i>Materiaal</i>	Blad van 25 mm melamine met kunststof, randafwerking in gelijke kleur. Randafwerking haaks en strak. Eiken natuur 57
<i>Onderstel</i>	Beuken poten
<i>Afwerking</i>	Niet spiegelend of reflecterend, gladde structuur, geschikt voor soepele en lichte muisbewegingen. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Regelmatig i.v.m. het veranderen van de opstelling in werkcafé voor evenementen.
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument. Voldoet aan NEN-527-1,-2 en -3 certificaat van onafhankelijk instituut bijvoegen. NPR1813 kantoormeubilair en kantoorstoelen.
<i>In combinatie met</i>	Stoel type A

Koffietafel



<i>Aantal</i>	8
<i>Merk</i>	VEPA o.g.
<i>Type</i>	Skeef
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diameter 800mm
<i>Hoogte</i>	420 mm
<i>Materiaal</i>	Blad van 25 mm melamine met kunststof, randafwerking in gelijke kleur. Randafwerking haaks en strak. Eiken natuur 57
<i>Onderstel</i>	Stalen frame v.v. epoxy lak in kleur wit RAL 9010
<i>Afwerking</i>	Niet spiegelend of reflecterend, gladde structuur. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Regelmatig i.v.m. schoonmaken en veranderen opstelling
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument.
<i>In combinatie met</i>	Stoel type B

Vergadertafel rond klein



<i>Aantal</i>	5
<i>Merk</i>	Solidesk o.g.
<i>Type</i>	Bridge
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diameter 1600mm
<i>Hoogte</i>	750 mm
<i>Materiaal</i>	Blad van 25 mm melamine met kunststof, randafwerking in gelijke kleur. Randafwerking haaks en strak. Kleur eiken
<i>Onderstel</i>	Houten poten, wit
<i>Afwerking</i>	Niet spiegelen of reflecteren, gladde structuur, geschikt voor soepele en lichte muisbewegingen. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Ongeveer 1 keer per jaar in verband met onderhoud.
<i>Data en elektra doorvoer</i>	Voorzien van een open kabelgoot voorzien van vilten bodemplaat met 4x 3-voudig 230V inbouwcontactdoos, kleur wit
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument. Voldoet aan NEN-527-1,-2 en -3 certificaat van onafhankelijk instituut bijvoegen. NPR1813 kantoormeubilair en kantoorstoele.
<i>In combinatie met</i>	Vergaderstoelen

Vergadertafel rond groot



<i>Aantal</i>	1
<i>Merk</i>	Solidesk o.g.
<i>Type</i>	Bridge
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diameter 2400mm (indien mogelijk)
<i>Hoogte</i>	750mm
<i>Materiaal</i>	Blad van 25 mm melamine met kunststof, randafwerking in gelijke kleur. Randafwerking haaks en strak. Kleur eiken
<i>Onderstel</i>	Houten poten, wit
<i>Afwerking</i>	Niet spiegelen of reflecteren, gladde structuur, geschikt voor soepele en lichte muiscbewegingen. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Ongeveer 1 keer per jaar in verband met onderhoud.
<i>Data en elektra doorvoer</i>	Voorzien van een open kabelgoot voorzien van vilten bodemplaat met 4x 3-voudig 230V inbouwcontactdoos, kleur wit
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument. Voldoet aan NEN-527-1,-2 en -3 certificaat van onafhankelijk instituut bijvoegen. NPR1813 kantoormeubilair en kantoorstoele.
<i>In combinatie met</i>	Vergaderstoelen

Vergadertafel rechthoekig



<i>Aantal</i>	12
<i>Merk</i>	VEPA o.g.
<i>Type</i>	Connect
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diepte 1200 mm, lengte 2400 mm
<i>Hoogte</i>	750 mm
<i>Materiaal</i>	Blad van 25 mm melamine met kunststof, randafwerking in gelijke kleur. Randafwerking haaks en strak. Eiken natuur 57
<i>Onderstel</i>	Stalen frame v.v. epoxy lak in kleur wit RAL 9010
<i>Afwerking</i>	Niet spiegelen of reflecteren, gladde structuur, geschikt voor soepele en lichte muisbewegingen. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Ongeveer 1 keer per jaar in verband met onderhoud.
<i>Data en elektra doorvoer</i>	Voorzien van een open kabelgoot voorzien van vilten bodemplaat met 4x 3-voudig 230V inbouwcontactdoos, kleur wit
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument. Voldoet aan NEN-527-1,-2 en -3 certificaat van onafhankelijk instituut bijvoegen. NPR1813 kantoormeubilair en kantoorstoele.
<i>In combinatie met</i>	Vergaderstoelen

Vergadertafel rechthoekig hoog



<i>Aantal</i>	1
<i>Merk</i>	VEPA o.g.
<i>Type</i>	Connect
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diepte 900 mm, lengte 1200 mm
<i>Hoogte</i>	1100 mm
<i>Materiaal</i>	Blad van 25 mm melamine met kunststof, randafwerking in gelijke kleur. Randafwerking haaks en strak. Eiken natuur 57
<i>Onderstel</i>	Stalen frame v.v. epoxy lak in kleur wit RAL 9010
<i>Afwerking</i>	Niet spiegelen of reflecteren, gladde structuur, geschikt voor soepele en lichte muisbewegingen. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Ongeveer 1 keer per jaar in verband met onderhoud.
<i>Data en elektra doorvoer</i>	Voorzien van een open kabelgoot voorzien van vilten bodemplaat met 4x 3-voudig 230V inbouwcontactdoos, kleur wit
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument. Voldoet aan NEN-527-1,-2 en -3 certificaat van onafhankelijk instituut bijvoegen. NPR1813 kantoormeubilair en kantoorstoele.
<i>In combinatie met</i>	Krukken

Bureau type A



<i>Aantal</i>	7
<i>Merk</i>	Als bestaand o.g.
<i>Type</i>	Als bestaand
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Huffer proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diepte 800 mm, lengte 1800 mm
<i>Hoogte</i>	In hoogte verstelbaar (zit /sta)
<i>Materiaal</i>	Blad van 25 mm melamine met kunststof, randafwerking in gelijke kleur. Randafwerking haaks en strak. Kleur eikenlook
<i>Onderstel</i>	Stalen frame v.v. epoxy lak in kleur wit RAL 9010
<i>Afwerking</i>	Niet spiegelend of reflecterend, gladde structuur, geschikt voor soepele en lichte muisbewegingen. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Ongeveer 1 keer per jaar in verband met onderhoud.
<i>Data en elektra doorvoer</i>	Inbouwcontactdoos voor stroom/data in kleur wit RAL 9010 gelijk aan blad.
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Voldoet aan NEN-527-1,-2 en -3 certificaat van onafhankelijk instituut bijvoegen. NEN 2441, NPR 1813 en NEN EN 1335 kantoormeubilair en kantoorstoelen.
<i>In combinatie met</i>	Bureaustoel

Bureau type B



<i>Aantal</i>	4
<i>Merk</i>	Als bestaand o.g.
<i>Type</i>	Als bestaand
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Tafelblad</i>	Diepte 800 mm, lengte 1400 mm
<i>Hoogte</i>	In hoogte verstelbaar (zit /sta)
<i>Materiaal</i>	Blad van 25 mm melamine met kunststof, randafwerking in gelijke kleur. Randafwerking haaks en strak. Kleur wit EO-00 (RAL 9010) of Kleur eikenlook
<i>Onderstel</i>	Stalen frame v.v. epoxy lak in kleur wit RAL 9010
<i>Afwerking</i>	Niet spiegelen of reflecteren, gladde structuur, geschikt voor soepele en lichte muisbewegingen. Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Ongeveer 1 keer per jaar in verband met onderhoud.
<i>Data en elektra doorvoer</i>	Inbouwcontactdoos voor stroom/data in kleur wit RAL 9010 gelijk aan blad.
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Voldoet aan NEN-527-1,-2 en -3 certificaat van onafhankelijk instituut bijvoegen. NEN 2441, NPR 1813 en NEN EN 1335 kantoormeubilair en kantoorstoelen.
<i>In combinatie met</i>	Bureaustoel

Losse stoel type A



<i>Aantal</i>	146
<i>Merk</i>	FP custom
<i>Type</i>	Capri 4-poot
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Hoogte</i>	cf type
<i>Materiaal</i>	Kunststof stoel in uniekleur groen voorzien van opdekstoffering ashgrey EV40
<i>Onderstel</i>	Gepoedercoat metaal in zelfde kleur als zitting
<i>Afwerking</i>	Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Regelmatig en stapelbaar.
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument.
<i>In combinatie met</i>	Verschillende tafels

Losse stoel type B



<i>Aantal</i>	14
<i>Merk</i>	Wilkhahn o.g.
<i>Type</i>	Occo Lounge
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Hoogte</i>	cf type
<i>Materiaal</i>	Stof 54/ step/step Melange 8300m Mottled Sage
<i>Onderstel</i>	Eiken poten
<i>Afwerking</i>	Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Regelmatig
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument.
<i>In combinatie met</i>	Koffietafel

Vergaderstoel



<i>Aantal</i>	100
<i>Merk</i>	FP custom o.g.
<i>Type</i>	Geo wood
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Huffer proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Hoogte</i>	cf type
<i>Materiaal</i>	Kunststof zitting voorzien van opdekstoffering, stofgroep 1 eucalyptus EV 193
<i>Onderstel</i>	Houten poten
<i>Afwerking</i>	Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Regelmatig indien mogelijk stapelbaar
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument.
<i>In combinatie met</i>	Verskillende vergadertafels

Bureaustoel



<i>Aantal</i>	16
<i>Merk</i>	Herman Miller o.g.
<i>Type</i>	Mira 2 netwave
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Hoogte</i>	Verstelbaar
<i>Materiaal</i>	Polymeer met variabele dichtheid. AireWeave 2-gaasweefsel voor de zitting.
<i>Onderstel</i>	Glasvezelversterkte kunststof basis.
<i>Afwerking</i>	Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Regelmatig ivm schoonmaak gebouw
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument. Voldoet aan NEN-527-1,-2 en -3 certificaat van onafhankelijk instituut bijvoegen. NEN 2441, NPR 1813 en NEN EN 1335 kantoormeubilair en kantoorstoelen.
<i>In combinatie met</i>	Bureau

Kruk



<i>Aantal</i>	5
<i>Merk</i>	Wilkhahn o.g.
<i>Type</i>	Occo bar stool
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Hoogte</i>	650 mm
<i>Materiaal</i>	Wit kunststof zitje v.v. cover van stof 54/ step/step melange 8300M mottled sage
<i>Onderstel</i>	Eiken poten
<i>Afwerking</i>	Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Regelmatig i.v.m. schoonmaak gebouw
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>Normen</i>	Cf type en cf aanbestedingsdocument.
<i>In combinatie met</i>	Vergadertafel rechthoekig hoog

Akoestisch bureauscherm



<i>Aantal</i>	22
<i>Merk</i>	Wally o.g.
<i>Type</i>	Bureauscheidingswand
<i>Karakter</i>	Strakke industriële vormgeving. In verschillende kleuren leverbaar. Hufter proof, geschikt voor intensief gebruik.
<i>Afmetingen</i>	2x800x400, 1x1200x400
<i>Materiaal</i>	Pet-vilt met polyester montage pootjes
<i>Afwerking</i>	Kras, Stoot- en slijtvast.
<i>Verplaatsbaarheid</i>	Ongeveer 1 keer per jaar in verband met onderhoud.
<i>Onderhoud</i>	Onderhoudsarm. Onderhoud met milieuvriendelijke producten en technieken. Onderdelen los na te bestellen.
<i>In combinatie met</i>	Bureau (bestand)