

## Verslag marktverkenning 260020REG ten behoeve van de levering en plaatsing van speel- en sporttoestellen

Ten behoeve van de voorbereiding van een nieuwe raamovereenkomst is een marktverkenning georganiseerd. Tien leveranciers hebben hieraan deelgenomen. In dit verslag zijn de belangrijkste aandachtspunten en een samenvatting van de reacties per vraag opgenomen.

Wij danken de deelnemende leveranciers voor hun deelname!

### Belangrijkste punten

- Hoge marktinteresse: vrijwel alle leveranciers zijn geïnteresseerd, mits de uitvraag proportioneel is en rekening houdt met vakantieperiodes.
- Levertijden: standaard toestellen ca. 6–10 weken; maatwerk en Robinia langer. Reserveonderdelen meestal 1–4 weken.
- Garanties: constructies 10–30 jaar (RVS soms langer); bewegende delen meestal 5 jaar. Garantie blijft gekoppeld aan onderhoud.
- Certificering: vaak aantal sporttoestellen WAS-certificeerbaar maar niet alle; leveranciers adviseren juiste Europese norm per toesteltype te volgen.
- Onderhoud: wens voor onderhoudsarm wordt gedeeld; kwartaalinspecties zijn vaak bespreekbaar, periodieke controle blijft noodzakelijk.
- Assortiment: vrijwel alle speelwaarden en sportcategorieën zijn beschikbaar, soms deels via derden.
- Duurzaamheid: sterke focus op circulariteit, hergebruik, modulaire systemen en lokale productie; genuanceerde discussie over hout vs. staal/RVS.
- Onderdelenvoorziening: 60 jaar garantie niet realistisch; marktconform is 10–30 jaar, met nadruk op repareerbaarheid.
- MKI/LCA: grote verschillen in volwassenheid; vergelijkbaarheid en kosten zijn aandachtspunten. Alternatieven worden genoemd zoals concrete KPI's en CO<sub>2</sub>-prestatieladder.
- Contractduur: 8 jaar werkbaar mits ruimte voor innovatie, verduurzaming, jaarlijkse evaluatie.
- Aanbestedingsadvies: focus op BPKV met duurzaamheid, inclusie, service en maatschappelijke meerwaarde; transparante prijsstructuur en behapbare uitvraag.

- PFAS -vrije toestellen lijken mogelijk: diverse leveranciers bevestigen dat zij hieraan voldoen. Tegelijkertijd is niet altijd de hele keten in beeld, zoals de toepassing (bijvoorbeeld in coatings) door toeleveranciers.

Hieronder wordt per onderwerp ingegaan op de beantwoording per vraag van respondenten.

## 1. Interesse in deelname aan de raamovereenkomst (start 1 oktober 2026)

### Samenvatting

- Zeer brede belangstelling: vrijwel alle leveranciers geven (duidelijk) aan interesse te hebben.
- Deelname is vaak voorwaardelijk aan:
  - redelijke inspanning t.o.v. omvang van de opdracht;
  - beperkte administratieve last (bijv. max. één casus);
  - realistische planning, met aandacht voor de zomervakantie.
- Meerdere leveranciers waarschuwen specifiek voor **aanbestedingen in de zomer** (bezetting, uitstelbesluiten, hoge werkdruk).

## 2. Reële levertijden en beïnvloedende factoren

### Samenvatting

- **Standaard speel- en sporttoestellen:**  
→ gemiddeld **6–10 weken**, incidenteel **12 weken**.
- **Maatwerk / specials / grote combinaties:**  
→ langer, vaak **8–14 weken** (met name Robinia).
- **Materiaalverschillen:**
  - Robinia hout: vaak langere levertijd dan staal/RVS.
  - Overige materialen (staal, kunststof, RVS): vergelijkbaar.
- **Reserveonderdelen:**
  - op voorraad: **1–10 werkdagen**
  - niet op voorraad: **2–4 weken**
- **Negatieve invloeden:**
  - seizoensdruk (mei–september);
  - capaciteit plaatsing;
  - wereldwijde (grondstof-)ontwikkelingen.

## 3. Reële garantieperiodes

### Samenvatting

#### Speeltoestellen – constructie

- Varieert per leverancier
  - Hout: 10–15 jaar
  - Staal: 15–20 jaar
  - RVS / composiet: 20 jaar tot levenslang
- Veel leveranciers geven niet-aflopende constructiegaranties, met uitsluiting van slijtage/vandalisme.

#### Sporttoestellen – constructie

- Vergelijkbaar met speeltoestellen
- RVS/Aluminium/Kunststof: vaak langlopend tot levenslang

#### Draaiende / bewegende onderdelen

- Meestal 2–5 jaar

- Soms uitschieters tot 7 jaar

### **Belangrijk**

- Garantie is vrijwel altijd gekoppeld aan:
  - correct onderhoud;
  - naleving WAS / EN-normen.

## 4. Certificeerbaarheid sporttoestellen conform WAS

### **Samenvatting**

- Vaak zijn sporttoestellen WAS-certificeerbaar.
- Beperkingen vooral bij:
  - fitness- en street workout-toestellen;
  - scharende/mechanische bewegingen.
- Wel mogelijk:
  - voor delen van het assortiment;
  - voor specifieke lijnen (parkour / ninja-parcours).
- Meeste leveranciers adviseren:
  - Eis naleving van juiste Europese norm per type toestel (EN1176, EN16630, EN16899, EN15312).

## 5. Onderhoudsarm werken, onderhoudsfrequentie en aansprakelijkheid

### **Samenvatting**

- Alle leveranciers erkennen de wens voor onderhoudsarme toestellen.
- Periodieke inspectie blijft noodzakelijk i.v.m. veiligheid en aansprakelijkheid.
- Vaak genoemde opties:
  - kwartaalinspecties i.p.v. maandelijks worden vaak als mogelijkheid benoemd;
  - maatwerkafspraken per toestel(type);
  - focus op visuele inspecties tussentijds;
  - onderhoudscontract per speelplek.
- Robinia vraagt intensiever toezicht, vooral in het eerste jaar.
- Juridisch:
  - beheerder/eigenaar blijft altijd aansprakelijk;
  - onderhoudseisen uit WAS/EN kunnen niet volledig losgelaten worden.

## 6. Aanwezige speelwaarden in catalogus

### **Samenvatting**

- Vrijwel alle leveranciers bieden alle speelwaarden.
- Enkele uitzonderingen:
  - interactief spelen;
  - constructief spelen.
- Belangrijke nuance uit de markt:

Speelwaarde ≠ speelfunctie

Enkele rijke toestellen leveren vaak meer speelwaarde dan meerdere eenvoudige.

## 7. Categorieën sport

### **Samenvatting**

- Vrijwel iedereen kan **alle categorieën** aanbieden.
- Soms via derden (bijv. teqball, schaaktafels).

- Kanttekening:
  - bij “brancheproducten” is garantie/kwaliteit niet onderscheidend;
  - onderscheid zit vooral bij **eigen productie**.

## 8. Duurzaamheidsontwikkelingen t.o.v. vorige aanbesteding

### Samenvatting

- **Sterke focus op circulariteit:**
  - hergebruik, refurbish, re-use, modulaire opbouw;
  - prefab fundaties voor herplaatsing.
- **Materiaalinzichten:**
  - RVS en staal steeds meer gelijkwaardig beoordeeld;
  - hout: duurzaam mits goed gespecificeerd; Robinia-discussie leeft.
- **Overig:** Lokale productie, lange levensduur en onderhoudsarm ontwerp belangrijk.
- **Sport:**
  - verschuiving van losse toestellen naar beweegconcepten en sportzones;
  - combineren van spelen & sporten;
  - maatschappelijke impact telt zwaarder.
- Er bestaat een duidelijke tegenstelling in de markt tussen materiaalkeuzes (met name hout vs staal/RVS), waarbij duurzaamheid verschillend wordt geïnterpreteerd.

## 9. Levering onderdelen gedurende 60 jaar

### Samenvatting

- Hoewel incidenteel langere termijnen worden genoemd, wordt dit niet als marktbreed realistisch gezien
- Marktconform:
  - **10–30 jaar** na uitfasering;
  - modulaire systemen maken vervanging wel goed mogelijk.
- Meerdere leveranciers benadrukken: vraag liever naar repareerbaarheid en modulariteit dan harde 60-jaar-eisen.

## 10. MKI en LCA

### Samenvatting

- Grote verschillen in volwassenheid:
  - enkele leveranciers: LCA + EPD + MKI volgens EN 15804;
  - anderen: cradle-to-gate of projectmatig;
  - sommigen: (nog) niet beschikbaar of alleen tegen meerprijs.
- Veel waarschuwingen:
  - LCA's zijn niet altijd vergelijkbaar;
  - MKI is abstract en projectspecifiek;
  - hoge kosten per toestel.
- Alternatieven uit de markt:
  - duurzaamheids-PvA;
  - KPI's op circulariteit;
  - CO<sub>2</sub>-prestatieladder.

## 11. Looptijd van 8 jaar

## Samenvatting

- Meeste leveranciers vinden 8 jaar werkbaar voor samenwerking.
- Opmerkingen:
  - risico op verminderde scherpste;
  - maak ruimte voor blijvende innovatie;
  - jaarlijks evalueren
- Suggestie:
  - **better performance-systematiek** om scherpste te behouden.

## 12. Onderscheidende gunningscriteria (BPKV)

### Samenvatting – meest genoemd

- Duurzaamheid & circulariteit (met bewijs).
- Assortiment (breedte, modulariteit).
- Inclusiviteit & maatschappelijke meerwaarde.
- Service, samenwerking en ontzorging.
- Eigen productie / Nederlandse productie.
- CO<sub>2</sub>-prestatieladder.
- Minder focus op "mooie plannen", meer op meetbare KPI's.
- Enkele leveranciers waarschuwen voor te zware plan-van-aanpak-eisen.

## 13. Structuur en prijselementen offerte

### Samenvatting

- Transparante, toetsbare prijzen:
  - openbare catalogusprijzen + korting;
  - aparte posten voor montage, fundatie, infra.
- Max. aandeel prijs in gunning vaak genoemd: **±30%**.
- Open begrotingen en duidelijke scope creëren gelijk speelveld.
- Sommigen adviseren:
  - geen integrale prijsvergelijking;
  - wel kortingspercentages.

## 14. Aanvullende informatie nodig voor offerte

### Samenvatting

- Programma van eisen en randvoorwaarden.
- Gunningcriteria incl. beoordelingssystematiek.
- Locatiegegevens (bij voorkeur DWG).
- Duidelijkheid over:
  - bestaande situatie;
  - budget;
  - gewenste uitstraling;
  - participatie.

## 15. Algemene adviezen aan de gemeente

### Samenvatting

- Houd de uitvraag behapbaar en proportioneel.
- Plan ruim, met minimaal twee vragenrondes.
- Stimuleer innovatie gedurende de looptijd.
- Overweeg:

- meer contractanten (5-8);
- betere spreiding kansen (ook MKB).

## 16. Aanvullende vragen ten aanzien van PFAS

### **Samenvatting**

- PFAS-vrije toestellen lijken mogelijk te zijn; aantal respondenten bevestigt dat zij hieraan voldoen en verwijzen o.a. naar REACH.
- Belang wordt genoemd van:
  - fabrikantverklaring
  - certificering (bijv. TÜV SÜD genoemd)
- Niet elke aanbieder kan dit zelf hard aantonen en heeft hier toeleveranciers voor nodig.