

| 2e Nota van Inlichtingen 260020REG Levering, plaatsing en renovatie van speeltoestellen en sporttoestellen |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. nr.                                                                                                   | Onderwerp        | Bron           | Perceel | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                          | Handgrepen       | NVI1 vraag 3   | 1,2,3,4 | Vraag 3: RVS handgrepen kunnen, onder invloed van zonlicht, aanzienlijk heet worden. Alternatieven zoals handgrepen van kunststof of (hercules)touw bieden een betere hittebestendigheid. Is het correct dat de aanbestedende dienst zich hiervan bewust is en dat de eis voor RVS handgrepen onveranderd blijft?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opdrachtgever is zich ervan bewust dat RVS onder invloed van zonlicht warm kan worden. Eis 1.15 betekent echter niet dat alle vast te pakken onderdelen uitsluitend van RVS moeten zijn. Touw-, net- en vergelijkbare klimelementen blijven toegestaan.<br>Indien een toestel is voorzien van afzonderlijke metalen handgrepen of vaste metalen klimgrepen die onderdeel uitmaken van de vaste constructie, moeten deze wel van RVS zijn. Kunststof vaste handgrepen zijn niet toegestaan. De uitzondering voor demontabele klimgrepen aan klim- en wandpanelen blijft van toepassing. De eis blijft ongewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                                                                                                          | Uurloon AKI      | NVI1 vraag 52  | 1,2,3,4 | vraag 52: Bijlage K regel 25: Wij hebben behoefte aan verdere verduidelijking van het gegeven antwoord. Kunt u specificeren welk onderdeel van de werkzaamheden dit uurloon precies dekt? Gaat het hier om de coördinatie-uren van de opdrachtnemer, of dienen ook de kosten van de hercertificering door de AKI in dit uurloon meegenomen te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Het gevraagde uurtarief is een all-in tarief voor het volledige hercertificeringstraject. Hierin zijn zowel de coördinatiekosten van opdrachtnemer als de kosten van de AKI en alle overige bijkomende kosten opgenomen. Deze kosten mogen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht. Hoe inschrijver het tarief opbouwt en de samenwerking met de AKI organiseert, is aan inschrijver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                                                                                          | Uurloon AKI      | NVI1 vraag 52  | 1,2,3,4 | vraag 52: Bijlage K regel 25: Aangezien de duur van de hercertificering variabel is, zijn wij benieuwd naar de noodzaak en de toepassing van het opgegeven uurtarief in deze context.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Juist vanwege de variabele duur van een hercertificering wordt een all-in uurtarief uitgevraagd. Per nadere opdracht wordt vooraf afgestemd welke werkzaamheden nodig zijn en hoeveel uren naar verwachting worden besteed. Vervolgens worden de daadwerkelijk bestede uren tegen het opgegeven tarief afgerekend. Afzonderlijke bijkomende kosten mogen niet aanvullend in rekening worden gebracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                                                                                          | Robuuste vloeren | NVI1 vraag 106 | 1,2,3   | U antwoordt dat de vloeren robuust moeten zijn. Kunt u verduidelijken welke materialen u onder ""robuste vloeren"" verstaat? Wij begrijpen dat hiermee wordt bedoeld dat de beloopbare vloerdelen van de speeltoestellen niet mogen worden uitgevoerd in staal of RVS, maar dat een alternatief duurzaam en slijtvast materiaal dient te worden toegepast. Kunt u aangeven of materialen zoals HPL, hout, gerecycled kunststof of vergelijkbare materialen met voldoende sterkte, duurzaamheid en een geluidbeperkende werking hieronder vallen? Of staat het inschrijvers vrij om andere materialen toe te passen die voldoen aan de door u beoogde uitstraling en functionele eigenschappen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja. Onder robuuste vloeren worden beloopbare vloerdelen verstaan die niet van staal of RVS zijn gemaakt. Materialen zoals HPL, HMPE, HDPE, hout en gerecycled kunststof of gelijkwaardige materialen zijn toegestaan, mits deze voldoende sterk, duurzaam, slijtvast, vandalismebestendig en geluidbeperkend zijn.<br>Het staat inschrijvers vrij een passend materiaal toe te passen. Het toestaan van gerecycled kunststof geldt hierbij specifiek voor vloerdelen en niet voor de hoofdconstructie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                                                                                                          | Constructie      | NVI1 vraag 99  | 1       | Kunt u het gegeven antwoord verduidelijken. Enerzijds geeft u aan dat de hoofdconstructie bestaat uit de staanders en de constructieve hoofdliggers die de stabiliteit en draagkracht bepalen. Anderzijds geeft u aan dat verbindingdelen niet automatisch tot de hoofdconstructie behoren. Hierdoor blijft onduidelijk welke constructieve onderdelen nu wel en niet in RVS moeten worden uitgevoerd. Op basis van uw antwoord interpreteren wij de eis als volgt: Alle onderdelen die onderdeel uitmaken van de constructieve sterkte, stabiliteit en draagkracht van het toestel dienen uit RVS te bestaan. Onderdelen die uitsluitend een speel-, afwerkings-, veiligheids- of decoratieve functie hebben, zoals speelpanelen, decoratieve panelen en vergelijkbare niet-dragende elementen, mogen worden uitgevoerd in de overige volgens het PvE toegestane materialen. Kunt u bevestigen dat deze interpretatie juist is? Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u expliciet aan te geven welke constructieve onderdelen wel en welke niet onder de hoofdconstructie vallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja. Uw interpretatie is juist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6                                                                                                          | VCA              | NVI1 vraag 62  | 1,2,3,4 | U antwoordt dat het niet proportioneel is om VCA** als geschiktheidseis op te nemen, omdat dit volgens u partijen zou uitsluiten. Wanneer de opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert met onderaannemers, schrijft de VCA-systematiek voor dat de hoofdaannemer beschikt over een VCA**-certificaat en de onderaannemer minimaal over een VCA*-certificaat. VCA** is juist ontwikkeld om de veiligheidsbeheersing binnen de keten van hoofd- en onderaannemers te waarborgen. Een VCA*-certificering voor de hoofdaannemer biedt hiervoor geen gelijkwaardig niveau van borging. Daarnaast is VCA** binnen onze branche de gangbare standaard voor organisaties die met onderaannemers werken. Een zeer groot deel van de markt beschikt reeds over deze certificering. Het opnemen van deze eis leidt daarom niet tot een disproportionele beperking van de mededinging, maar sluit juist aan bij de algemeen geaccepteerde werkwijze en de geldende VCA-richtlijnen. Wij zijn dan ook van mening dat het niet wenselijk is om af te wijken van de uitgangspunten van het VCA-handboek om tegemoet te komen aan een beperkt aantal marktpartijen. Veilig werken en een correcte invulling van de verantwoordelijkheden van de hoofdaannemer zouden hierbij voorop moeten staan. Wij verzoeken u daarom uw standpunt te heroverwegen en VCA** alsnog als geschiktheidseis op te nemen voor de hoofdaannemer, conform de uitgangspunten en voorschriften van het VCA-handboek wanneer werkzaamheden met onderaannemers worden uitgevoerd. | Opdrachtgever handhaaft de eis van VCA* en ziet geen aanleiding de aanbestedingsstukken op dit punt te wijzigen.<br><br>Opdrachtgever onderkent dat VCA** binnen de VCA-systematiek specifiek gericht is op organisaties die optreden als hoofdaannemer en werkzaamheden laten uitvoeren door onderaannemers. Bij het bepalen van de geschiktheidseisen heeft opdrachtgever een proportionaliteitsafweging gemaakt, rekening houdend met de aard en omvang van de raamovereenkomst. De raamovereenkomst kent geen verplichting tot inzet van onderaannemers. Daarnaast bevat de aanbesteding reeds diverse waarborgen op het gebied van veiligheid en uitvoering, waaronder het werken conform het WAS, het uitvoeren van KLIC-meldingen, het werken conform CROW 96B en de contractuele verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.<br><br>Opdrachtgever is van oordeel dat een geldig VCA*-certificaat, in combinatie met deze eisen en verantwoordelijkheden, voldoende waarborgen biedt voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Om die reden acht opdrachtgever het stellen van VCA** als geschiktheidseis niet noodzakelijk en daarmee niet proportioneel. |

|    |                         |                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Gelamineerd Robiniahout | NVI1 vraag 74       | 2       | U vraagt om gelamineerd Robiniahout. Wat is de reden dat u specifiek deze wijze van Robinia toepassing hoger waardeert aangezien alle natuurlijke vormen van het Robiniahout hierbij vervallen? Hiernaast is dit geen algemeen gebruikt materiaal in onze markt en is er maar één leverancier dit in het assortiment heeft.                                                                                                                                                                                                                                    | Opdrachtgever vraagt gelamineerd robiniahout niet als minimumeis, maar kent hieraan binnen K1 een hogere waardering toe vanwege de verwachte maatvastheid, voorspelbaarheid, beperking van scheurvorming en levensduur in de openbare ruimte.<br><br>Dit betekent echter niet dat massief robiniahout niet zal worden afgenomen. Beide toepassingen blijven toegestaan, mits zij voldoen aan het Programma van Eisen. De beoordelingssystematiek blijft ongewijzigd.                                                         |
| 8  | VCA                     | NVI1 vraag 62       | 1,2,3,4 | U geeft aan dat u partijen zou uitsluiten door bij inzet van onderaannemers VCA** te eisen. Binnen de VCA-richtlijnen wordt juist benadrukt en geëist dat veilig werken wordt geborgd door beleid en processen binnen de gehele uitvoerende structuur. Een opdrachtnemer die de werken geheel zelfstandig uitvoert kan in dat geval volstaan met VCA* terwijl een opdrachtnemer die onderaannemers inzet zelf VCA** en de onderaannemer(s) VCA* gecertificeerd moeten zijn. Op deze wijze borgt u veiligheid en controle en sluit u niet onnodig partijen uit. | Zie antwoord op vraag 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | Montagekosten           | NVI1 vraag 54 en 13 | 1,2,3,4 | U verwijst in uw antwoord naar vraag 13. Het onderdeel m./b.t. de vraag over de zeer uiteenlopende kosten voor toestellen waarbij 20% niet in verhouding staat tot de werkelijke montagekosten ten opzichte van de toestelprijs is niet beantwoord. We verzoeken u in deze situaties hiervan, in overleg en na akkoord van u vanaf te kunnen wijken zoals bij stappalen, kabelbanen, ruimtenetten, etc. We kunnen ons niet voorstellen dat het uw bedoeling is dat de opdrachtnemers verlies moeten lijden op de plaatsing van deze toestellen.                | Nee. Opdrachtgever staat geen afwijking per toestel of toestelcategorie toe. Inschrijver bepaalt zelf het montagepercentage en dient daarbij rekening te houden met de montagekosten van het volledige aangeboden assortiment. Het uitgangspunt is dat verschillen tussen eenvoudiger en complexer te monteren toestellen binnen het totale assortiment worden verevend. Het toestaan van afzonderlijke uitzonderingen zou de transparantie, voorspelbaarheid en onderlinge vergelijkbaarheid van de prijsstelling aantasten |
| 10 | AKI                     | NVI1 vraag 52       | 2,3,4   | De beschikbaarheid van AKI's is variabel. Hierdoor kan het voorkomen dat bij het ene project een andere AKI ingezet worden dan bij het andere project. Daarnaast is de tijdsduur die benodigd is per hercertificering variabel. Een uurprijs afgeven is hierdoor bijna onmogelijk of zelfs voor u negatief gezien de in te bouwen onzekerheidsmarge. We verzoeken u alsnog dit onderdeel te laten vervallen.                                                                                                                                                   | Nee. Dit onderdeel blijft gehandhaafd. Opdrachtgever wil vooraf beschikken over één vast en vergelijkbaar all-in uurtarief voor het volledige hercertificeringstraject. Indien wisselende AKI's tot onvoldoende prijszekerheid leiden, dient inschrijver hiervoor met een vaste AKI of vaste prijsafspraken te werken. Hoe inschrijver dit organiseert en eventuele onzekerheden verwerkt, is aan inschrijver. Afzonderlijke bijkomende kosten mogen niet aanvullend in rekening worden gebracht.                            |
| 11 | Garantie                | NVI1 vraag 48       | 2,3,4   | Schriftelijke productgarantie - dient dit bij inschrijving mee aangeleverd te worden of na gunning?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dit mag na voorlopige gunning worden aangeleverd. U dient zich immers te conformeren aan de gestelde eisen in het PVE. Mocht na voorlopige gunning blijken dat u niet aantoonbaar kunt voldoen aan gestelde eisen dan zal definitieve gunning niet plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                             |