

Behoort bij: 1684-03

BRM Ons Dorp fase 3 en 4

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
13	VERHARDINGEN				
131	Funderingen				
1312	<u>Verwijderen ongebonden funderingen</u>				
131210	Verwijderen teervrije funderingslaag ontsluitingsweg.	m2	1.685,00V		
131220	Verwijderen teervrije funderingslaag inrit ontsluitingsweg.	m2	120,00V		
1313	<u>Verwijderen rasters en doeken</u>				
131310	Verwijderen kunststof inlage ontsluitingsweg.	m2	1.930,00V		
131320	Verwijderen kunststof inlage inrit ontsluitingsweg.	m2	120,00V		
131330	Verwijderen grondwapening in het horizontale vlak.	m2	1.385,00V		
133	Bitumineus gebonden verharding				
1331	<u>Zagen verharding</u>				
133110	Zagen van bitumineuze verharding fietspad.	m	8,00V		
1333	<u>Opbreken verharding</u>				
133310	Opbreken teerhoudend asfalt fietspad.	m2	170,00V		
135	Elementenverharding				
1353	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
135310	Opbreken betonstraatstenen ontsluitingsweg.	m2	1.125,00V		
135320	Opbreken betonstraatstenen inrit ontsluitingsweg.	m2	80,00V		
1354	<u>Verwijderen betonplaten</u>				
135410	Opnemen prefab. betonplaten ontsluitingsweg.	m2	388,00V		
135420	Opnemen prefab. betonplaten inrit ontsluitingsweg.	m2	176,00V		
136	Kantopsluitingen en goten				
1361	<u>Verwijderen opsluitbanden</u>				
136110	Opbreken opsluitbanden fietspad.	m	40,00V		
136120	Opbreken opsluitbanden tijdelijke ontsluiting.	m	375,00V		
1366	<u>Verwijderen inritbanden</u>				
136610	Opbreken inritbanden tijdelijke ontsluiting.	m	21,50V		
1368	<u>Verwijderen lijngoten</u>				
136810	Opbreken goot van betonelementen.	m	7,00V		
14	RIOLERING				
143	Verwijderen kunststof buizen				
143110	Verwijderen kunststofbuis PVC.	m	7,00V		
143120	Verwijderen kunststofbuis PE.	m	40,00V		
143130	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00V		
145	Verwijderen putten				
145110	Verwijderen put.	st	1,00V		
16	TERREININRICHTING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161	Verwijderen bebording				
161110	Verwijderen verkeersborden.	st	16,00V		
161120	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	8,00V		
161130	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00V		
17	KUNSTWERKEN EN OEVERVOORZIENINGEN				
173	Duikers				
173110	Verwijderen duiker.	m	18,00V		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	Ontgraven cunetten				
2111	<u>Zand ontgraven</u>				
211120	Zand ontgraven uit cunet bouwweg.	m3	2.925,00V		
2112	<u>Grond ontgraven</u>				
211210	Grond ontgraven uit cunet betonplaten.	m3	95,00V		
211220	Grond ontgraven uit cunet betonstraatstenen.	m3	15,00V		
211230	Grond ontgraven uit cunet bims.	m3	140,00V		
212	Ontgraven sleuven				
2121	<u>Sleuven t.b.v. kabels en leidingen</u>				
212110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nutstracé.	m	860,00V		
2122	<u>Sleuven t.b.v. enkele rioolleiding</u>				
212210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, d 1,0-1,5 m.	m3	525,00V		
212240	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,5-3,0 m.	m3	180,00V		
2123	<u>Sleuven t.b.v. dubbele rioolleiding</u>				
212310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, d 1,0-1,5 m.	m3	1.320,00V		
212320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, d 1,5-2,0 m.	m3	1.915,00V		
212350	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, Goudreinet.	m3	1.785,00V		
2124	<u>Niet voorgesleufde sleuven</u>				
212410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, d 1,5-2,0 m.	m3	240,00V		
212420	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, d 2,0-3,0 m.	m3	310,00V		
213	Ontgraven watergangen				
213110	Grond ontgraven uit te verruimen watergang zand.	m3	1.085,00V		
213120	Grond ontgraven uit te verruimen watergang grond.	m3	855,00V		
213130	Grond ontgraven ten behoeve van watergang.	m3	105,00V		
215	Ontgraven voorbelasting				
2151	<u>Verwijderen voorbelasting grond</u>				
215110	Grond ontgraven uit voorbelasting, h=0,25.	m3	725,00V		
215120	Grond ontgraven uit voorbelasting, h=1,50 m.	m3	19.000,00V		
215130	Grond ontgraven uit voorbelasting, Goudreinet h<1,50	m3	1.665,00V		
215140	Grond ontgraven uit voorbelasting, Goudreinet h>2,00	m3	2.815,00V		
2152	<u>Verwijderen voorbelasting zand</u>				
215210	Zand ontgraven uit voorbelasting, h<1,00	m3	13.420,00V		
215220	Zand ontgraven uit voorbelasting, h>1,00	m3	9.530,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215230	Zand ontgraven uit voorbelasting, Goudreinet h<150	m3	5.125,00V		
2153	<u>Verwijderen big-bags</u>				
215310	Verwijderen big-bags tijdelijke ontsluiting.	st	250,00V		
215320	Verwijderen big-bags watergang.	st	50,00V		
216	Overig grondwerk				
2161	<u>Ontgraven dunne laag</u>				
216110	Grond ontgraven uit bekleding - fietspad.	m3	12,50V		
22	GROND VERWERKEN				
221	Verwerken in voorbelasting				
2212	<u>Zand verwerken</u>				
221210	Zand verwerken in werkvloer fase 5B.	m3	4.460,00V		
221220	Zand verwerken in werkvloer fase Zuid.	m3	26.005,00V		
221230	Zand verwerken in voorbelasting fase Zuid.	m3	29.290,00V		
2213	<u>Grond verwerken</u>				
221310	Grond verwerken voorbelasting fase 5B.	m3	12.645,00V		
221320	Grond verwerken voorbelasting fase Zuid.	m3	15.085,00V		
222	Verwerken in sleuven				
2221	<u>Sleuven t.b.v. kabels en leidingen</u>				
222110	Aanvullen sleuf nutstracé.	m	860,00V		
2222	<u>Sleuven t.b.v. enkele rioolleiding</u>				
222210	Aanvullen sleuf, d 1,0-1,5 m.	m3	510,00V		
222240	Aanvullen sleuf, d 2,5-3,0 m.	m3	175,00V		
2223	<u>Sleuven t.b.v. dubbele rioolleiding</u>				
222310	Aanvullen sleuf, d 1,0-1,5 m.	m3	1.275,00V		
222320	Aanvullen sleuf, d 1,5-2,0 m.	m3	1.865,00V		
222350	Aanvullen sleuf, Goudreinet.	m3	1.755,00V		
2224	<u>Grondverbetering in sleuven</u>				
222410	Aanbrengen grondverbetering.	m3	25,00V		
2225	<u>Niet voorgesleufde sleuven</u>				
222510	Aanvullen sleuf, d 1,5-2,0 m.	m3	195,00V		
222520	Aanvullen sleuf, d 2,0-3,0 m.	m3	275,00V		
223	Dempen watergangen				
223120	Grond verwerken in watergangen Zuid.	m3	795,00V		
224	Aanbrengen big-bags				
224110	Aanbrengen big-bags.	st	126,00V		
225	Verwerken overig				
2252	<u>Diversen</u>				
225210	Grond verwerken in vervallen cunet.	m3	55,00V		
225220	Aanvullen bermnen.	m2	45,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
23	GRAVEN EN AANVULLEN SLEUVEN				
231	Grondwerk t.b.v. te verwijderen leidingen				
231110	Graven en aanvullen sleuf d= 2,60 m.	m	7,00V		
231120	Graven en aanvullen sleuf d= 3,00 m.	m	40,00V		
25	GRONDBEWERKING				
251110	Frezen.	are	1,00V		
27	GROND LEVEREN EN VERVOEREN				
271	Grond leveren				
2712	<u>Leveren zand</u>				
271210	Leveren zand voor aanvulling.	m3	30.465,00V		
271220	Leveren straatzand.	m3	80,00V		
271230	Leveren zand voor zandbed.	m3	25,00V		
272	Grond vervoeren				
2721	<u>Vervoeren zand</u>				
272110	Zand vervoeren - bigbags binnen werkterrein.	st	126,00V		
272120	Zand vervoeren - bigbags naar Zuid.	st	174,00V		
272140	Zand vervoeren naar Zuid.	m3	29.390,00V		
2722	<u>Vervoeren grond</u>				
272210	Grond vervoeren naar fase 5B.	m3	12.645,00V		
272220	Grond vervoeren naar fase Zuid.	m3	15.880,00V		
272230	Grond vervoeren binnen werkterrein.	m3	75,00V		
29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
291	Grondwapening				
291110	Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak.	m2	2.160,00V		
292	Zakbaken				
292110	Plaatsen zakbaken fase 5.	st	14,00V		
292120	Verlengen zakbaken.	m	14,00V		
292130	Verwijderen zakbaken.	st	14,00V		
292140	Plaatsen zakbaken Zuid.	st	47,00V		
292150	Verlengen zakbaken Zuid.	m	47,00V		
293	Markering				
293110	Aanbrengen markeringspalen.	st	25,00V		
294	Monitoring en registratie				
294110	Bijhouden logboek voorbelasting.	EUR		N	
294120	Verrichten metingen voorbelasting.	EUR		N	
294130	Monitoring markeringspalen.	EUR		N	
3	RIOLERING EN DRAINAGE				
32	DRAINAGE				
321	Aanbrengen horizontale drainage				
3212	<u>Drainage voorbelasting</u>				
321210	Aanbrengen horizontale drainage voorbelasting OD fase 5B.	m	210,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321220	Aanbrengen horizontale drainage voorbelasting Zuid.	m	1.265,00V		
322	Aanbrengen verticale drainage				
322110	Aanbrengen verticale drainage voorbelasting fase OD 5B.	m	42.465,00V		
322120	Aanbrengen verticale drainage voorbelasting fase Zuid.	m	257.840,00V		
33	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
331	Tijdelijke voorzieningen afsluiten riool				
331110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	6,00V		
332	Reinigen riolering				
332110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - nieuw.	m	1.930,00V		
332120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	7,00V		
332130	Persriool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	40,00V		
333	Verrichten metingen				
333110	Inmeten rioolaansluitingen.	EUR		N	
34	VRIJVERVALRIOOL				
342	PVC-buizen				
3422	<u>Droogweerafvoer</u>				
342210	Aanbrengen PVC-buis.	m	900,00V		
344	PP-buizen				
3443	<u>Infiltratieriool</u>				
344310	Aanbrengen PP-buis.	m	1.020,00V		
344320	Aanbrengen PP-buis zinker.	m	12,00V		
345	Hulpstukken en voorzieningen				
3451	<u>Maken inlaat</u>				
345110	Maken inlaat - DWA Ø110.	st	86,00V		
345120	Maken inlaat - DWA Ø200.	st	2,00V		
345130	Maken inlaat - DIT-riool kolken.	st	58,00V		
345140	Maken inlaat - DIT-riool huisaansluiting.	st	86,00V		
345150	Maken inlaat - DIT-riool aansluiting appartement.	st	2,00V		
3452	<u>Maken aansluiting op bestaand riool</u>				
345220	Maken aansluiting op bestaand riool - DWA.	st	3,00V		
345230	Maken aansluiting op bestaand riool - IT.	st	2,00V		
3453	<u>Aanbrengen uitstroombak</u>				
345310	Aanbrengen uitstroombak.	st	3,00V		
3454	<u>Maken tijdelijke afsluiting</u>				
345410	Aanbrengen PVC-hulpstuk - comibkap.	st	1,00V		
36	PUTTEN				
362	Kunststof putten				
362120	Aanbrengen put van kunststof - DWA.	st	26,00V		
362130	Aanbrengen put van kunststof - DIT.	st	29,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
39	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
391	Rioolinspectie				
391110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.930,00V		
393	Vervoeren materialen				
393110	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00V		
4	VERHARDINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
411	Aanbrengen funderingen				
4111	<u>Rasters en doeken</u>				
411110	Aanbrengen inlage van kunststof inrit Goudreinet.	m2	235,00V		
411120	Aanbrengen inlage van kunststof bouwweg.	m2	7.590,00V		
411140	Aanbrengen inlage van kunststof bims.	m2	430,00V		
4112	<u>Funderingen van steenmengsel</u>				
411210	Aanbrengen ongebonden wegfundering inrit Goudreinet.	m2	205,00V		
411220	Aanbrengen ongebonden wegfundering bouwweg.	m2	6.505,00V		
4113	<u>Fundering van licht materiaal</u>				
411310	Aanbrengen licht ophoogmateriaal.	m3	100,00V		
412	Verdichten en profileren				
412110	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	9,00V		
413	Aanbrengen straatlaag				
413110	Aanbrengen straatlaag inrit Goudreinet.	m2	305,00V		
413120	Aanbrengen straatlaag fietspad tijdelijke ontsluiting.	m2	170,00V		
413130	Aanbrengen straatlaag Goudreinet.	m2	1.110,00V		
42	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
423	Aanbrengen opsluitbanden				
423110	Aanbrengen opsluitbanden inrit Goudreinet.	m	40,00V		
423120	Aanbrengen opsluitbanden fietspad tijdelijke ontsluiting.	m	40,00V		
423130	Aanbrengen opsluitbanden Goudreinet.	m	370,00V		
425	Aanbrengen inritbanden				
425110	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	21,50V		
43	ELEMENTENVERHARDING				
432	Aanbrengen betonstraatstenen				
432110	Aanbrengen betonstraatstenen inrit Goudreinet.	m2	80,00V		
432120	Aanbrengen betonstraatstenen inrit tijdelijke ontsluiting.	m2	80,00V		
432130	Aanbrengen betonstraatstenen Goudreinet	m2	1.125,00V		
434	Aanbrengen betonplaten				
434110	Aanbrengen prefab.betonplaten Goudreinet rood.	st	22,00V		
434120	Aanbrengen prefab. betonplaten Goudreinet grijs.	st	38,00V		
434130	Aanbrengen prefab. betonplaten tijdelijke ontsluiting.	st	22,00V		
48	LEVEREN MATERIALEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
481	Leveren funderingsmaterialen				
481110	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	5.655,00V		
49	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
491	Op maat maken materialen				
491110	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00V		
493	SCHOONMAKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN				
493110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	80,00V		
5	GROENVOORZIENING				
53	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
535	Grassen en kruiden				
535110	Zaaien.	are	1,00V		
6	TERREININRICHTING WEGMARKERING				
62	VERKEERSVOORZIENINGEN				
622	Aanbrengen verkeersborden				
622110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	7,00V		
622120	Aanbrengen verkeersborden.	st	14,00V		
63	WEGMARKERING				
632	Aanbrengen figuratie				
632110	Aanbrengen overige markering -wegerverf-.	m2	3,00V		
7	KUNSTWERKEN EN OEVERVOORZIENINGEN				
73	BRUGGEN EN STEIGERS				
735	Overkluizing				
735110	Aanbrengen overkluizing.	EUR		N	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
811	Uitzet- en meetwerkzaamheden				
811110	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
812	WERKPLANNEN EN -PROTOCOLLEN				
812110	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	EUR		N	
813	COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE				
813110	Communiceren met netbeheerders..	EUR		N	
813120	Communiceren met bewoners.	EUR		N	
814	REVISIE				
814110	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
83	TIJDELIJKE DEPOTS				
831110	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
841	Bebording				
841110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	4,00V		
841120	Aanbrengen verkeersborden.	st	8,00V		
85	MAATREGELEN ECOLOGIE				
851120	Toepassen faunawerende maatregelen.	m	11,00V		
851130	Contoleren maatregelen amfibieën.	EUR	N		
851140	Onderhoud maatregelen amfibieën.	EUR	N		
86	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
861	Inzetten werknemers				
861110	Inzetten werknemer.	uur	80,00V		
862	Inzetten materieel				
862110	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
862120	Inzetten hydraulische wielgraafmachine.	uur	40,00V		
862130	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	40,00V		
862140	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
862150	Inzetten tractor.	uur	40,00V		
862160	Inzetten bulldozer.	uur	24,00V		
87	OVERIGE MAATREGELEN				
871	Maatregelen t.b.v. veiligheid				
8711	<u>Onderhoud wegen</u>				
871110	Schoonmaken verhardingen.	EUR	N		
871120	Instandhouden inrit werkterrein.	EUR	N		
8712	<u>Tijdelijke afrasteringen</u>				
871210	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR	N		
871220	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR	N		
88	ONDERZOEKEN				
881	Milieukundige onderzoeken				
882	Technische onderzoeken				
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkerrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkerrein.	EUR		N	
910030	Kosten afsluiten verzekering volgens art. 01.16.03.	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951	Algemene stelposten				
951010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	1.500,00V		
951020	Stelpost toepassen anti-stuifmaatregelen.	EUR	2.500,00V		
952	Acceptatiekosten				
952010	Stelpost acceptatiekosten afval.	EUR	2.000,00V		
952020	Stelpost acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	EUR	3.000,00V		
952030	Stelpost acceptatiekosten duikers.	EUR	1.000,00V		
953	Flora en fauna				
953010	Stelpost instandhouden faunawerende maatregelen.	EUR	10.000,00V		
953020	Stelpost toepassen faunawerende maatregelen.	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				