

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:  
Bestek met kenmerk:1684-03

1. Algemeen

- PAR
- 01

Opdrachtgever
- 02

Directie
- 03

Locatie
- 04

Algemene beschrijving
- 05

Tijdsbepaling

3. Het werk dient uiterlijk 16 april 2027 te worden opgeleverd.  
In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt de korting per perceel € 1.000,00 per dag.
- 06

Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01

Tekeningen

De volgende tekeningen zijn gewijzigd:

| Tekeningnummer      | Omschrijving                  | Datum      |
|---------------------|-------------------------------|------------|
| 1684.03-BR-C-OG-1_1 | Grondwerk en riolering blad 1 | 14-07-2026 |
| 1684.03-BR-C-OG-1_2 | Grondwerk en riolering blad 2 | 14-07-2026 |
- 02

Peilen en hoofdafmetingen
- 04

Bijlagen

De volgende bijlage is toegevoegd:

9. Locatie te verwijderen zakkaken

2.2 Nadere beschrijving

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 131220                      |                                   |                                   | Deze post vervalt.                                                                 |              |                                            |                                  |
| 131320                      |                                   | . . . . .                         | Deze post vervalt.                                                                 |              |                                            |                                  |
| 135320                      |                                   | . . . . .                         | Deze post vervalt.                                                                 |              |                                            |                                  |
| 135420                      |                                   | . . . . .                         | Deze post vervalt.                                                                 |              |                                            |                                  |
| 136110                      |                                   | . . . . .                         | Deze post vervalt.                                                                 |              |                                            |                                  |
| 136610                      |                                   | . . . . .                         | Deze post vervalt.                                                                 |              |                                            |                                  |
| 136810                      |                                   | . . . . .                         | Deze post vervalt.                                                                 |              |                                            |                                  |
| 216110                      |                                   | . . . . .                         | Deze post vervalt.                                                                 |              |                                            |                                  |
| 271220                      |                                   | . . . . .                         | Deze bestekspost is gewijzigd.<br>Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd. |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                             |                                   |         |
| 271220                      | 220321          |                                   | Leveren grond.                                            | m3           | 70,00                                       | V                                 |         |
|                             |                 | .2. . . .                         | Grondsoort: straatzand                                    | m3           |                                             |                                   | 70,00 L |
|                             |                 | . . 1. . .                        | Leveren op de plaats van verwerking                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . 1. .                        | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | theoretisch profiel van verwerking                        |              |                                             |                                   |         |
| 292130                      |                 | . . . . .                         | Deze post vervalt.                                        |              |                                             |                                   |         |
| 292140                      |                 | . . . . .                         | Deze bestekspost is gewijzigd.                            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.          |              |                                             |                                   |         |
| 292140                      | 220801          |                                   | Plaatsen zakbaken.                                        | st           | 44,00                                       | V                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft zakbaken t.b.v. monitoring voorbelasting Zuid     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | volgens tekening 1684.03-VB-C-AW-1                        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Exacte positie volgens xy-coördinaten, welke worden       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | aangeleverd door opdrachtgever                            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Zakbaken afhalen op nader te bepalen depot binnen 5       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | km van het werkteerrein                                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste    | st           |                                             |                                   | 44,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | onder de voetplaat                                        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .1. . . .                         | 3-zijdig afgetuid                                         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . 1. . .                        | Aanbrengen op maaiveld                                    |              |                                             |                                   |         |
| 292150                      |                 | . . . . .                         | Deze bestekspost is gewijzigd.                            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.          |              |                                             |                                   |         |
| 292150                      | 220802          |                                   | Verlengen zakbaken.                                       | m            | 44,00                                       | V                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft zakbaken aangebracht volgens bestekspostnr.       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 292140                                                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Materialen afhalen op nader te bepalen depot binnen 5     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | km van het werkteerrein                                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Tot ten minste 0,50 m boven aanvulling                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .1. . . .                         | Met 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en           | st           |                                             |                                   | 44,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeind                                                 |              |                                             |                                   |         |
| 292160                      | 220801          |                                   | Plaatsen zakbaken.                                        | st           | 3,00                                        | V                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft zakbaken t.b.v. monitoring voorbelasting Zuid     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | volgens tekening 1684.03-VB-C-AW-1                        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Exacte positie volgens xy-coördinaten, welke worden       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | aangeleverd door opdrachtgever                            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste    | st           |                                             |                                   | 3,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | onder de voetplaat                                        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .1. . . .                         | 3-zijdig afgetuid                                         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . 1. . .                        | Aanbrengen op maaiveld                                    |              |                                             |                                   |         |
| 292170                      | 220802          |                                   | Verlengen zakbaken.                                       | m            | 3,00                                        | V                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft zakbaken aangebracht volgens bestekspostnr.       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 292160                                                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Tot ten minste 0,50 m boven aanvulling                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .1. . . .                         | Met 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en           | st           |                                             |                                   | 3,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeind                                                 |              |                                             |                                   |         |
| 292180                      | 220803          |                                   | Verwijderen zakbaken.                                     | st           | 44,00                                       | V                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft zakbaken t.p.v. te verwijderen voorbelasting fase |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 3 en 4 en Goudreinet                                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Zie bijlage 9, locatie te verwijderen zakbaken            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Verwijderen, na verkregen toestemming van de directie,    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | tot ten minste 0,50 m onder de bovenzijde van de          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | aanvulling                                                |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .9. . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar nader te            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | bepalen depot binnen 5 km van het werkteerrein            |              |                                             |                                   |         |
| 345110                      |                 | . . . . .                         | Hoeveelheden resultaatsverplichting en ter inlichtingen   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | zijn gewijzigd.                                           |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                             |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 345110                      | 252899                            |                                   | Maken inlaat.<br>Betreft inlaat t.b.v. vuilwateraansluiting volgens tekening<br>1684.03-BR-C-OG-1_1<br>- Aanbrengen knevelinlaat<br>- Aanbrengen standpijp<br>- Aanbrengen afsluitkap | st           | 61,00                                      | V                                |
| 345111                      | 252832                            |                                   | Maken inlaat.<br>In PVC-buis                                                                                                                                                          | st           |                                            | 61,00 I                          |
|                             |                                   | 4. . . . .                        | Door middel van boren                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Wanddikte tot 50 mm                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .1. . .                       | Inlaat voor aansluiting van PVC-buis                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Diameter inlaat 110 mm                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Knevelinlaat met zetring voor aansluiting op PVC -buis                                                                                                                                | st           |                                            | 61,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Ø315                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .1.                         | As-inlaat loodrecht op as-buis                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 345112                      | 252201                            |                                   | Aanbrengen PVC-buis                                                                                                                                                                   | m            |                                            | 21,00 I                          |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin                                                                                                                                       | m            |                                            | 21,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Uitgaan van 0,35 m per standpijp                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .1.8. . .                       | Nominale middellijn 110 mm                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 345113                      | 252202                            |                                   | Aanbrengen PVC-hulpstuk.                                                                                                                                                              | st           |                                            | 61,00 I                          |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 combikap                                                                                                                                        | st           |                                            | 61,00 L                          |
|                             |                                   | . .1.8. . .                       | Nominale middellijn 110 mm                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 345130                      |                                   |                                   | Deze post is aangepast.<br>Hoeveelheden resultaatsverplichting en ter inlichtingen<br>zijn gewijzigd.                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 345130                      | 252899                            |                                   | Maken inlaat.<br>Betreft inlaat t.b.v. kolkaansluiting volgens tekening<br>1684.03-BR-C-OG-1_1 en 2<br>- Aanbrengen knevelinlaat<br>- Aanbrengen standpijp<br>- Aanbrengen afsluitkap | st           | 33,00                                      | V                                |
| 345131                      | 252832                            |                                   | Maken inlaat.<br>In PP-buis                                                                                                                                                           | st           |                                            | 33,00 I                          |
|                             |                                   | 7. . . . .                        | Door middel van boren                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Wanddikte tot 50 mm                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .1. . .                       | Inlaat voor aansluiting van PVC-buis                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Diameter inlaat 125 mm                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Knevelinlaat met zetring voor aansluiting op PP -buis                                                                                                                                 | st           |                                            | 33,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Ø300                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .1.                         | As-inlaat loodrecht op as-buis                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 345132                      | 252201                            |                                   | Aanbrengen PVC-buis                                                                                                                                                                   | m            |                                            | 12,00 I                          |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs                                                                                                                                       | m            |                                            | 12,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Uitgaan van 0,35 m per standpijp                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .2.1. . .                       | Nominale middellijn 125 mm                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 345133                      | 252202                            |                                   | Aanbrengen PVC-hulpstuk.                                                                                                                                                              | st           |                                            | 33,00 I                          |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 combikap                                                                                                                                        | st           |                                            | 33,00 L                          |
|                             |                                   | . .2.1. . .                       | Nominale middellijn 125 mm                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 345140                      |                                   |                                   | Deze post is aangepast.<br>Hoeveelheden resultaatsverplichting en ter inlichtingen<br>zijn gewijzigd.                                                                                 |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 345140                      | 252899                            |                                   | Maken inlaat.<br>Betreft inlaat t.b.v. huisaansluiting volgens tekening<br>1684.03-BR-C-OG-1_1<br>- Aanbrengen knevelinlaat<br>- Aanbrengen standpijp<br>- Aanbrengen afsluitkap | st           | 68,00                                     | V                               |
| 345141                      | 252832                            |                                   | Maken inlaat.<br>In PP-buis                                                                                                                                                      | st           |                                           | 68,00 I                         |
|                             |                                   | 7. . . . .                        | Door middel van boren                                                                                                                                                            |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Wanddikte tot 50 mm                                                                                                                                                              |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . .1. . . .                       | Inlaat voor aansluiting van PVC-buis                                                                                                                                             |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Diameter inlaat 110 mm                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Knevelinlaat met zetring voor aansluiting op PP -buis                                                                                                                            | st           |                                           | 68,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Ø300                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . . . .1.                         | As-inlaat loodrecht op as-buis                                                                                                                                                   |              |                                           |                                 |
| 345142                      | 252201                            |                                   | Aanbrengen PVC-buis                                                                                                                                                              | m            |                                           | 24,00 I                         |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs                                                                                                                                  | m            |                                           | 24,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Uitgaan van 0,35 m per standpijp                                                                                                                                                 |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | .1.8. . . .                       | Nominale middellijn 110 mm                                                                                                                                                       |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet                                                                                                                   |              |                                           |                                 |
| 345143                      | 252202                            |                                   | Aanbrengen PVC-hulpstuk.                                                                                                                                                         | st           |                                           | 68,00 I                         |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 combikap                                                                                                                                   | st           |                                           | 68,00 L                         |
|                             |                                   | .1.8. . . .                       | Nominale middellijn 110 mm                                                                                                                                                       |              |                                           |                                 |
| 411220                      |                                   |                                   | Deze post is aangepast.<br>Hoeveelheden ter inlichtingen zijn gewijzigd.                                                                                                         |              |                                           |                                 |
| 411220                      | 800201                            |                                   | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.<br>Betreft bouwwegen volgens tekening tekening 1684.03-BR-C-BG-1_1 en 2.                                            | m2           | 6.505,00                                  | V                               |
|                             |                                   | 3. . . . .                        | Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,50 m                                                                                                                                      |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | .7. . . . .                       | Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131210 en geleverd volgens bestekspostnr. 481110                                                                                | ton          |                                           | 1.235,00 I                      |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                  | ton          |                                           | 5.595,00 I                      |
|                             |                                   | .2. . . . .                       | Sortering 0/31,5                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . . . .5.                         | Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr. 411120                                                                                                                |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer                                                                                                                                   |              |                                           |                                 |
| 412110                      |                                   |                                   | Deze post vervalt.                                                                                                                                                               |              |                                           |                                 |
| 413120                      |                                   |                                   | Deze post vervalt.                                                                                                                                                               |              |                                           |                                 |
| 423120                      |                                   |                                   | Deze post vervalt.                                                                                                                                                               |              |                                           |                                 |
| 425110                      |                                   |                                   | Deze post is aangepast.<br>Banden komen niet vrij uit het werk en dienen derhalve geleverd te worden.                                                                            |              |                                           |                                 |
| 425110                      | 831306                            |                                   | Aanbrengen inritbanden van beton.<br>Betreft inrit Goudreinet volgens tekening tekening 1684.03-BR-C-BG-1_2                                                                      | m            | 21,50                                     | V                               |
|                             |                                   | 5. . . . .                        | In cementspecie aanbrengen op fundering                                                                                                                                          | m3           |                                           | 0,81 L                          |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Profiel 650 x 200 x 500 mm                                                                                                                                                       |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . .2. . . .                       | Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m                                                                                                                                               | st           |                                           | 41,00 L                         |
|                             |                                   | . . . .2.                         | Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m                                                                                                                                           | st           |                                           | 1,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m                                                                                                                                          | st           |                                           | 1,00 L                          |
| 432120                      |                                   |                                   | Deze post vervalt.                                                                                                                                                               |              |                                           |                                 |
| 434130                      |                                   |                                   | Deze post vervalt.                                                                                                                                                               |              |                                           |                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 481110                      |                 |                                   | Deze post is aangepast.<br>Hoeveelheden ter inlichtingen zijn gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |            |
| 481110                      | 800221          |                                   | Leveren van ongebonden steenmengsel voor een<br>wegfundering van steenmengsel.                                                                                                                                                                                                                                             | ton          | 5.745,00                                    | V                                 |            |
|                             |                 | 7.                                | Menggranulaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ton          |                                             |                                   | 5.745,00 L |
|                             |                 | .2.                               | Sortering 0/31,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .1                                | Plaats van levering: plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |            |
| 493110                      |                 |                                   | Deze post vervalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |            |
| 735110                      |                 |                                   | Deze bestekspost is aangepast.<br>- materialisatie stalen palen aangepast<br>- hoeveelheid ter inlichtingen stalen palen aangepast<br>- materialisatie H-profiel aangepast<br>- materialisatie draglineschotten gewijzigd<br>- betonplaten toegevoegd                                                                      |              |                                             |                                   |            |
| 735110                      | 101499          |                                   | Aanbrengen overkluizing.<br>Betreft overkluizing persleiding t.p.v. inrit Goudreinet<br>volgens tekening tekening 1684.03-BR-C-BG-1_2 en<br>1684.03-BR-N-DT-1                                                                                                                                                              | EUR          |                                             | N                                 |            |
|                             |                 |                                   | Verzinkte stalen palen Ø150 mm, wanddikte 6 mm,<br>lengte 5,00 m                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                             |                                   | 12,00 L    |
|                             |                 |                                   | Verzinkte stalen H-profiel minimaal 250x200 mm (h x b),<br>lengte 10 m                                                                                                                                                                                                                                                     | st           |                                             |                                   | 2,00 L     |
|                             |                 |                                   | Draglineschot 5000 x 1000 x 200 mm, schotten<br>aaneengesloten aanbrengen                                                                                                                                                                                                                                                  | st           |                                             |                                   | 10,00 L    |
|                             |                 |                                   | Op draglineschotten geprefabriceerde betonplaten met<br>antislip aanbrengen, inclusief voorziening om<br>verschuiven van platen over de schotten te voorkomen                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 |                                   | - afm. 2,00 x 2,00 x 0,14 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                             |                                   | 8,00 L     |
|                             |                 |                                   | - afm. 1,00 x 2,00 x 0,14 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                             |                                   | 4,00 L     |
|                             |                 |                                   | Constructie zodanig opbouwen dat een strakke<br>aansluiting met de voor- en achterliggende betonplaten<br>verkregen wordt                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
| 9                           |                 |                                   | <b>Staartposten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |            |
| 95                          |                 |                                   | <b>Stelposten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |            |
| 953020                      |                 |                                   | Deze post is aangepast.<br>Hoeveelheid is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |            |
| 953020                      | 100301          |                                   | Stelpost faunawerende maatregelen.<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake<br>van:<br>9. het toepassen van maatregelen t.b.v. het weren van<br>beschermd fauna in het werkterrein, anders dan welke<br>worden toegepast volgens bestekspostnr. 851120<br>Te treffen maatregelen in overleg met de directie | EUR          | 10.000,00                                   | V                                 |            |