

Behoort bij: 2026-MDR016-RO-01

Storingen en renovatie van huis- en kolkaansluitingen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	WERKTERREIN				
111	RIJPLATEN				
1111	<u>Toepassen rijplaten over een lengte t/m 12 m</u>				
111110	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	12,00F		
111120	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	2,00F		
111130	Verwijderen rijplatenbaan.	m	12,00F		
1112	<u>Toepassen rijplaten over een lengte van 13 t/m 24 m</u>				
111210	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	24,00F		
111220	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	4,00F		
111230	Verwijderen rijplatenbaan.	m	24,00F		
1113	<u>Toepassen rijplaten over een lengte van 25 t/m 54 m</u>				
111310	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	54,00F		
111320	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	9,00F		
111330	Verwijderen rijplatenbaan.	m	54,00F		
112	STAMOMMANTELING				
1121	<u>Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m</u>				
112110	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	10,00F		
1122	<u>Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m</u>				
112210	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	10,00F		
1123	<u>Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m</u>				
112310	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	10,00F		
1124	<u>Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer</u>				
112410	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	30,00F		
113	BOUWHEKKEN				
1131	<u>Toepassen bouwhekwerk t/m 28 m</u>				
113110	Aanbrengen bouwhekwerk t/m 28 m.	m	28,00F		
113120	Instandhouden bouwhekwerk t/m 28 m.	st	8,00F		
113130	Verwijderen bouwhekwerk t/m 28 m.	m	28,00F		
1132	<u>Toepassen bouwhekwerk van 28 t/m 42 m</u>				
113210	Aanbrengen bouwhekwerk van 28 t/m 42 m.	m	42,00F		
113220	Instandhouden bouwhekwerk van 28 t/m 42 m.	st	12,00F		
113230	Verwijderen bouwhekwerk van 28 t/m 42 m.	m	42,00F		
1133	<u>Toepassen bouwhekwerk van 42 t/m 70 m</u>				
113310	Aanbrengen bouwhekwerk van 42 t/m 70 m.	m	70,00F		
113320	Instandhouden bouwhekwerk van 42 t/m 70 m.	st	20,00F		
113330	Verwijderen bouwhekwerk van 42 t/m 70 m.	m	70,00F		
1134	<u>Toepassen bouwhekwerk van 70 t/m 105 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113410	Aanbrengen bouwhekwerk van 70 t/m 105 m.	m	105,00F		
113420	Instandhouden bouwhekwerk van 70 t/m 105 m.	st	30,00F		
113430	Verwijderen bouwhekwerk van 70 t/m 105 m.	m	105,00F		
114	LOOPSCHOTTEN				
1141	<u>Toepassen loopschotten t/m 10 m.</u>				
114110	Aanbrengen loopschotten t/m 10 m.	m	10,00F		
114120	Instandhouden loopschotten t/m 10 m.	st	5,00F		
114130	Verwijderen loopschotten t/m 10 m.	m	10,00F		
1142	<u>Toepassen loopschotten van 11 t/m 20 m.</u>				
114210	Aanbrengen loopschotten van 11 t/m 20 m.	m	20,00F		
114220	Instandhouden loopschotten van 11 t/m 20 m.	st	10,00F		
114230	Verwijderen loopschotten t/m 10 m.	m	20,00F		
1143	<u>Toepassen loopschotten van 21 t/m 50 m.</u>				
114310	Aanbrengen loopschotten van 21 t/m 50 m.	m	50,00F		
114320	Instandhouden loopschotten van 21 t/m 50 m.	st	25,00F		
114330	Verwijderen loopschotten van 21 t/m 50 m.	m	50,00F		
13	VERKEERSMAATREGELEN				
131	ALGEMEEN				
131010	Maken (werk)plan t.b.v. verkeersmaatregel(en).	keer	50,00F		
132	AANBRENGEN VERKEERSMAATREGELEN				
132010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, volgens figuurnr 1301.	keer	20,00F		
132020	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, volgens figuurnr 1302.	keer	20,00F		
132030	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, volgens figuurnr 1303.	keer	20,00F		
132040	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, volgens figuurnr 1304.	keer	20,00F		
132050	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, volgens figuurnr 1305.	keer	20,00F		
132060	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, volgens figuurnr 1306c.	keer	20,00F		
132070	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, volgens figuurnr 1308b.	keer	20,00F		
132080	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, volgens figuurnr 1206.	keer	20,00F		
132090	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, volgens figuurnr 1205.	keer	20,00F		
132100	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, volgens figuurnr 1321.	keer	20,00F		
132110	Aanbrengen van. afzetting(en) op kruispunten en rotondes, volgens figuurnr 1331.	keer	20,00F		
132120	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, volgens figuurnr 1232.	keer	20,00F		
132130	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, volgens figuurnr 1236.	keer	20,00F		
132140	Aanbrengen van afzetting(en) op voetpad, figuurnr 1101.	keer	20,00F		
132150	Aanbrengen van afzetting(en) op voetpad, figuurnr 1102.	keer	20,00F		
132160	Aanbrengen van afzetting(en) op voetpad, figuurnr 1103.	keer	20,00F		
132170	Aanbrengen van afzetting(en) op voetpad, figuurnr 1104.	keer	20,00F		
132180	Aanbr. afzetting(en) op fiets-/bromfietspad, fignr 1121.	keer	20,00F		
132190	Aanbr. afzetting(en) op fiets-/bromfietspad, fignr 1122.	keer	20,00F		
132200	Aanbr. afzetting(en) op fiets-/bromfietspad, fignr. 1123.	keer	20,00F		
132210	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	20,00F		
132220	Aanbrengen tekstborden.	keer	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133	INSTANDHOUDEN VERKEERSMAATREGELEN				
133010	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1301.	dag	20,00F		
133020	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1302.	dag	20,00F		
133030	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1303.	dag	20,00F		
133040	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1304.	dag	20,00F		
133050	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1305.	dag	20,00F		
133060	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1306.	dag	20,00F		
133070	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1308b.	dag	20,00F		
133080	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1206.	dag	20,00F		
133090	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1205.	dag	20,00F		
133100	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1321.	dag	20,00F		
133110	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1331.	dag	20,00F		
133120	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1232.	dag	20,00F		
133130	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1236.	dag	20,00F		
133140	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1101.	dag	20,00F		
133150	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1102.	dag	20,00F		
133160	Instandh. van afzet. op enkelbaansweg, fignr. 1103.	dag	20,00F		
133170	Instandh. afzetting op voetpad, fignr. 1104.	dag	20,00F		
133180	Instandh. afzetting op fiets-/bromfietspad, fignr. 1121.	dag	20,00F		
133190	Instandh. afzetting op fiets-/bromfietspad, fignr. 1122.	dag	20,00F		
133200	Instandh. afzetting op fiets-/bromfietspad, fignr. 1123.	dag	20,00F		
133210	Instandhouden omleidingsroutes.	dag	28,00F		
133220	Instandhouden tekstborden.	dag	50,00F		
134	VERWIJDEREN VERKEERSMAATREGELEN				
134010	Verwijderen afzetting op enkelbaans weg.	keer	100,00F		
134020	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	20,00F		
134030	Verwijderen tekstborden.	keer	20,00F		
135	AANBRENGEN WIU BEBORDING				
135010	Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	75,00F		
135020	Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	75,00F		
136	INSTANDHOUDEN WIU BEBORDING				
136010	Instandhouden van tijdelijke bebording WiU per dag.	st	75,00F		
137	VERWIJDEREN WIU BEBORDING				
137010	Verwijderen van tijdelijke bebording WiU.	st	75,00F		
2	GRONDWERKEN				
24	LEVERANTIES ZAND/GROND				
240010	Leveren grond.	m3	20,00F		
240020	Leveren zand, voor zandbed	m3	20,00F		
240030	Leveren zand, voor drainage.	m3	20,00F		
240040	Leveren zand, voor straatlaag.	m3	20,00F		
240050	Leveren bomenzand.	m3	20,00F		
3	BEMALINGEN				
31	AANBRENGEN BEMALING HORIZONTAAL				
311010	Aanbrengen open bronbemaling.	st	10,00F		
311020	Instandhouden bronbemaling.	dag	20,00F		
311030	Verwijderen bronbemaling	st	10,00F		
35	PEILBUIZEN				
350010	Aanbrengen waarnemingsput.	st	5,00F		
350020	Verwijderen waarnemingsput.	st	5,00F		
350030	Registreren grondwaterstanden volgens	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	meldingsformulier Waterschap Rivierenland.				
4	RIOLERING				
413	LEVEREN KOLKEN				
4133	<u>Straatkolk van beton/gietijzer.</u>				
413300	Leveren Straatkolk, klasse C250, type Q-Line Max STR-9737/85 GB1 Z7	st	5,00F		
413320	Leveren Straatkolk, klasse C250, type Q-Line Max STR-9737/60 GB1 Z7	st	5,00F		
4134	<u>Trottoirkolk van beton/gietijzer.</u>				
413410	Leveren Trottoirkolk, klasse C250, type Q-Line Max TRK-4717/90 GB1.	st	5,00F		
413420	Leveren Trottoirkolk, klasse C250, type Q-Line Max TRK-4717/90 GB1.	st	5,00F		
4212	<u>Leveren putranden H=170 mm.</u>				
421210	Leveren putrand met deksel, H=170 mm.	st	1,00F		
421220	Leveren putrand met deksel, H=170 mm.	st	1,00F		
421240	Leveren putrand met deksel met uitstroomvoorziening wadi, H=170 mm.	st	1,00F		
4213	<u>Leveren putranden H=240 mm.</u>				
421310	Leveren putrand met deksel, H=240 mm.	st	1,00F		
421320	Leveren putrand met deksel, met opschrift "RW", H=240 mm.	st	1,00F		
421330	Leveren putrand met deksel, tbv uitstroomvoorziening, H=240 mm.	st	1,00F		
4215	<u>Leveren putranden overig.</u>				
421510	Leveren putranden met deksel, VWA in asfaltverharding.	st	5,00F		
43	PVC LEIDINGEN				
431	PVC BUIS Ø125 MM				
4312	<u>Leveren PVC ø125 mm.</u>				
431210	Leveren PVC-buis, ø125 mm, grijs RAL 7037.	m	50,00F		
431220	Leveren PVC-buis, ø125 mm, groen RAL 6024.	m	50,00F		
431230	Leveren PVC-buis, ø125 mm, bruin RAL 8023.	m	50,00F		
432	PVC BUIS Ø160 MM				
4322	<u>Leveren PVC ø160 mm.</u>				
432210	Leveren PVC-buis, ø160 mm, grijs RAL 7037.	m	50,00F		
432220	Leveren PVC-buis, ø160 mm, groen RAL 6024.	m	50,00F		
432230	Leveren PVC-buis, ø160 mm, bruin RAL 8023.	m	50,00F		
434	PVC BUIS Ø200 MM				
4342	<u>Leveren PVC ø200 mm.</u>				
434210	Leveren PVC-buis, ø200 mm, grijs RAL 7037.	m	50,00F		
434220	Leveren PVC-buis, ø200 mm, groen RAL 6024.	m	50,00F		
434230	Leveren PVC-buis, ø200 mm, bruin RAL 8023.	m	50,00F		
435	DRAINAGE-BUIS Ø80 MM				
435010	Leveren drainage, ø80 mm.	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
436	DRAINAGE-BUIS Ø100 MM				
436010	Leveren drainage, ø100 mm.	m	50,00	F	
44	PVC HULPSTUKKEN				
441	PVC-HULPSTUKKEN Ø125 MM				
441010	Leveren PVC hulpstuk, ø125 mm, M-overschuifmof.	st	10,00	F	
441020	Leveren PVC hulpstuk, ø125 mm, M-Bocht 15°, 2 x mof.	st	10,00	F	
441030	Leveren PVC hulpstuk, ø125 mm, M-Bocht 30°, 2 x mof.	st	10,00	F	
441040	Leveren PVC hulpstuk, ø125 mm, M-Bocht 45°, 2 x mof.	st	10,00	F	
441050	Leveren PVC hulpstuk, ø125 mm, M-Bocht 90°, 2 x mof.	st	10,00	F	
441060	Leveren PVC hulpstuk, ø125 mm, M-T-Stuk 45°, 3 x mof.	st	10,00	F	
441070	Leveren PVC hulpstuk, ø125 mm, M-T-Stuk 45°, mof/spie.	st	10,00	F	
441110	Leveren PVC hulpstuk, 125x110 mm, M-Verloop T-Stuk 45°, 3 x mof.	st	10,00	F	
441130	Leveren PVC hulpstuk, 125x110 mm, M-Verloopstuk excentrisch, mof/spie.	st	10,00	F	
441140	Leveren PVC hulpstuk, ø125 mm, M-Ontstopningsstuk, uitvoering met gefixeerd deksel, 2 x mof.	st	10,00	F	
441150	Leveren PVC hulpstuk, ø125 mm, M-Ontstopningsstuk, 2 x mof.	st	10,00	F	
441160	Leveren PVC hulpstuk, ø125 mm, M-Steekmof, 2 x mof.	st	10,00	F	
441170	Leveren PE hulpstuk, ø125 mm.	st	24,00	F	
441180	Leveren inlaat, ø125 mm, PVC M-Betoninlaat.	st	10,00	F	
441200	Leveren PVC-hulpstuk, combikap	st	10,00	F	
441210	Leveren inlaat, ø125 mm, M-Knevelinlaat.	st	10,00	F	
441220	Leveren PVC-hulpstuk, ø125 mm, instortmof.	st	10,00	F	
441230	Leveren PVC-hulpstuk, ø125 mm, t.b.v. gres huisaansluiting naar nieuwe PVC-aansluiting.	st	20,00	F	
442	PVC-HULPSTUKKEN Ø160 MM				
442010	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-overschuifmof.	st	5,00	F	
442020	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-Bocht 15°, 2 x mof.	st	5,00	F	
442030	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-Bocht 30°, 2 x mof.	st	5,00	F	
442040	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-Bocht 45°, 2 x mof.	st	5,00	F	
442050	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-Bocht 90°, 2 x mof.	st	5,00	F	
442060	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-T-Stuk 45°, 3 x mof.	st	5,00	F	
442070	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-T-Stuk 45°, mof/spie.	st	5,00	F	
442080	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-T-Stuk 90°, 3 x mof.	st	5,00	F	
442090	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-T-Stuk 90°, mof/spie.	st	5,00	F	
442100	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-T-Stuk 90°.	st	5,00	F	
442110	Leveren PVC hulpstuk, 160x200 mm, M-Verloop T-Stuk 45°, 3 x mof.	st	5,00	F	
442120	Leveren PVC hulpstuk, 160x200 mm, M-Verloop T-Stuk 90°, 3 x mof.	st	5,00	F	
442130	Leveren PVC hulpstuk, 200x160 mm, M-Verloopstuk excentrisch, mof/spie.	st	5,00	F	
442140	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-Ontstopningsstuk, uitvoering met keerklep, 2 x mof.	st	5,00	F	
442150	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-Steekmof, 2 x mof.	st	5,00	F	
442160	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, combikap.	st	5,00	F	
442170	Leveren inlaat, ø160 mm, M-knevelinlaat.	st	5,00	F	
442180	Leveren inlaat, ø160 mm, PVC M-betoninlaat, bocht 88°.	st	5,00	F	
442190	Leveren inlaat, ø160 mm, PVC M-betoninlaat.	st	5,00	F	
442200	Leveren PVC-hulpstuk, ø160 mm, M-Verloop T-stuk 45°, 3 x mof	st	5,00	F	
442210	Leveren PVC-hulpstuk, ø160 mm, M-Verloop T-stuk 90°, 3 x mof.	st	5,00	F	
442220	Leveren PVC-hulpstuk, ø160 mm, M-Verloopstuk excentrisch, mof/spie.	st	5,00	F	
442230	Leveren PVC-hulpstuk, ø160 mm, t.b.v. gres huisaansluiting naar nieuwe PVC-aansluiting.	st	5,00	F	
443	PVC-HULPSTUKKEN Ø200 MM				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443010	Leveren PVC hulpstuk, ø200 mm, M-overschuifmof.	st	1,00F		
443020	Leveren PVC hulpstuk, ø200 mm, M-Bocht 45°, 2 x mof.	st	1,00F		
443030	Leveren PVC hulpstuk, ø160 mm, M-T-Stuk 45°, 3 x mof.	st	1,00F		
443040	Leveren PVC hulpstuk, 200x125 mm, M-Verloop T-Stuk 45°, 3 x mof.	st	5,00F		
443050	Leveren PVC hulpstuk, ø200 mm, combikap.	st	1,00F		
443060	Leveren PVC-hulpstuk, ø200 mm, M-Verloopstuk excentrisch, mof/spie.	st	1,00F		
444	PVC-HULPSTUKKEN Ø250 MM				
444010	Leveren PVC hulpstuk, ø250 mm, M-overschuifmof.	st	1,00F		
444020	Leveren PVC hulpstuk, ø250 mm, M-Bocht 45°, 2 x mof.	st	1,00F		
444030	Leveren PVC hulpstuk, ø250 mm, M-T-Stuk 45°, 3 x mof.	st	1,00F		
444040	Leveren PVC hulpstuk, 250x125 mm, M-Verloop T-Stuk 45°, 3 x mof.	st	5,00F		
444050	Leveren PVC hulpstuk, ø250 mm, combikap.	st	1,00F		
444060	Leveren PVC-hulpstuk, ø250 mm, M-Verloopstuk excentrisch, mof/spie.	st	1,00F		
5	FUNDERINGSLAGEN				
508	DIVERSE				
508010	Leveren betonmortel zak.	st	30,00F		
508020	Leveren zakcement zand.	st	15,00F		
508030	Leveren uithardingsversneller beton zak.	st	20,00F		
508040	Leveren koudasfalt emmer.	st	7,00F		
511	LEVERANTIES FUNDERINGSLAGEN				
511010	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel, sortering 0/20.	ton	25,00F		
511020	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel, sortering 0/31,5.	ton	25,00F		
511030	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel, sortering 4/31,5.	ton	25,00F		
511040	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel voor een wegfundering.	ton	25,00F		
6	VERHARDINGEN				
61	LEVEREN STRAATBAKSTENEN				
613	STRAATBAKSTENEN				
613010	Leveren straatbakstenen, standaard waalformaat.	st	7.600,00F		
613020	Leveren straatbakstenen, standaard dikformaat.	st	7.200,00F		
613030	Leveren straatbakstenen, standaard keiformaat.	st	4.800,00F		
62	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
625	BETONSTRAATSTENEN				
625010	Leveren betonstraatstenen, standaard waalformaat.	st	7.600,00F		
625020	Leveren betonstraatstenen, standaard dikformaat.	st	7.200,00F		
625030	Leveren betonstraatstenen, standaard keiformaat.	st	4.800,00F		
63	LEVEREN BETONTEGELS				
634	BETONTEGELS				
634010	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm.	st	1.100,00F		
634020	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm.	st	1.100,00F		
634030	Leveren betontegels, 300 x 300 x 70 mm.	st	1.100,00F		
634040	Leveren betontegels, 150 x 300 x 70 mm.	st	1.100,00F		
64	LEVEREN OPSLUITBANDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
643	OPSLUITBANDEN				
643010	Leveren rechte opsluitband van beton, 60 x 200 mm.	st	100,00	F	
643020	Leveren rechte opsluitband van beton, 80 x 200 mm.	st	100,00	F	
643030	Leveren rechte opsluitband van beton, 100 x 200 mm.	st	100,00	F	
643040	Leveren rechte opsluitband van beton, 120 x 250 mm.	st	100,00	F	
643050	Leveren rechte opsluitband van beton, 150 x 250 mm.	st	50,00	F	
643060	Leveren bochtband - opsluitband van beton, 60 x 200 mm.	st	50,00	F	
643070	Leveren bochtband - opsluitband van beton, 80 x 200 mm.	st	50,00	F	
643080	Leveren bochtband - opsluitband van beton, 100 x 200 mm.	st	30,00	F	
643090	Leveren bochtband - opsluitband van beton, 120 x 250 mm.	st	30,00	F	
643100	Leveren bochtband - opsluitband van beton, 150 x 250 mm.	st	30,00	F	
643110	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- hoekstuk 90 graden, 150 x 250 mm.	st	25,00	F	
65	LEVEREN TROTTOIRBANDEN				
655	TROTTOIRBANDEN				
655010	Leveren rechte trottoirband van beton, 130/150 x 250 mm.	st	100,00	F	
655020	Leveren bochtband - trottoirband van beton, 130/150 x 250 mm.	st	20,00	F	
655030	Leveren rechte trottoirband van beton, 130/150 x 160 mm.	st	25,00	F	
655040	Leveren bochtband - trottoirband van beton, 130/150 x 160 mm.	st	20,00	F	
655050	Leveren rechte trottoirband van beton, 180/200 x 250 mm.	st	25,00	F	
655060	Leveren bochtband - trottoirband van beton, 180/200 x 250 mm.	st	20,00	F	
655070	Leveren rechte trottoirband van beton, 40/120 x 250 mm.	st	10,00	F	
655080	Leveren bochtband - trottoirband van beton, 40/120 x 250 mm.	st	20,00	F	
655090	Leveren rechte trottoirband van beton, 50/200 x 250 mm.	st	50,00	F	
655100	Leveren bochtband - trottoirband van beton, 50/200 x 250 mm.	st	50,00	F	
655110	Leveren rechte trottoirband van beton, 70/200 x 200 mm.	st	50,00	F	
655120	Leveren bochtband - trottoirband van beton, 70/200 x 250 mm.	st	20,00	F	
655130	Leveren rechte trottoirband van beton, 115/225 x 240 mm, RWS band.	st	50,00	F	
655140	Leveren bochtband - trottoirband van beton, 115/225 x 240 mm, RWS band bochten.	st	20,00	F	
655150	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, 115/225 x 240 mm, RWS band hulpstuk.	st	10,00	F	
655160	Leveren rechte trottoirband van beton, 115/225 x 240 mm, RWS band.	st	25,00	F	
655170	Leveren bochtband - trottoirband van beton, 115/225 x 240 mm, RWS band bochten.	st	20,00	F	
655180	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, 115/225 x 240 mm, RWS band hulpstuk.	st	10,00	F	
655190	Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband 130/150 x 250 - 150 x 250 mm.	st	25,00	F	
655200	Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband 130/150 x 250 - 180/200 x 250 mm.	st	25,00	F	
655210	Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband 130/150 x 250 - 50/200 x 250 mm.	st	25,00	F	
655220	Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband 130/150 x 250 - 115/225 x 240 mm.	st	25,00	F	
655230	Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband 130/150 x 250 - 40/120 x 240 mm.	st	25,00	F	
655240	Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband	st	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
655250	180/200 x 250 - 50/200 x 250 mm. Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband	st	25,00F		
655260	180/200 x 250 - 115/225 x 240 mm. Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband	st	25,00F		
655270	180/200 x 250 - 40/120 x 240 mm. Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband	st	25,00F		
655280	180/200 x 250 - 200 x 150 mm. Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband	st	25,00F		
655290	180/200 x 250 - 200 x 250 mm. Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband	st	25,00F		
655300	115/225 x 250 - 50/200 x 250 mm. Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband	st	25,00F		
655310	115/225 x 250 - 225 x 250 mm. Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband	st	25,00F		
655320	115/225 x 250 - 225 x 130 mm. Leveren rechte trottoirband van beton, verloopband	st	25,00F		
655330	40/120 x 250 - 120 x 250 mm. Leveren rechte trottoirband van beton, 280/300 x 250 mm.	st	10,00F		
655340	Leveren rotondeblok 400 x 250/260 mm.	st	10,00F		
655350	Leveren rechte opsluitband van beton, 150 x 400 mm.	st	10,00F		
655360	Leveren rechte opsluitband van beton, 150 x 350 mm.	st	10,00F		
691	VERVOEREN				
6911	<u>Bestratingsmateriaal.</u>				
691110	Vervoeren bestratingsmateriaal, depot binnen straal van <5 km.	m2	50,00F		
691120	Vervoeren bestratingsmateriaal, depot binnen straal van 5 t/m 10 km.	m2	50,00F		
691130	Vervoeren bestratingsmateriaal, depot binnen een straal van 10 t/m 15 km.	m2	50,00F		
691140	Vervoeren pallet met bestratingsmat, < 5 km.	st	10,00F		
691150	Vervoeren pallet met bestratingsmat, 5 t/m 15 km.	st	10,00F		
6912	<u>Kantopsluitingen.</u>				
691200	Vervoeren opsluitbanden binnen werkgrens.	ton	10,00F		
691210	Vervoeren opsluitbanden < 5 km.	ton	10,00F		
691220	Vervoeren opsluitbanden 5 t/m 10 km.	ton	10,00F		
691230	Vervoeren opsluitbanden 10 t/m 15 km.	ton	10,00F		
691240	Vervoeren opsluitbanden 15 t/m 20 km.	ton	10,00F		
691250	Vervoeren trottoirbanden binnen werkgrens.	ton	10,00F		
691260	Vervoeren trottoirbanden < 5 km.	ton	10,00F		
691270	Vervoeren trottoirbanden 5 t/m 10 km.	ton	10,00F		
691280	Vervoeren trottoirbanden 10 t/m 15 km.	ton	10,00F		
691290	Vervoeren trottoirbanden 15 t/m 20 km.	ton	10,00F		
6913	<u>Afvoer onbruikbare materialen.</u>				
691310	Vervoeren te storten materiaal < 5 km.	ton	10,00F		
691320	Vervoeren te storten materiaal 5 t/m 10 km.	ton	10,00F		
691330	Vervoeren te storten materiaal 10 t/m 15 km.	ton	10,00F		
691340	Vervoeren te storten materiaal 15 t/m 20 km.	ton	10,00F		
7	GROENVOORZIENINGEN				
702	ZAAIEN				
702010	Leveren Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Barenburg	kg	1,00F		
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
82	VERVOER EN ACCEPTATIEKOSTEN				
821	AFVOEREN ASFALT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821010	Afvoeren teerhoudend asfalt.	ton	15,00F		
822	AFVOEREN BETON- EN KLEIMATERIALEN				
822110	Afvoeren beton- en kleimaterialen	m3	5,00F		
825	AFVOEREN KOLKEN.				
825010	Afvoer en acceptatiekosten kolk.	st	20,00F		
827	AFVOEREN RIOOLSLIB				
827110	Rioolslib vervoeren incl. acceptatiekosten.	ton	2,00F		
828	AFVOEREN KUNSTSTOF MATERIAAL EN GRES				
828010	Afvoer en acceptatiekosten kunststof materiaal.	st	5,00F		
828020	Afvoer en acceptatiekosten gresbuizen.	st	5,00F		
8290	<u>STORTKOSTEN</u>				
829010	Stortkosten grond, categorie 'AW'.	ton	50,00F		
829020	Stortkosten grond, categorie 'Wonen'.	ton	50,00F		
829030	Stortkosten grond, categorie 'Industrie'.	ton	50,00F		
83	REVISIE RIOLERING				
830010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	keer	60,00F		
86	BESCHIKBAARSTELLING				
861	INZETTEN OP WERKDAGEN				
8611	<u>Ter beschikking stellen werknemers.</u>				
861130	Inzetten werknemer, stratenmaker.	uur	40,00F		
861140	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	40,00F		
861150	Inzetten werknemer, opperman.	uur	40,00F		
861160	Inzetten werknemer, voor bediening bosmaaier.	uur	40,00F		
861170	Inzetten werknemer, voor reiniging- en ontstoppingswerkzaamheden.	uur	40,00F		
861180	Ter beschikking stellen van gecertificeerd verkeersregelaar.	uur	40,00F		
861190	Inzetten werknemer, riool servicemonteur.	uur	40,00F		
8612	<u>Ter beschikking stellen materieel.</u>				
861210	Ter beschikking stellen van trilplaat, (minimaal 75 kg).	uur	8,00F		
861220	Inzetten van een compressor.	uur	8,00F		
861230	Inzetten asfaltzaag, excl. bediening	dag	4,00F		
861240	Inzetten van schuifcamera.	uur	48,00F		
861250	Inzetten wackerstamper, excl. bediening.	dag	55,00F		
861260	Inzetten stroomagregaat, excl. bediening.	dag	5,00F		
861270	Inzetten pomp 15 m3/uur.	dag	5,00F		
861280	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00F		
861290	Inzetten vrachtauto, inclusief knijper.	uur	40,00F		
861300	Inzetten vrachtauto, zuigspuitwagen, ten minste 12 ton.	uur	40,00F		
861310	Ter beschikking stellen van een minigraver.	uur	8,00F		
861320	Inzetten van een tractor.	uur	8,00F		
861330	Inzetten wiellader.	uur	40,00F		
861340	Inzetten van een bosmaaier.	uur	8,00F		
861350	Inzetten vrachtauto, zuigspuitwagen, ten minste 10 ton.	uur	8,00F		
861360	Inzetten van een tractor.	uur	8,00F		
861370	Inzetten van een motorkettingzaag.	uur	8,00F		
861380	Ter beschikking stellen veegmachine.	uur	40,00F		
861390	Ter beschikking stellen veegmachine.	uur	8,00F		
861400	Inzetten van tv-inspectiewagen.	uur	40,00F		
861410	Inzetten van frees-unit.	uur	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
862	INZETTEN BUITEN NORMALE WERKTIDJEN				
8621	<u>Ter beschikking stellen werknemers.</u>				
862130	Inzetten werknemer, stratenmaker.	uur	40,00F		
862140	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	40,00F		
862150	Inzetten werknemer, opperman.	uur	40,00F		
862160	Inzetten werknemer, voor bediening bosmaaier.	uur	40,00F		
862170	Inzetten werknemer, voor reiniging- en ontstoppingswerkzaamheden.	uur	40,00F		
862180	Ter beschikking stellen van gecertificeerd verkeersregelaar.	uur	40,00F		
862190	Inzetten werknemer, riool servicemonteur.	uur	40,00F		
8622	<u>Ter beschikking stellen materieel.</u>				
862280	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00F		
862290	Inzetten vrachtauto, inclusief knipper.	uur	40,00F		
862300	Inzetten vrachtauto, zuigspuitwagen, ten minste 12 ton.	uur	40,00F		
862310	Ter beschikking stellen van een minigraver.	uur	8,00F		
862320	Inzetten van een tractor.	uur	8,00F		
862330	Inzetten wiellader.	uur	40,00F		
862350	Inzetten vrachtauto, zuigspuitwagen, ten minste 10 ton.	uur	8,00F		
862360	Inzetten van een tractor.	uur	8,00F		
862370	Inzetten van een motorkettingzaag.	uur	8,00F		
862380	Ter beschikking stellen veegmachine.	uur	40,00F		
862390	Ter beschikking stellen veegmachine.	uur	8,00F		
862400	Inzetten van tv-inspectiewagen.	uur	40,00F		
862410	Inzetten van frees-unit.	uur	40,00F		
863	INZETTEN OP ZONDAGEN EN FEESTDAGEN.				
8631	<u>Ter beschikking stellen werknemers.</u>				
863130	Inzetten werknemer, stratenmaker.	uur	40,00F		
863140	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	40,00F		
863150	Inzetten werknemer, opperman.	uur	40,00F		
863160	Inzetten werknemer, voor bediening bosmaaier.	uur	40,00F		
863170	Inzetten werknemer, voor reiniging- en ontstoppingswerkzaamheden.	uur	40,00F		
863180	Ter beschikking stellen van gecertificeerd verkeersregelaar.	uur	40,00F		
863190	Inzetten werknemer, riool servicemonteur.	uur	40,00F		
8632	<u>Ter beschikking stellen materieel.</u>				
863280	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00F		
863290	Inzetten vrachtauto, inclusief knipper.	uur	40,00F		
863300	Inzetten vrachtauto, zuigspuitwagen, ten minste 12 ton.	uur	40,00F		
863310	Ter beschikking stellen van een minigraver.	uur	8,00F		
863320	Inzetten van een tractor.	uur	8,00F		
863330	Inzetten wiellader.	uur	40,00F		
863350	Inzetten vrachtauto, zuigspuitwagen, ten minste 10 ton.	uur	8,00F		
863360	Inzetten van een tractor.	uur	8,00F		
863370	Inzetten van een motorkettingzaag.	uur	8,00F		
863380	Ter beschikking stellen veegmachine.	uur	40,00F		
863390	Ter beschikking stellen veegmachine.	uur	8,00F		
863400	Inzetten van tv-inspectiewagen.	uur	40,00F		
863410	Inzetten van frees-unit.	uur	40,00F		
866	INZET VAN MELDPUNT				
866010	Inzetten meldpunt oproepdienst.	week	56,00F		
87	RAPPORTAGES				
871010	Bijhouden locatie calamiteiten op overzichtskaart.	keer	24,00F		
871020	Opstellen wekelijkse rapportage (weekplanning).	keer	104,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
871050	Opstellen kwaliteitsplan.	keer	4,00F		
871060	Opstellen algemeen tijdschema/werkplan.	keer	4,00F		
871090	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	4,00F		
88	KABELS EN LEIDINGEN				
881010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	55,00F		
881020	Melden van mechanische grondbewerkingen (snel)	keer	55,00F		
882	PROEFSLEUVEN.				
882110	Graven proefsleuf, gem. diepte tot 1,00 m.	st	500,00F		
882120	Graven proefsleuf, gem. diepte 1,00 m en meer.	st	200,00F		
882130	Opzoeken ontstoppingstuk.	st	250,00F		
882140	Opsporen kabels en leidingen.	st	750,00F		
882150	Traceren aansluitleiding.	keer	200,00F		
882160	Dampdetectie.	keer	200,00F		
882170	Rapportage proefsleuven.	keer	700,00F		
89	DIVERSEN				
891	WERKPLANNEN				
891010	Opstellen werkplan.	st	10,00F		
891020	Opstellen van een deelopdracht, groter dan 5.000, kleiner of gelijk aan 20.000 euro.	keer	15,00F		
891030	Opstellen van een deelopdracht, groter dan 2.000, kleiner of gelijk aan 5.000 euro.	keer	30,00F		
891040	Werkzaamheden bij calamiteiten aanwezig binnen twee uur.	keer	30,00F		
891050	Werkzaamheden bij calamiteiten aanwezig binnen 12 uur.	keer	30,00F		
892	IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN				
892010	In kennis stellen aanwonenden.	st	55,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				