


Bureaustoelen

Samenstelling : C4ID interieurarchitecten bv
Datum : 01-12-2015

Stofsoorten

Codering	Merk	Type	Kleurspecificatie
Z1	Kvadrat	Revive 1	324
Z2	Kvadrat	Remix 2	233



OPMERKINGEN:

De getoonde afbeeldingen kunnen qua kleur of samenstelling afwijken van de omschrijvingen. De omschrijvingen zijn leidend.

De stoffen dienen anti- allergeen te zijn

Aangezien alle bureaustoelen worden vervangen staan deze niet gecodeerd weergegeven op de plattegronden.

Alle aangeboden bureaustoelen dienen te voldoen aan de onderstaande eisen:

1. De aangeboden stoel voldoet aan de volgende normen: NEN EN 1335-1 type A en de NEN EN 1335- 2 en 3. U dient door middel van een testrapport, inclusief de meetresultaten, opgesteld door een geaccrediteerd testlaboratorium (TNO of een vergelijkbare instantie) aan te tonen dat uw producten aan de betreffende normen voldoen. De testrapporten dient u bij te voegen bij uw inschrijving. Het ontbreken van het testrapport wordt beschouwd als het niet voldoen aan deze eis.

2. De aangeboden stoel voldoet aan de NPR 1813, kolom II: 2009. U dient door middel van een testrapport, inclusief de meetresultaten, opgesteld door een geaccrediteerd testlaboratorium (TNO of een vergelijkbare instantie) aan te tonen dat uw producten aan de betreffende normen voldoen. Het testrapport dient u bij te voegen bij uw inschrijving. Het ontbreken van het testrapport wordt beschouwd als het niet voldoen aan deze eis.

3. De aangeboden stoel voldoet aan de aanvullende eisen en maatvoeringen zoals gesteld op de volgende pagina.

Daarnaast dienen de aangeboden bureaustoelen te voldoen aan de volgende aanvullende eisen:

Bediengemak

1. De bureaustoel is eenvoudig te bedienen.
2. Er is geen gereedschap nodig om de stoel te verstellen.
3. Er is een Nederlandse en Engelse gebruikersaanwijzing beschikbaar op internet.
4. De armsteunen hebben zo min mogelijk, en maximaal 2, knoppen en/of hendels.

Instelbereik

1. De zithoogte van de bureaustoel is instelbaar tot 56 cm.
2. De bureaustoel heeft een verstelbare lende steun
3. De hoek tussen zitting en rugleuning kan versteld worden.
4. De bureaustoel is uitgevoerd met een kantel- of synchroon mechanisme en is voorzien van een instelbare tegendruk van de rugleuning en zitting. Het bewegingsmechaniek is vast te zetten in een neutrale zitpositie.
5. Helling van het zitvlak en de rugleuning zijn onafhankelijk van elkaar in te stellen. Deze hellingen zijn traploos verstelbaar
6. De gewichtsinstelling van het bewegingsmechanisme is in 7 of meer standen dan wel traploos instelbaar.
7. De stoel is door aanpassen (vervangen) van zitting en of rugleuning geschikt te maken voor de kleinste en grootste medewerkers. Dit zonder dat de stijl van de stoel verandert.

Bureaustoelen

Omschrijving: Bureaustoel

Formaat: Geschikt voor gebruik bij een ARBO werkplek

Uitvoering:

Onderstel strakke verchroomde stervoet op wielen, geschikt voor toepassing op tapijt. Kunststof of gespoten metalen onderdelen van de zitting, rug- armleuningen in licht grijs of wit uitvoeren m.u.v. bedieningshendels en bovenzijde armleuning.

Bekleding

Zitting : Z1

Rugleuning : Z2

AANTALLEN:

BG, 1e, 2e 505 stuks



Aanvullende eisen bureaustoel:

De bureaustoel moet ergonomisch geschikt zijn voor de werknemer. Omdat de lichaamsmaten en lichaamsverhoudingen van werknemers onderling sterk verschillen dient op een bureaustoel een aantal belangrijke verstelmogelijkheden aanwezig zijn. Op deze manier heeft het grootste deel van de medewerkers een goed instelbare stoel. Er is rekening gehouden met de minimale eis van de NEN-EN 1335 en de aanbevolen instelbereik vanuit de Nederlandse Praktijk Richtlijn, de NPR 1813. Voor uitzonderingen dient de stoel aanpasbaar te zijn (hogere gasveer bijvoorbeeld).

Zitting:

- hoogte
Verstelbaar met een gasveer en tenminste verstelbaar tussen 41 en 56 cm (gemeten in het midden van de stoel in belaste toestand).
- breedte
De zitting is vlak en minimaal 40 cm breed en 44 cm diep. De voor- en achterzijde van de zitting zijn afgerond.
- diepte
Zitdiepte is verstelbaar van 38 cm tot 48 cm voor een optimale ondersteuning van de bovenbenen.
- kanteling
Een naar voren en achteren kantelbare zitting (hellingshoek verstelbaar + 3° tot - 7°)

Rugleuning:

- Vorm
Een gestoffeerde rugleuning voorzien van kunststof achterzijde, geen netweave.
- hoogte
De stoel heeft een rugleuning die ten minste 37 cm hoog is en voorzien is van een prominente lendensteun.
- lendensteun
De lenden- steunpunt (grootste bolling) is minimaal in hoogte verstelbaar tussen 17 cm en 23 cm (liever hoger instelbaar tot 30 cm). De lendensteun dient de natuurlijke holling in de onderrug te handhaven. Het gedeelte van de rugleuning boven de lendensteun komt niet naar voren en hindert de schouderbladen niet.
- actief/ passief
Een beweegbare rugleuning en zitting die onafhankelijk van elkaar in iedere gewenste hoek kunnen worden geplaatst (traploos).
Tevens met dynamische zithouding mogelijkheid (kantelmechanisme) waarbij de hoek tussen zitting en rugleuning wordt vast gezet.

Armleggers:

- bevestiging
Armleggers gemonteerd aan het frame en niet aan zitting (de armleggers bewegen niet mee als de zitting naar voor of achter wordt verschoven).
- armleggers
In hoogte verstelbare korte armleggers die direct vanaf de rugleuning starten (20 cm tussen voorzijde van de zitting en de armleggers).
- hoogte
De hoogte is instelbaar tussen 20 cm en 30 cm boven de zitting.
- breedte
De breedte is instelbaar tussen 36 cm en 51 cm (en evt schuifbaar van voor naar achter voor de optimale steun). Breedte armsteunen is minimaal 6 cm.

Overigen:

- Functionaliteiten voorzien van visuele symbolen
- Modulaire opbouw, waarbij ten minste meerdere zittingen en rugleuningen moeten kunnen worden aangeboden in dezelfde stoelenlijn en met dezelfde vormgeving.

Bureaustoelen

Aanvullende eisen