

Codes toelichting:

De aantallen per meubelstuk staan rechtsonder op elk specificatieblad vermeld.

De plattegronden zijn leidend boven de aantallen op de specificatiebladen. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbiedende partij dat de juiste aantallen zoals ingetekend op de plattegronden worden geleverd.

De meubelcodes zijn als volgt opgebouwd:

Elk meubel is voorzien van een **hoofdletter** volgens onderstaande verdeling:

L = Los meubilair kantoorvleugels

R = Los meubilair reuringpleinen

B = Los meubilair bestuursvleugel

C = Los meubilair café BG

P = Los meubilair pendelarmaturen

V = Los meubilair vergadercentrum

W = Los meubilair werkplek meubilair (deze vallen niet onder de aanbesteding "representatief meubilair").

Elk meubel is voorzien van een **opvolgnummer**

Aanvullingen op dit opvolgnummer kunnen verwijzen naar een verschillende uitvoering of toe te passen kleur/stoftype (uitleg staat per meubel omschreven) .

De codes corresponderen met de plattegronden. Indien een meubel niet gecodeerd op de plattegrond staat aangegeven dan is het een bestaand meubel of er is een omschrijving over de aantallen op het specificatieblad per meubel opgenomen.

Werkplek Meubilair


Samenstelling : C4ID interieurarchitecten bv
Datum : 01-12-2015



Stofsoorten Roodtinten

Codering	Merk	Type	Kleurspecificatie
----------	------	------	-------------------


R1	Kvadrat	Divina 3	944
----	---------	----------	-----



R2	Kvadrat	Tonica	632
----	---------	--------	-----



R3	Kvadrat	Steelcut trio	144
----	---------	---------------	-----



R4	Kvadrat	Tonus	610
----	---------	-------	-----



R5	Kvadrat	Steelcut 2	935
----	---------	------------	-----




OPMERKINGEN:

- 1) De getoonde afbeeldingen kunnen qua kleur of samenstelling afwijken van de omschrijvingen. De omschrijvingen zijn leidend.
- 2) Als een stofsoort niet standaard leverbaar is op voorgeschreven producten dan dient deze in overleg met de fabrikant als een special geleverd te worden. De voorgeschreven stoffen komen als integraal onderdeel in het interieur voor, waaronder op vaste inrichting en de kleuren in het tapijt.
- 3) De stoffen dienen anti- allergeen te zijn
- 4) De gestoffeerde panelen op bureautafels dienen afneembaar en te reinigen te zijn


Stofsoorten Geeltinten

Codering	Merk	Type	Kleurspecificatie
----------	------	------	-------------------


G1	Kvadrat	Canvas	424
----	---------	--------	-----




G2	Vescom	Zanzibar	7008.10
----	--------	----------	---------



G3	Kvadrat	Tinta 3	480
----	---------	---------	-----



G4	Kvadrat	Hallingdal 65	407
----	---------	---------------	-----



G5	Kvadrat	Hallingdal 65	220
----	---------	---------------	-----




OPMERKINGEN:

- 1) De getoonde afbeeldingen kunnen qua kleur of samenstelling afwijken van de omschrijvingen. De omschrijvingen zijn leidend.
- 2) Als een stofsoort niet standaard leverbaar is op voorgeschreven producten dan dient deze in overleg met de fabrikant als een special geleverd te worden. De voorgeschreven stoffen komen als integraal onderdeel in het interieur voor, waaronder op vaste inrichting en de kleuren in het tapijt.
- 3) De stoffen dienen anti- allergeen te zijn
- 4) De gestoffeerde panelen op bureautafels dienen afneembaar en te reinigen te zijn


Stofsoorten Blauwtinten

Codering	Merk	Type	Kleurspecificatie
----------	------	------	-------------------


B1	Kvadrat	Divina 3	944
----	---------	----------	-----




B2	Kvadrat	Tonica	832
----	---------	--------	-----




B3	De Ploeg	Ploegwool	04
----	----------	-----------	----



B4	De Ploeg	Ploegwool	54
----	----------	-----------	----



B5	Kvadrat	Tonica	831
----	---------	--------	-----



OPMERKINGEN:

- 1) De getoonde afbeeldingen kunnen qua kleur of samenstelling afwijken van de omschrijvingen. De omschrijvingen zijn leidend.
- 2) Als een stofsoort niet standaard leverbaar is op voorgeschreven producten dan dient deze in overleg met de fabrikant als een special geleverd te worden. De voorgeschreven stoffen komen als integraal onderdeel in het interieur voor, waaronder op vaste inrichting en de kleuren in het tapijt.
- 3) De stoffen dienen anti- allergeen te zijn
- 4) De gestoffeerde panelen op bureautafels dienen afneembaar en te reinigen te zijn

Wangenbureaus serie LW

Algemeen:

De bureautafels dienen onderdeel uit te maken van een systeem. Dit wil zeggen dat meerdere bureaus die als een groep worden geplaatst dusdanig samen te stellen is dat er met een minimum aan onderdelen kan worden gewerkt. Bureaus die tegenover elkaar worden geplaatst dienen een gemeenschappelijke onderstel te gebruiken, maar wel elk afzonderlijk in hoogte verstelbaar te zijn. Het systeem dient eenvoudig aangepast te kunnen worden naar andere configuraties. Bij opstellingen met meerdere werkplekken dient de onderlinge ruimte tussen de werkbladen zodanig te zijn dat er geen vingers tussen bekneld kunnen raken.

Onderstel:

De metalen wangpanelen dienen scherp gevouwen te zijn en vlakke kopse wangzijden te hebben. De metalen wangen uit te voeren met anti-dreun voorziening en verticale kabeldoorvoer. Het binnen paneel van beide wangen dient uitneembaar te zijn. De wangen te voorzien van justerdoppen voor het waterpas stellen. Het gedeelte tussen de wang en het werkblad dient rechthoekig van vorm te zijn en aan de buitenzijde (zichtzijde) strak van oppervlak. Maatvoeringen zie specificaties per meubel. Het traverseonderstel dient optimale beenvrijheid te bieden en geschikt te zijn voor het aanhangen van functionele accessoires, zoals 2-zijdig kantelbare kabelgoot, CPU houder, contactdozen. Op het meubel(blad) dient op solide wijze een monitorarm te bevestigen te zijn geschikt voor 2 monitoren.

Hoogteverstelling:

De hoogteverstelling van de bureaus dient plaats te vinden via een aan het draagframe van het werkblad gemonteerd solide zwengel. Deze zwengel moet te fixeren zijn bij elke hoogte. De ingestelde hoogte moet duidelijk afleesbaar zijn via een hoogte-indicatie. Deze zwengel dient inklapbaar te zijn en in ingeklapte stand geen hinder te veroorzaken voor de persoon welke aan het bureau zit. Deze zwengel dient op voldoende afstand van de wang gemonteerd te worden om niet de wang of andere onderdelen te raken. De zwengel dient een vast onderdeel te zijn en niet door een gebruiker afneembaar te zijn. Verstelhoogtes: 62 tot 86cm en bij zitstapleken 65 tot 130cm.

Kabelinfrastructuur:

Het bureau dient voorzien te zijn van een aan het oog onttrokken inklapbare kabelbak. Het verloop van de bekabeling vanuit de gevelgoten dient zodanig te verlopen dat er 'kabelschone' werkplekken worden opgeleverd. Dit aspect dient duidelijk visueel uitgelegd te worden ter beoordeling van de offerte. De kabeltoevoer in het pand geschiedt op twee manieren: Vanuit de gevelkabelgoot of vanuit vloerdozen.

Voor beide situaties dient een oplossing te worden aangeboden voor de bescherming van de kabels tussen de goot/doors tot aan de kabelvoorziening in het bureaumeubel. Dit aspect dient duidelijk visueel uitgelegd te worden ter beoordeling van de offerte. De toepassing dient flexibel en eenvoudig in het gebruik te zijn en van voldoende sterkte te zijn dat men er op zou kunnen staan. De opdrachtnemer dient ook de doorkoppelkabels en de kabels vanuit de voeding uit de wand/vloer - die liggen in de kabelgoten van de bureaus - naar de stekkerdozen te leveren. Doorlussen mag alleen bij bureaus die in een rechte lijn staan naast elkaar en dus niet tussen bureaus tegenover elkaar. De kabels die geleverd worden voor de bureaus dienen voldoende lengte te hebben voor het in hoogte verstellen van de bureaus, maar dienen daarnaast een minimale over-lengte te hebben. De vier gevraagde aansluitingen in de kabelgoot van het bureau te voorzien van stroom en werkend op te leveren. Daarnaast dient de inbouwstekkerdoos ook werkend opgeleverd te worden. Het is toegestaan hiertoe een stekkerblok met 5 aansluitingen in de kabelgoot te plaatsen.

Aansluitpunten:

Per bureau dienen onder het werkblad minimaal 4x vrije E aansluitpunten voorzien te zijn. Deze aansluitpunten dienen goed bereikbaar, doch onzichtbaar te zijn ('kabelschoon'). De kabelgoot dient zo bevestigd te worden dat de gebruiker er niet met zijn of haar benen tegen aan kan stoten. Per bureau dient een inbouwdoos in het werkblad te worden opgenomen conform specificaties 'inbouw stekkerdoos'. Deze inbouw doos dient vlak in het werkblad opgenomen te worden (gefreeste rand t.b.v. de flens) en ook als er stekkers in zijn aangesloten geheel vlak te sluiten te zijn.

Akoestische panelen:

Bij de werkplekken waar akoestische panelen staan gespecificeerd dienen rondom gestoffeerde panelen te worden aangeboden welke in maatvoering en verschijningsvorm een eenheid vormen met de wangonderstellen. De bevestiging van de panelen dient solide en uit het oog onttrokken te zijn en er mogen geen strips of andere afdekonderdelen worden toegepast. De stof dient strak en met een minimum aan stiknaden te worden uitgevoerd. De panelen te vullen met akoestische vulling.

Algemene omschrijving LW





W-01

Omschrijving: Enkel wangenbureau

Formaat: Rechthoekig lxb 1600x800mm

Bladuitvoeringen en -dikte

Melamine, bladdikte 36mm, polypropyleen lasertec randafwerking

Wangen-onderstel met metalen wangen

Breedte wangen : 80 (als bladdiepte)

Hoogte wangen : 53 cm

Dikte wangen : 8 cm

Akoestische panelen:

n.v.t.

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : wit (RAL 9010)

Werkblad : wit

AANTALLEN:

Begane grond:

B2 3 stuks

B3 5 stuks

1e verdieping:

A1 2 stuks

A2 1 stuks

B1 2 stuks

B2 1 stuks

B3 3 stuks

2e verdieping:

A1 4 stuks

A2 1 stuks

B1 3 stuks

B3 3 stuks



W-01X

Omschrijving: Enkel wangenbureau

Formaat: Rechthoekig lxb **1800x800mm**

Bladuitvoeringen en -dikte

- Blad afwerken met materiaal wat bestand is tegen snijden met een stanley mes (maquette kamer), in overleg te bepalen
- Dikte 36mm

Wangen-onderstel met metalen wangen

Breedte wangen : 80 (als bladdiepte)

Hoogte wangen : 53 cm

Dikte wangen : 8 cm

Akoestische panelen:

n.v.t.

Kleurstelling:

Alle onderstel zichtonderdelen : wit (RAL 9010)

Blad afhankelijk van geschikt materiaal


AANTALLEN:

Begane grond:

B1 1 stuks

2e verdieping:

B3 2 stuks



W-02

Omschrijving: 2p wangenbureaus

Formaat: Rechthoekig 2x lxb 1600x800mm

Bladuitvoeringen en -dikte

Melamine, bladdikte 36mm, polypropyleen lasertec randafwerking

Wangen-onderstel met metalen wangen

Breedte wangen : gelijk aan 2x bladdiepte

Hoogte wangen : 53 cm

Dikte wangen : 8 cm

Akoestische panelen:

Langspaneel dikte 36mm, bovenzijde op 120cm +vloer

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : wit (RAL 9010)

Werkblad : wit

Middenpanelen R : R1

Middenpanelen G : G1

Middenpanelen B : B1

AANTALLEN:

Begane grond:

B2 1 stuks G

1e verdieping:

A1 6 stuks R

2e verdieping:


A1 1 stuks B

B1 4 stuks R

B3 6 stuks G



Langspaneel



W-02Y

Omschrijving: 2p wangenbureaus

Formaat: Rechthoekig 2x lxb 1600x800mm

Bladuitvoeringen en -dikte

Melamine, bladdikte 36mm, polypropyleen lasertec randafwerking

Wangen-onderstel met metalen wangen

Breedte wangen : gelijk aan 2x bladdiepte

Hoogte wangen : 53 cm

Dikte wangen : 8 cm

Specifieke eigenschappen:

Elektrisch verstelbaar tot stahoogte van 65 tot 130cm

De elektrische bureaus die tot stahoogte zijn in te stellen werkend op te leveren (dus aangesloten op de – te treffen - stroomvoorzieningen)

Akoestische panelen:

Langspaneel dikte 30mm, qua hoogte aangepast op maximale hoogte verstelling

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : wit (RAL 9010)

Werkblad : wit

Middenpanelen R : R1

Middenpanelen G : G1

Middenpanelen B : B1

AANTALLEN:

1e verdieping:

A1 2 stuks YR

A2 2 stuks YR


B3 1 stuks YB

2e verdieping:

A1 2 stuks YB

B1 4 stuks YR

B3 4 stuks YG



W-04

Omschrijving: 4p wangenbureaus

Formaat: Rechthoekig 4x lxb 1600x800mm

Bladuitvoeringen en -dikte

Melamine, bladdikte 36mm, polypropyleen lasertec randafwerking

Wangen-onderstel met metalen wangen

Breedte wangen : gelijk aan 2x bladdiepte

Hoogte wangen : 53 cm

Dikte wangen : 8 cm

Akoestische panelen:

2xLangspaneel dikte 30mm, bovenzijde op 120m +vloer

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : wit (RAL 9010)

Werkblad : wit

Middenpanelen R : R2

Middenpanelen G : G1

Middenpanelen B : B5

AANTALLEN:

Begane grond:

B3 2 stuks B

1^e verdieping:

A2 1 stuks G

Panelenbureaus serie LP

Algemeen:

De bureautafels dienen onderdeel uit te maken van een systeem. Dit wil zeggen dat meerdere bureaus die als een groep worden geplaatst dusdanig samen te stellen is dat er met een minimum aan onderdelen kan worden gewerkt. Alle bureaus dienen elk afzonderlijk in hoogte verstelbaar te zijn. Het systeem dient eenvoudig aangepast te kunnen worden naar andere configuraties. Bij opstellingen met meerdere werkplekken dient de onderlinge ruimte tussen de werkbladen zodanig te zijn dat er geen vingers tussen bekneld kunnen raken. Zowel de wangen, de bladdikte en de akoestische panelen dienen uit één systeem te bestaan. Overige maatvoeringen zie specificaties per meubel.

Onderstel:

De wandpanelen dienen een houten opbouw te hebben en afgewerkt te zijn met melamine. Rondom naadloos uit te voeren(in verstek). De wandpanelen te voorzien van justerdoppen voor het waterpas stellen. Maatvoeringen zie specificaties per meubel. Het traverseonderstel dient optimale beenvrijheid te bieden en geschikt te zijn voor het aanhangen van functionele accessoires, zoals 2-zijdig kantelbare kabelgoot, CPU houder, contactdozen. Op het meubel(blad) dient op solide wijze een monitorarm te bevestigen te zijn geschikt voor 2 monitoren.

Hoogteverstelling:

De hoogteverstelling van de bureaus dient plaats te vinden via een aan het draagframe van het werkblad gemonteerd solide zwengel. Deze zwengel moet te fixeren zijn bij elke hoogte. De ingestelde hoogte moet duidelijk afleesbaar zijn via een hoogte-indicatie. Deze zwengel dient inklapbaar te zijn en in ingeklapte stand geen hinder te veroorzaken voor de persoon welke aan het bureau zit. Deze zwengel dient op voldoende afstand van de wang gemonteerd te worden om niet de wang of andere onderdelen te raken. De zwengel dient een vast onderdeel te zijn en niet door een gebruiker afneembaar te zijn. Verstelhoogtes 62 tot 86cm.

Kabelinfrastructuur:

Het bureau dient voorzien te zijn van een aan het oog onttrokken inklapbare kabelbak. Het verloop van de bekabeling vanuit de gevelgoten dient zodanig te verlopen dat er 'kabelschone' werkplekken worden opgeleverd. Dit aspect dient duidelijk visueel uitgelegd te worden ter beoordeling van de offerte. De kabeltoevoer in het pand geschiedt op twee manieren: Vanuit de gevelkabelgoot of vanuit vloerdozen.

Voor beide situaties dient een oplossing te worden aangeboden voor de bescherming van de kabels tussen de goot/doors tot aan de kabelvoorziening in het bureau-meubel. Dit aspect dient duidelijk visueel uitgelegd te worden ter beoordeling van de offerte. De toepassing dient flexibel en eenvoudig in het gebruik te zijn en van voldoende sterkte te zijn dat men er op zou kunnen staan. De opdrachtnemer dient ook de doorkoppelkabels en de kabels vanuit de voeding uit de wand/vloer - die liggen in de kabelgoten van de bureaus - naar de stekkerdozen te leveren. Doorlussen mag alleen bij bureaus die in een rechte lijn staan naast elkaar en dus niet tussen bureaus tegenover elkaar. De kabels die geleverd worden voor de bureaus dienen voldoende lengte te hebben voor het in hoogte verstellen van de bureaus, maar dienen daarnaast een minimale over-lengte te hebben. De vier gevraagde aansluitingen in de kabelgoot van het bureau te voorzien van stroom en werkend op te leveren. Daarnaast dient de inbouwstekkerdoos ook werkend opgeleverd te worden. Het is toegestaan hiertoe een stekkerblok met 5 aansluitingen in de kabelgoot te plaatsen.

Aansluitpunten:

Per bureau dient onder het werkblad een open kabelbak met minimaal 4x vrije E aansluitpunten voorzien te zijn. Deze aansluitpunten dienen goed bereikbaar, doch onzichtbaar te zijn ('kabelschone'). De kabelbak dient zo bevestigd te worden dat de gebruiker er niet met zijn of haar benen tegen aan kan stoten. Per bureau dient een inbouwdoos in het werkblad te worden opgenomen conform specificaties 'inbouw stekkerdoos'. Deze inbouw doos dient vlak in het werkblad opgenomen te worden (gefreesde rand t.b.v. de flens) en ook als er stekkers in zijn aangesloten geheel vlak te sluiten te zijn.


Akoestische panelen:

Bij de werkplekken waar akoestische panelen staan gespecificeerd dienen rondom gestoffeerde panelen te worden aangeboden welke in maatvoering en verschijningsvorm een eenheid vormen met de wangenonderstellen. De bevestiging van de panelen dient solide en uit het oog onttrokken te zijn en er mogen geen strips of andere afdekkonderdelen worden toegepast. De stof dient strak en met een minimum aan stiknaden te worden uitgevoerd. De panelen te vullen met akoestische vulling.

Algemene omschrijving LP



Zijpaneel



P-02

Omschrijving: 2p panelenbureau

Formaat: Rechthoekig 2x lxb 1600x800mm

Bladuitvoeringen en -dikte

Melamine, bladdikte 36mm, polypropyleen lasertec randafwerking

Hoogteverstelling:

62-86cm d.m.v. een slinger

Wanden-onderstel in melamine

Breedte wanden : gelijk aan 2x bladdiepte + tussenwand

Hoogte wanden : 90cm

Dikte wanden : 36mm

Akoestische panelen:

Zijpaneel dikte 36mm, bovenzijde op 120cm +vloer

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : wit (RAL 9010)

Werkblad : wit

Werkblad : wit

Zijpanelen R : R4

Zijpanelen G : G2

Zijpanelen B : B3

AANTALLEN:

Begane grond:

B2 1 stuks G


1e verdieping:

A1 2 stuks R

2e verdieping:

B1 1 stuks R

A2 1 stuks R



P-04

Omschrijving: 4p panelenbureau

Formaat: Rechthoekig 4x lxb 1600x800mm

Bladuitvoeringen en -dikte

Melamine, bladdikte 36mm, polypropyleen lasertec randafwerking

Hoogteverstelling:

62-86cm d.m.v. een slinger

Wanden-onderstel in melamine

Breedte wanden : gelijk aan 2x bladdiepte + tussenwand

Hoogte wanden : 90cm

Dikte wanden : 36mm

Akoestische panelen:

Zijpaneel dikte 36mm, bovenzijde op 120cm +vloer

2x Dwaars middenpaneel dikte 36mm, bovenzijde op 120cm +vloer

Kleurstelling set A:

Alle zichtonderdelen : wit (RAL 9010)

Werkblad : wit

Zij+midpanelen R : R3+R5

Zij+midpanelen G : G5+G4

Zij+midpanelen B : B3+B1

Kleurstelling set B:

Alle zichtonderdelen : wit (RAL 9016)

Zij+midpanelen R : R1+R2

Zij+midpanelen G : G1+G1

Zij+midpanelen B : B4+B4

AANTALLEN:

Begane grond:

B3 2 stuks RA + 2 stuks RB

1e verdieping:

A1 5 stuks RA + 3 stuks RB

A2 1 stuks RA + 1 stuks RB

B1 3 stuks GA + 2 stuks GB

B2 2 stuks BA + 1 stuks BB

B3 4 stuks BA + 3 stuks BB


2e verdieping:

A1 2 stuks BA + 2 stuks BB

A2 0 stuks RA + 1 stuks RB

B1 4 stuks RA + 4 stuks RB

B3 3 stuks GA + 4 stuks GB



P-05

Omschrijving: 4p panelenbureau

Formaat: Rechthoekig 4x lxb 1600x800mm

Bladuitvoeringen en -dikte

Melamine, bladdikte 36mm, polypropyleen lasertec randafwerking

Hoogteverstelling:

62-86cm d.m.v. een slinger

Wanden-onderstel in melamine

Breedte wanden : gelijk aan 2x bladdiepte + tussenwand

Hoogte wanden : 90cm

Dikte wanden : 36mm

Akoestische panelen:

Zijpaneel dikte 36 mm, bovenzijde op 120cm +vloer

2x Dwars middenpaneel dikte 36mm, bovenzijde op 120cm +vloer

2x Langspaneel dikte 36mm, bovenzijde op 120cm +vloer

Kleurstelling :

Alle zichtonderdelen : wit (RAL 9010)

Werkblad : wit

Zij&mid + langspanelen R: R2+R3

Zij&mid + langspanelen G: G1+G5

Zij&mid + langspanelen B: B4+B1

AANTALLEN:



Begane grond:

B2 4 stuks G

Jongerenloket 1 stuks B

2e verdieping:

A1 1 stuks B



P-06

Omschrijving: 4p panelenbureau

Formaat: Rechthoekig 6x lxb 1600x800mm

Bladuitvoeringen en -dikte

Melamine, bladdikte 36mm, polypropyleen lasertec randafwerking

Hoogteverstelling:

62-86cm d.m.v. een slinger

Wanden-onderstel in melamine

Breedte wanden : gelijk aan 2x bladdiepte + tussenwand

Hoogte wanden : 90cm

Dikte wanden : 36mm

Akoestische panelen:

Zijpaneel dikte 36mm, bovenzijde op 120cm +vloer

2xDwars middenpaneel dikte 36mm, bovenzijde op 120cm +vloer

Kleurstelling set A:

Alle zichtonderdelen : wit (RAL 9010)

Werkblad : wit

Zij+midpanelen R : R4+R4

Zij+midpanelen G : G2+G2

Zij+midpanelen B : B1+B1

Kleurstelling set B:

Alle zichtonderdelen : wit (RAL 9016)

Zij+midpanelen R : R1+R1

Zij+midpanelen G : G3+G3

Zij+midpanelen B : B5+B5

AANTALLEN:

Begane grond:

B3 2 stuks RA + 2 stuks RB

1e verdieping:

A1 1 stuks RA

A2 1 stuks RA + 1 stuks RB

B1 2 stuks GA + 2 stuks GB

B3 2 stuks BA + 2 stuks BB

2e verdieping:

B1 1 stuks RA

B3 1 stuks GA + 1 stuks GB

P-07

Omschrijving: 4p panelenbureau

Formaat: Rechthoekig 6x lxb 1600x800mm

Bladuitvoeringen en -dikte

Melamine, bladdikte 36mm, polypropyleen lasertec randafwerking

Hoogteverstelling:

62-86cm d.m.v. een slinger

Wanden-onderstel in melamine

Breedte wanden : gelijk aan 2x bladdiepte + tussenwand

Hoogte wanden : 90cm

Dikte wanden : 36mm

Akoestische panelen:

2x Zijpaneel dikte 36mm, bovenzijde op 120cm +vloer

2xDwars middenpaneel dikte 36mm, bovenzijde op 120cm +vloer

2x Langspaneel dikte 36mm, bovenzijde op 120cm +vloer

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : wit (RAL 9010)

Werkblad : wit

Zijpanelen R : R4+R4

Midpanelen R : R3+R2

Langspanelen R : R2+R4+R3

Zijpanelen G : G3+G3

Midpanelen G : G5+G1

Langspanelen G : G1+G3+G5

Zijpanelen B : B1+B1

Midpanelen B : B3+B5

Langspanelen B : B5+B1+B3

AANTALLEN:

Begane grond:

0 stuks

1e verdieping:

A1 1 stuks R


B2 1 stuks B

B3 2 stuks B

2e verdieping:

B1 1 stuks R

B2 1 stuks B



Overige meubels



Monitorarmen

Omschrijving: Monitorarmen geschikt voor enkel en dubbel schermgebruik

Formaat: Geschikt voor gebruik van 24" monitoren

Uitvoering:

Enkele arm welke bij voorkeur asymmetrisch op het werkblad wordt gemonteerd, zodat de monitoren maximaal naar achteren kunnen worden gepositioneerd in de middenstand.

Bevestiging middels een klemprofiel of een sparing in het blad, zolang de wijze van bevestigen gelijk is voor alle bureautafels (dus ook bij die met een akoestisch langspaneel). Indien er met een sparing wordt gewerkt dient deze voor levering te zijn aangebracht en zodanig afgewerkt dat als er geen monitorarm in wordt bevestigd er een nette afwerking is voorzien, zoals een kunststof ring of iets dergelijks.

De monitorarm dient zowel naar boven als beneden en naar links en rechts te bewegen zijn. Tevens dient deze in hoogte verstelbaar te zijn met een bereik van minimaal 25cm. De bovenzijde van de arm dient vlak te zijn, vergelijkbaar met de voorbeeldproducten op deze pagina. De bekabeling dient netjes weg te werken te zijn in de arm. Het product dient onderhoudsvrij te zijn.

Deze Monitorarmen staan niet gecodeerd op de plattegronden, aangezien ze op alle bureautafels dienen te worden toegepast.

Specs hardware:

Terminal: 4,51 x 20 x 20,01 cm (Verticale positie zonder voet)

Terminal autocad: 16,9 x 44,5 x 43,2 cm

Beeldscherm: 351 x 505 x 59 mm (Product without stand (mm))

Kleurstelling:

De volgende kleurafwerkingen zijn toegestaan:

-Mat wit

-Mat satijn metaal

AANTALLEN:

Aantallen te bepalen aan de hand van het aantal te leveren werkplekken zoals gespecificeerd bij de codes W01 t/m W04 en P02 t/m P07 plus

Aanvullend 37 stuks monitorarmen te leveren voor o.a. toepassing op de projecttafels van de Reuringpleinen+ werk cafe. (De tafels vallen onder aanbesteding representatief / maatwerk meubilair)



Inbouw stekkerdoos

Omschrijving: Ronde inbouw stekkerdoos

Specificaties:

Conform omschrijving bij de bureautafels

Uitvoering r.v.s. conform afbeelding

De stekkerdoos te voorzien van 2xE aansluitingen

AANTALLEN:

Aantallen te bepalen aan de hand van het aantal te leveren werkplekken zoals gespecificeerd bij de codes W01 t/m W04 en P02 t/m P07.



PC beugel

Omschrijving: Onderbouw PC beugel voor toepassing onder de werkbladen van de werkplekken

Specificaties:

Per bureau dient een PC beugel onder het werkblad te worden opgenomen. Plaatsing van een PC in deze beugel dient met maximaal één stuks gereedschap te kunnen plaatsvinden.

Deze dienen zo gemonteerd te worden dat de bekabeling netjes weggewerkt kan worden, de gebruiker goed bij de aan/uit knop kan en dat de gebruiker er niet tegen aan komt met zijn of haar benen. De beugels dienen geschikt te zijn voor de volgende PC typen:

Voor alle toepassingen geldt dat er voldoende ventilatieopeningen moeten zijn om de apparatuur voldoende te kunnen laten koelen.

Locatie onder het bureau per bureautype i.o.m. de opdrachtgever/architect te bepalen

Specs Hardware:

Terminal: 4,51 x 20 x 20,01 cm (Verticale positie zonder voet)

Terminal autocad: 16,9 x 44,5 x 43,2 cm

Beeldscherm: 351 x 505 x 59 mm (Product without stand (mm))

Deze afbeelding dient als voorbeeld.

AANTALLEN:

Aantallen te bepalen aan de hand van het aantal te leveren werkplekken zoals gespecificeerd bij de codes W01 t/m W04 en P02 t/m P07.

Aanvullend 37 stuks PC beugels te leveren voor o.a. toepassing op de projecttafels van de Reuringpleinen+ werk cafe. (De tafels vallen onder aanbesteding representatief / maatwerk meubilair)



W-10

Omschrijving: 4-poots aflegtafel

Formaat: Rechthoekig lxb 1200x1600mm

Bladuitvoeringen en -dikte

HPL, bladdikte 36mm

4-poots onderstel met doppen t.b.v. tapijt

Dikte poten : maximaal 50x50mm

Tafelbladhoogte : 76cm

Voorzien van : kabeldoorvoer

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : Quartz Grey (RAL 7039)

Topblad en zijkanten : Arpa Fenix 0718 Grigio Londra
vv bijpassend kantenband

AANTALLEN:

1e verdieping:

A1 6 stuks

2e verdieping:

B1 8 stuks

B2 1 stuks

B3 10 stuks





W-11

Omschrijving: 4-poots overlegtafel

Formaat: Rechthoekig lxb 2000x1000mm

Bladuitvoeringen en -dikte

HPL, bladdikte 36mm

4-poots onderstel met doppen t.b.v. tapijt

Dikte poten : maximaal 40x40mm

Tafelbladhoogte : 76cm

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : Quartz Grey (RAL 7039)

Topblad en zijkanten : Arpa Fenix 0718 Grigio Londra
vv bijpassend kantenband

Deze tafel dient voorzien te zijn van een monitorarm, PC- beugel, inbouw stekkerdoos conform de werkplekken.

AANTALLEN:

Begane grond:

B3 1 stuks

2^e verdieping:

B3 1 stuks



W-12

Omschrijving: 4-poots overlegtafel

Formaat: Rechthoekig lxb 2500x800mm

Bladuitvoeringen en -dikte

HPL, bladdikte 36mm

4-poots onderstel met doppen t.b.v. tapijt

Dikte poten : maximaal 40x40mm

Tafelbladhoogte : 115 cm

Onderzijde blad voorzien van kabelgoot en 2x PC beugel

Blad voorzien van 2x kabeldoorvoer (zwart)

En geschikt voor toepassing van 2x monitorarmen

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : Quartz Grey (RAL 7039)

Topblad en zijkanten : Arpa Fenix 0718 Grigio Londra
vv bijpassend kantenband

AANTALLEN:

Begane grond:

B3 1 stuks



W-13

Omschrijving: 4-poots overlegtafel

Formaat: Rechthoekig lxb 3000x1000mm

Bladuitvoeringen en -dikte

HPL, bladdikte 36mm

4-poots onderstel met doppen t.b.v. tapijt

Dikte poten : maximaal 40x40mm

Tafelbladhoogte : 76cm

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : Quartz Grey (RAL 7039)

Topblad en zijkanten : Arpa Fenix 0718 Grigio Londra
vv bijpassend kantenband

AANTALLEN:

Begane grond:

B3 1 stuks

De lockers dienen uitgerust te zijn met een systeem om de locker te openen en te sluiten middels de huidige druppels die medewerkers hebben. Het systeem dient te kunnen communiceren met de HID prox tags/kaarten die gestuurd worden via een centrale terminal. Het dient mogelijk te zijn om het zelf in te regelen middels software. Het dient minimaal mogelijk te zijn om individuele lockers aan medewerkers toe te wijzen die voor langere duur gekoppeld zijn aan de druppel. Daarnaast moet het ook minimaal mogelijk zijn om een deel van de lockers automatisch vrij te geven na een bepaalde tijd.



W-14

Omschrijving: 1-persoonslocker met droogstelsysteem

Formaat: Rechthoekig dxb ca 500x300x2000

Uitvoering:

- Staal voorzien van ventilatiesleuven, indeling conform afbeelding.
- Het is toegestaan om meerdere lockers als 1 meubel toe te passen, mits het past in de getekende indelingen per ruimte
- Sluitsysteem met druppel, conform overige lockers in het gebouw.

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : RAL 1035 pearl beige

AANTALLEN:

Begane grond:

B3 33 stuks
16 stuks

De lockers dienen uitgerust te zijn met een systeem om de locker te openen en te sluiten middels de huidige druppels die medewerkers hebben. Het systeem dient te kunnen communiceren met de HID prox tags/kaarten die gestuurd worden via een centrale terminal. Het dient mogelijk te zijn om het zelf in te regelen middels software. Het dient minimaal mogelijk te zijn om individuele lockers aan medewerkers toe te wijzen die voor langere duur gekoppeld zijn aan de druppel. Daarnaast moet het ook minimaal mogelijk zijn om een deel van de lockers automatisch vrij te geven na een bepaalde tijd.



W-15

Omschrijving: 1-persoonslocker

Formaat: Rechthoekig dxb ca 500x300x1800

Uitvoering:

- Staal voorzien van ventilatiesleuven, indeling conform afbeelding.
- voorzien van hoedenplank en daaronder een garderobestang met 3 verschuifbare haken
- In meubels van 2 of 3 rijen lockers, afhankelijk van efficiënte plaatsing per ruimte
- Sluitsysteem met druppel, conform overige lockers in het gebouw.

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : RAL 1035 pearl beige

AANTALLEN: (per stuk van 1 locker geteld):

Begane grond :

B3 43 stuks

2e verdieping:

B2 11 stuks

De lockers dienen uitgerust te zijn met een systeem om de locker te openen en te sluiten middels de huidige druppels die medewerkers hebben. Het systeem dient te kunnen communiceren met de HID prox tags/kaarten die gestuurd worden via een centrale terminal. Het dient mogelijk te zijn om het zelf in te regelen middels software. Het dient minimaal mogelijk te zijn om individuele lockers aan medewerkers toe te wijzen die voor langere duur gekoppeld zijn aan de druppel. Daarnaast moet het ook minimaal mogelijk zijn om een deel van de lockers automatisch vrij te geven na een bepaalde tijd.



W-15D

Omschrijving: 2-persoonslocker

Formaat: Rechthoekig dxb ca 500x300x1800

Uitvoering:

- Staal voorzien van ventilatiesleuven, indeling conform afbeelding.
- voorzien van hoedenplank en daaronder een garderobestang met 3 verschuifbare haken
- In meubels van 2 of 3 rijen lockers, afhankelijk van efficiënte plaatsing per ruimte
- Twee lockers boven elkaar
- Sluitsysteem met druppel, conform overige lockers in het gebouw, welke aan het einde van de dag ontsluiten.

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : RAL 1035 pearl beige

AANTALLEN:

Begane grond (per stuk van 2 lockers boven elkaar geteld):

B3 6 stuks V



W-16

Omschrijving: Zitbank voor natte ruimten et houten latten
zitting

Uitvoering:

- Voorzien van schoenenrooster
- Geschikt voor toepassing op tegelvloer
- Watervast
- Latten met afgeronde bovenzijden

Kleurstelling:

Onderstel : RAL 1035 pearl beige
Houten latten : blank gelakt

Afmetingen:

Type H : lxd ca 1600 mm x 350 mm
Type V : lxd ca 800 mm x 800mm

AANTALLEN:

Begane grond :

B3 : 1 stuks type H
1 stuks type V



W-17

Omschrijving: Klaptafel voor vergaderopstellingen

Formaat: lxb 1600 mm x 700mm

Uitvoering:

- Voorzien van koppelstukken om de bladen onderling te kunnen verbinden
- Geschikt voor toepassing op tapijt
- Onderstel uit gegoten deel aluminium en kolompoot
- Blad in HPL eiken, voorzien van stootbestendige randafwerking, minimaal 25mm dik.


Kleurstelling:

Onderstel : Blank aluminium met zwarte kolom
Blad : HPL eiken Egger

AANTALLEN:

1e verdieping:

A2 14 stuks



W-18

Omschrijving: Vergadertafel rechthoekig

Formaat: lxb 1600 mm x 800mm

Uitvoering:

- Verjongd blad met ingelegd blad (zie detailfoto)
- Aluminium poten die bij de aansluiting op het blad met een ronding overgaan in de bladranden (zie detailfoto)
- Pootvorm ovaal en 45 graden ten opzichte van de tafelranden voor een superslank effect
- Onderdeel van een modulaair systeem waarin schaamschotten, kabelgoot – en doorvoeren, opzet schotten en PC –beugels toepasbaar zijn.

Kleurstelling:

- Blad MDF met kleur HPL mat antraciet /zwart
- Onderstel in kleur antraciet /zwart

Voorbeeldproduct: Arper Nuur

AANTALLEN:

Begane grond:

A1 50 stuks



W-19

Omschrijving: 4-poots overlegtafel

Formaat: Rechthoekig lxb 1600x1600mm

Bladuitvoeringen en -dikte

HPL, bladdikte 36mm

4-poots onderstel met doppen t.b.v. tapijt

Dikte poten : maximaal 50x50mm

Tafelbladhoogte : 76cm

Te voorzien van : PC-beugel, kabeldoorvoer in het blad, kabelklep onder het blad, monitorarm conform omschrijving in dit document

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : Quartz Grey (RAL 7039)

Topblad en zijkanten : Arpa Fenix 0718 Grigio Londra
vv bijpassend kantenband

AANTALLEN:

Begane grond:

A2 3 stuks



W-20

Omschrijving: 4-poots overlegtafel

Formaat: Rechthoekig lxb 3400x1000mm

Bladuitvoeringen en -dikte

HPL, bladdikte 36mm

4-poots onderstel met doppen t.b.v. tapijt

Dikte poten : maximaal 50x50mm

Tafelbladhoogte : 76cm

Te voorzien van : PC –beugel, kabeldoorvoer in het blad, kabelklep onder het blad, monitorarm conform omschrijving in dit document

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : Quartz Grey (RAL 7039)

Topblad en zijkanten : Arpa Fenix 0718 Grigio Londra
vv bijpassend kantenband

AANTALLEN:

Begane grond:

A2 1 stuks



W-21

Omschrijving: 4-poots overlegtafel

Formaat: Rechthoekig lxb 1800x600mm

Bladuitvoeringen en -dikte

HPL, bladdikte 36mm

4-poots onderstel met doppen t.b.v. tapijt

Dikte poten : maximaal 50x50mm

Tafelbladhoogte : 76cm

Te voorzien van : Kabeldoorvoer, kleur wit

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : Wit (RAL 9010)

AANTALLEN:

2^e verdieping:

A2 1 stuks



W-22

Omschrijving: Postvakkenkast

Formaat: Rechthoekig bxdxh 400x500x1800

Uitvoering:

- Voorzien van 10 vakken
- Voorzien van een beschermende epoxylak.
- Kast van sterk metaal
- De vakken dienen individueel afsluiten te zijn door middel van een sleutel (per vak een eigen sleutel en een centraalslot)
- Deuren voorzien van zijn plastic buffers voor zachtjes sluiten.
- Deuren voorzien van etikethouders

Kleurstelling:

Alle zichtonderdelen : antraciet

Voorbeeldproduct: Inofec Postvakkenkast

AANTALLEN:

Begane grond:

B1 4 stuks