
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedende dienst/ Opdrachtgever:	Gemeente Almere
Project:	Terreinafwerking Europakwartier Noord, De Tuinen
Besteknummer:	GON-40-26-003-T01

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot donderdag 16 juli 2026 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Er zijn de volgende relevante schriftelijke vragen gesteld:

Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

BIJLAGE(N)

Ten aanzien van bijlage 19 geldt dat deze is gewijzigd.

Ten aanzien van bijlage 6, 17 en 18 geldt dat deze zijn toegevoegd.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

INSCHRIJVINGSBILJET

De bij het bestek gevoegde inschrijvingsbiljet vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde inschrijvingsbiljet.

Namens de opdrachtgever, 29-07-2026

Bijlage(n):

- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 1, 2.1, 2.2 en 3;
- Toegevoegde en gewijzigde bijlagen;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- Gewijzigde inschrijvingsbiljet.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
04 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
28 Hoofdstuk toegevoegd	14
28 GRONDBEWERKING	14
9 Staartposten	18
95 Stelposten	18
96 Bijdragen	18
3. Bepalingen	19
01 Algemeen en administratief	21
01 14 Bouwstoffen	21
01 26 Inzet personen in het kader van social return	21

1. Algemeen

PAR

04 Algemene beschrijving

Tekstueel aangepast

De aannemer moet gefaseerd werkzaamheden uitvoeren binnen het gebied zoals omschreven in lid 03.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het verrichten van opruimingswerkzaamheden;
- b. het verrichten van grondwerk t.b.v. beplantingsvakken
- c. het verrichten van grondwerk t.b.v. wegen en paden
- d. het verrichten van grondwerk t.b.v. terreininrichting
- e. het aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
- f. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
- g. het aanbrengen van inrichtingselementen;
- h. het reinigen van riolering;
- i. het aanbrengen van overige, bij het werk behorende voorzieningen;
- j. het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

Lid 1 en 4 gewijzigd.

1. De aannemer moet het gehele werk uiterlijk opleveren op vrijdag 29 juni 2031. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Per fase vindt een deeloplevering plaats. Opleverdatum wordt in overleg met de directie vastgesteld.
2. De directie mag, in overleg met de aannemer, termijnen vaststellen voor onderdelen van het werk. De directie bevestigt deze termijnen schriftelijk aan de aannemer.
3. Bij overschrijding van de genoemde termijnen is de aannemer een korting verschuldigd conform paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012. Het kortingsbedrag bedraagt per dag € 1.000
4. De aannemer moet de volgorde van bouwkundige werkzaamheden volgen waardoor de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Zie bijlage 19 voor plattegrond met de tendervelden.

Veld A: 103 woningen Goede Stede wordt vanaf het eind 3e kwartaal 2026 opgeleverd (gefaseerd).

Veld B: De tender loopt. Eerste opleveringen 2029

Veld C: De tender loopt. Eerste opleveringen 2029

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

Tekstueel aangepast, bijlage 19 gewijzigd

1. De opdrachtgever stelt de volgende bijlagen beschikbaar als onderdeel van het bestek:

- Bijlage 1. Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerp);
- Bijlage 2. Aanvullend Vooronderzoek Explosieven;
- Bijlage 3. CAR Polis met Voorwaarden;
- Bijlage 4. Grondbalans;
- Bijlage 5. Normenstellend kader BLVC;
- Bijlage 6. Prestatiemeten Beoordelingsformulier;
- Bijlage 7. Prestatiemeten Beoordelingsformulier wederkerig;
- Bijlage 8. SROI_Prestatietabel Gemeente Almere;
- Bijlage 9. SROI_Uitvoeringsvoorwaarden;
- Bijlage 10. Natuurkalender flora en fauna Almere;
- Bijlage 11. Ontheffing Almere Poort wet natuurbescherming (t/m 31-12-2030);
- Bijlage 12. Bodemkwaliteitskaart
- Bijlage 13. Moederbestek emissies productblad basis 2028.
- Bijlage 14. PVE Reiniging en inspectie bij oplevering van nieuw werk;
- Bijlage 15. Specificatie revisie waterhuishoudkundige objecten;
- Bijlage 16. Veiligheidshandboek Werken in-aan Gemalen & Riolen;
- Bijlage 17. Onderhoek revisie;
- Bijlage 18. Reglement Gemeentelijke gronddepots;
- Bijlage 19. Overzicht tendervelden

2. Na gunning van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de volgende formulieren aan de aannemer:

- Meldingsformulier Piketdienst;
- Formulier voor grond- en zandtransporten van en naar depots;
- Overige formulieren, indien van toepassing.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100010			Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
100010	640101		Inventariseren fauna, verkennend.	keer	3,00	V	
			Situering: binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)				
			Resultaat:				
			- Verkennende fauna-inventarisatie uitgevoerd binnen de				
			wergrenzen.				
			- Rapportage ingediend bij de directie.				
108210			Eenheid is gewijzigd van EUR naar m				
108210	102199		Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	m	150,00	V	
			Situering: verspreid over het werkterrein				
			Betreft: maatregelen t.b.v. CROW-publicatie 500 t.b.v.				
			voorkomen schade aan kabels en leidingen				
			Conform het processchema omvatten de taken en				
			verantwoordelijkheden o.a.:				
			- graafmelding doen				
			- maken werkinstructie				
			- kabels en leidingen lokaliseren				
			- Inmeten K&L				
			- Verwerken op tekening in RD coördinaten en t.o.v. NAP				
			Grondsoort: Zand				
			Grondsoorten: niet gescheiden ontgraven				
			Sleufdiepte: tot max 1,20 m				
			Sleuf terug aanvullen en verdichten.				
			Tijdens het aanvullen het uitgekomen				
			afdek materiaal opnieuw aanbrengen				
137020			Besteksposten onder deze bundelpost aangepast				
137020	831599		Bewerken vrijkomende betonstraatstenen, keiformaat	m2	2.500,00	V	
			Betreft: het voor hergebruik t.b.v. machinaal aanbrengen				
			elementenverharding geschikt maken van de materialen				
			vrijgekomen volgens bestekspostnr.(s) 132010				
137021			Geen wijziging				
137021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.500,00 I
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.2.	D.m.v. schudden				
		.1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens				
		.1	bestekspostnr. 137023				
			Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr.137010 (ca. 125 m2)				
			Uitgangspunt: 5% breuk.				
137022			Bestekspost ertussen toegevoegd				
137022	831599		Bestratingsmateriaal (maatvast) pakketeren	m2			2.375,00 I
			Betreft: de volgens bestekspostnr. 137021 bewerkte				
			materialen in machinaal te verwerken pakketten				
			plaatsen zodat deze in het kader van de				
			bestekspostnr.(s) 137023 kunnen worden verwerkt				
			Verband: elleboog				
			Uitgangspunt 9,7 m2 per pallet				
			formaat pallet 1200 x 800 mm	st			245,00 I
			Leverantie pallets volgens bestekspostnr. 137040				
137023			Bestekspostnummer aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
137023	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal. Resultaat: Vervoeren van hele bruikbare betonstraatstenen naar depot inclusief: - laden en lossen, - transport per enkele reis tot 6 km, .1. Betonstraatstenen , keiformaat 1 Vervoeren naar: stenen depot Almere Poort maximale vervoersafstand 6 km	m2		2.375,00	I
137030			Bestekspost 137032 gewijzigd				
137030	830199		Bewerken betonstraatstenen t.b.v. hergebruik Betreft: het voor hergebruik (machinaal aanbrengen elementenverharding) geschikt maken van materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.(s) 132010	m2	1.070,00	V	
137031			Niet gewijzigd				
137031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .2. D.m.v. schudden 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens 137032 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr.137010 (ca. 50 m2) Uitgangspunt: 5% breuk.	m2 st		1.070,00 48.150,00	I I
137032			Tekstueel aangepast				
137032	831199		Bestratingsmateriaal (maatvast) pakketeren Betreft de volgens bestekspostnr. 137031 bewerkte materialen in machinaal te verwerken pakketten plaatsen zodat deze in het kader van de bestekspostnrs. 512220 en 512230 kunnen worden verwerkt. Inclusief ter beschikking stellen pallets door de aannemer	m2		1.020,00	I
137033			Niet gewijzigd				
137033	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal. Resultaat: Vervoeren van hele bruikbare betonstraatstenen naar plaats van verwerken inclusief: - laden en lossen, - transport per enkele reis tot 6 km, .1. Betonstraatstenen keiformaat, 80 mm 1 Vervoeren naar: plaats van verwerken	m2		1.020,00	I
137040			Post toegevoegd				
137040	831699		Leveren pallet Leverantie ten behoeve van bestekspostnr(s) 137022 Houten pallet formaat pallet 1200 x 800 mm Geschikt voor een draagvermogen van 1500 kilo	st st	245,00	V	
28			Hoofdstuk toegevoegd Hoofdstuk toegevoegd				
28			GRONDBEWERKING				
280010			Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
280010	228099		Beheersen onkruidvrij houden gazon en plantvakken Betreft het onkruidvrij houden in de tussenperiode van aanleg tot het aanbrengen van het definitieve groen door derden in het plantseizoen Maximale lengte tussenperiode 9 maanden Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 280020	m2	24.000,00	V
280020			Bestekspost toegevoegd			
280020	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr. 280010 9. Betreft: braakliggend terrein 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	24.000,00	V
380010			Eenheid en bestekspost tekstueel gewijzigd			
380010	257599		Tijdelijke afzuigen DWA riool. Situering: kunststof DWA riolering binnen het werkgebied aangelegd door derden Betreft: tijdelijk leegzuigen van het DWA riool voor 103 woningen om droog-weer-afvoer te waarborgen, werkzaamheden in overleg met directie Uitgangspunten: Aantal woningen: 103 Tijdsduur afsluiting: 365 dagen Ledigen bij 50% gevulde leidingen, 50% van leidingen in gebruik Verbruik per woning ca. 0,26 m3/dag Gemiddelde hoeveelheid 25-30 m3/dag voor gehele stelsel Totale buffer DWA stelsel Europakwartier Noord met bovenstaande uitgangspunten: ca. 50 m3 Materiaal riool: PVC Rioolslib vervoeren volgens bestekspostnr. 380020	week	52,00	V
380020			Bestekspost vervalt			
380030			6e deficode, verwijzing aangepast			
380030	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: kunststof DWA riolering binnen het werkgebied na aansluiting eenmalig reinigen Grootste putafstand: 80 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof 2. Profielafmeting(en): 315 mm 2. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25% 2. Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 380050	m	2.140,00	V
510020			Vervallen			
561010			3e deficode tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
561010	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie tekening ALM_EKN-ARC-UO-2100 Betreft: Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm met steunrug	m	1.675,00	V	
		4.	Stellen met schraal beton op zandbed en voorzien van steunrug van schraal beton	m3			50,30 I
		.6.	Geleverd volgens bestekspostnrs. 597020 Profiel 180/200 x 250 mm , kleur donker grijs	st			1.819,00 I
			Geleverd volgens bestekspostnr. 592010, 592020, 592030, 592070 en 592080				
561020			3e deficode tekstueel gewijzigd				
561020	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie tekening ALM_EKN-ARC-UO-2100 Betreft: Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm met steunrug	m	1.680,00	V	
		4.	Stellen met schraal beton op zandbed en voorzien van steunrug van schraal beton	m3			50,40 I
		.9.	Geleverd volgens bestekspostnrs. 597020 Profiel 50/200 x 250 mm, kleur donker grijs	st			1.710,00 I
			Geleverd volgens bestekspostnr. 592040, 592050, 592060, 592090 en 592100				
592030			2e deficode gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
592030	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Leverantie banden ten behoeve van risicoregeling Ten behoeve van bestekspostnr(s): 561010	st	170,00	V	
		.1.	Hulpstukken, kleur donker grijs				
			- Hoekstuk 90° uitw	st			55,00 L
			- Hoekstuk 90° inw	st			115,00 L
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
592060			2e deficode gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
592060	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Leverantie banden ten behoeve van risicoregeling Ten behoeve van bestekspostnr(s): 561020	st	10,00	V	
		.1.	Hulpstukken, kleur donker grijs				
			- Hoekstuk 90° uitw	st			4,00 L
			- Hoekstuk 90° inw	st			6,00 L
		.9.	Behorend bij profiel 50/200 x 250 mm				
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
592070			Bestekspost toegevoegd				
592070	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Leverantie banden ten behoeve van risicoregeling Ten behoeve van bestekspostnr(s): 561010	st	125,00	V	
		.1.	Hulpstukken, kleur donker grijs				
			- Inritverloopband links	st			30,00 L
			- Inritverloopband midden	st			66,00 L
			- Inritverloopband rechts	st			29,00 L
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
592080			Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
592080	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	11,00	V
			Leverantie banden ten behoeve van risicoregeling			
			Ten behoeve van bestekspostnr(s): 561010			
		.1.	Hulpstukken, kleur donker grijs			
			- Drempelband TB 180/200 x 250 mm - 200 x 250	st		55,00 L
			- Drempelband 200 x 250 - TB 180/200 x 250 mm	st		5,00 L
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
592090			Bestekspost toegevoegd			
592090	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	43,00	V
			Leverantie banden ten behoeve van risicoregeling			
			Ten behoeve van bestekspostnr(s): 561020			
		.1.	Hulpstukken, kleur donker grijs			
			- Inritverloopband links	st		9,00 L
			- Inritverloopband midden	st		24,00 L
			- Inritverloopband rechts	st		10,00 L
		.9.	Behorend bij profiel 50/200 x 250 mm			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
592100			Bestekspost toegevoegd			
592100	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	42,00	V
			Leverantie banden ten behoeve van risicoregeling			
			Ten behoeve van bestekspostnr(s): 561020			
		.1.	Hulpstukken, kleur donker grijs			
			- Drempelband GB 50/200 x 250 mm - 200 x 200	st		22,00 L
			- Drempelband 200 x 200 - GB 50/200 x 250 mm	st		20,00 L
		.9.	Behorend bij profiel 50/200 x 250 mm			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
594050			2e deficode aangepast			
594050	831604		Leveren betontegels.	st	5,00	V
			Leverantie betontegels ten behoeve van risicoregeling			
			Ten behoeve van bestekspostnr(s): 822310			
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse	st		5,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)			
			Kleur: Zwart met witte driehoek			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
594060			2e deficode aangepast			
594060	831604		Leveren betontegels.	st	4,00	V
			Leverantie betontegels ten behoeve van risicoregeling			
			Ten behoeve van bestekspostnr(s): 822310			
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse	st		4,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)			
			Kleur: Zwart			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
842010			Tekstueel gewijzigd			
842010	100099		Opstellen BLVC plan	EUR		N
			Betreft: het opstellen en indienen bij de directie van een			
			BLVC plan volgens artikel 01.19.05 van deel 3 van het			
			bestek en afgestemd op besteksbijlage 5			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950020			Deficode, tekst en bedrag gewijzigd				
950020	100301		Stelpost BLVC maatregelen	EUR	10.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Alle kosten die voortvloeien uit de maatregelen volgens				
			het op te stellen BLVC-plan, voor zover al niet elders in				
			dit bestek benoemd.				
96			Bijdragen				
960020			Tekstueel gewijzigd				
960020			Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 00 Lid 01 verwijderd, 51 en 52 tekstueel aangepast
- 51 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de directie:
- Betonstraatstenen kf 80
- 52 De bouwstoffen worden op de volgende locatie ter beschikking gesteld:
- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Bouwstof | Locatie: |
| - Betonstraatstenen kf 80 | Stenen depot in Almere Poort. |
- 53 De kosten van laden en transporteren van de ter beschikking te stellen bouwstoffen worden geacht in de prijs per eenheid voor het verwerken te zijn inbegrepen.
- 54 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd/vrijgegeven, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 55 Bij de aflevering van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social-returnverplichting

- 00 Lid 02, tekstueel aangepast
- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2% van zijn opdrachtsom inzetten voor social return.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

