

Behoort bij: 93510491

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Eenmalige kosten				
001	Opstellen uitvoeringsontwerp deellocaties				
0011	<u>Opstellen uitvoeringsontwerp locatie A</u>				
001110	Opstellen uitvoeringsgereed ontwerp Locatie A.	keer	1,00F		
001120	Opstellen verkeersmaatregelen- en omleidingsplan locatie A.	keer	1,00F		
001130	Opstellen hoeveelheden en begroting van locatie A.	keer	1,00F		
001140	Organiseren inloopavond locatie A.	keer	1,00F		
0012	<u>Opstellen uitvoeringsontwerp locatie B</u>				
001210	Opstellen uitvoeringsgereed ontwerp Locatie B.	keer	1,00F		
001220	Opstellen verkeersmaatregelen- en omleidingsplan locatie B.	keer	1,00F		
001230	Opstellen hoeveelheden en begroting van locatie B.	keer	1,00F		
001240	Organiseren inloopavond locatie B.	keer	1,00F		
0013	<u>Opstellen uitvoeringsontwerp locatie C</u>				
001310	Opstellen uitvoeringsgereed ontwerp Locatie C.	keer	1,00F		
001320	Opstellen verkeersmaatregelen- en omleidingsplan locatie C.	keer	1,00F		
001330	Opstellen hoeveelheden en begroting van locatie C.	keer	1,00F		
001340	Organiseren inloopavond locatie C.	keer	1,00F		
0014	<u>Opstellen uitvoeringsontwerp locatie E</u>				
001410	Opstellen uitvoeringsgereed ontwerp Locatie E.	keer	1,00F		
001420	Opstellen verkeersmaatregelen- en omleidingsplan locatie E.	keer	1,00F		
001430	Opstellen hoeveelheden en begroting van locatie E.	keer	1,00F		
001440	Organiseren inloopavond locatie E.	keer	1,00F		
0015	<u>Opstellen uitvoeringsontwerp locatie O</u>				
001510	Opstellen uitvoeringsgereed ontwerp Locatie O.	keer	1,00F		
001520	Opstellen verkeersmaatregelen- en omleidingsplan locatie O.	keer	1,00F		
001530	Opstellen hoeveelheden en begroting van locatie O.	keer	1,00F		
001540	Organiseren inloopavond locatie O.	keer	1,00F		
0016	<u>Opstellen uitvoeringsontwerp locatie P</u>				
001610	Opstellen uitvoeringsgereed ontwerp Locatie P.	keer	1,00F		
001620	Opstellen verkeersmaatregelen- en omleidingsplan locatie P.	keer	1,00F		
001630	Opstellen hoeveelheden en begroting van locatie P.	keer	1,00F		
001640	Organiseren inloopavond locatie P.	keer	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0017	<u>Opstellen uitvoeringsontwerp locatie GG</u>				
001710	Opstellen uitvoeringsgereed ontwerp Locatie GG.	keer	1,00F		
001720	Opstellen verkeersmaatregelen- en omleidingsplan locatie GG.	keer	1,00F		
001730	Opstellen hoeveelheden en begroting van locatie GG.	keer	1,00F		
001740	Organiseren inloopavond locatie GG.	keer	1,00F		
002	Vergoedingen				
002010	Vergoeding V&G- Coördinatie.	keer	7,00F		
002020	Vergoeding t.b.v. revisie.	keer	7,00F		
002030	Vergoeding t.b.v. grondwater.	keer	7,00F		
002040	Vergoeding afvoer betonmaterialen.	keer	7,00F		
1	Vorbereidende werken				
10	Werk algemene aard				
1005	<u>Inzetten werknemers en materieel</u>				
100500	Inzetten van werknemer.	uur	240,00F		
100510	Inzetten van werknemer.	uur	80,00F		
100520	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar.	uur	240,00F		
100530	Inzetten van werknemer, European Tree Technician.	uur	50,00F		
100540	Inzetten werknemer Omgevingsmanager	uur	1.800,00F		
100550	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	240,00F		
100560	Inzetten van een wiellader.	uur	160,00F		
100570	Inzetten van een vrachtauto.	uur	160,00F		
1016	<u>Tijdelijke voorzieningen bescherming bomen</u>				
101610	Aanbr. stamommanteling t.b.v. bescherming bomen tot 0,30 m.	st	40,00F		
101620	Aanbr. stamommanteling t.b.v. bescherming bomen 0,30 - 0,50 m.	st	30,00F		
101630	Aanbr. stamommanteling t.b.v. bescherming bomen 0,50 - 0,80 m.	st	10,00F		
101640	In stand houden stamommanteling t.b.v. bomen.	st*w	1.050,00F		
101650	Verwijderen stamommanteling t.b.v. bomen.	st	80,00F		
101660	Aanbrengen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	st	65,00F		
101670	In stand houden tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	st*w	850,00F		
101680	Verwijderen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	st	65,00F		
1017	<u>Werkplan Bomen en vergoeding</u>				
101710	Maken werkplan Bomen.	keer	7,00F		
101720	Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen.	keer	7,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1021	<u>Opsporen kabels en leidingen</u>				
102110	Graven proefsleuf in verhardingen, <2,5 m.	m	50,00F		
102120	Graven proefsleuf in verhardingen, 2,5 - 8,0 m.	m	50,00F		
102130	Graven proefsleuf in open grond, <2,5 m.	m	50,00F		
102140	Graven proefsleuf in open grond, 2,5 - 8,0 m.	m	50,00F		
1023	<u>Coördinatiewerkzaamheden en plan van aanpak</u>				
102310	Opstellen en uitvoeren communicatieplan.	keer	7,00F		
102320	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen.	keer	7,00F		
102330	Opstellen plan van aanpak coördinatie.	keer	7,00F		
102340	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. O.V. en VRI.	keer	7,00F		
102350	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. groen.	keer	7,00F		
13	Bemalingen				
1300	<u>Bronbemaling</u>				
130010	Aanbrengen en verwijderen vacuümbemaling.	m	75,00F		
130020	Monitoren bemaling	dag	35,00F		
130030	Instandhouden bronbemaling.	dag	35,00F		
1307	<u>Waarnemingsput</u>				
130710	Aanbrengen waarnemingsput.	st	1,00F		
130720	Verwijderen waarnemingsput.	st	1,00F		
1308	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
130810	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	st	1,00F		
130820	Analyseren en rapporteren onttrokken grondwater.	keer	1,00F		
15	Opruimwerkzaamheden				
150	Groenvoorzieningen				
1501	<u>Opruimwerkzaamheden</u>				
150110	Schonen terrein, <1000 m2.	are	5,00F		
150120	Schonen terrein, 1000-5000 m2.	are	45,00F		
150130	Schonen terrein, >5000 m2.	are	15,00F		
1502	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
150210	Verwijderen begroeiing 1,00-2,00 m.	are	15,00F		
150220	Verwijderen begroeiing 1,00-2,00 m, Japanse Duizendknoop	m2	500,00F		
1504	<u>Verwijderen bomen</u>				
150410	Verwijderen bomen, 0,25 m.	st	15,00F		
150420	Verwijderen bomen, van 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150430	Verwijderen stobben, 0,25 m.	st	15,00F		
150440	Verwijderen stobben, van 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00F		
151	Riolering				
1510	<u>Verwijderen PVC leidingen</u>				
151010	Verwijderen PVC-buis tot 200 mm, incl. grondwerk.	m	180,00F		
151020	Verwijderen PVC-buis van 200 tot 400 mm.	m	20,00F		
1511	<u>Verwijderen beton buizen</u>				
151120	Verwijderen betonbuis van 500 mm tot 800 mm.	m	10,00F		
1512	<u>Verwijderen gresbuizen</u>				
151210	Verwijderen gresbuis tot Ø200 mm, incl. grondwerk.	m	50,00F		
1513	<u>Verwijderen asbesthoudende moffenkit</u>				
151310	Maken werkplan moffenkit.	keer	2,00F		
151330	Verwijderen asbesthoudende moffenkit.	m	50,00F		
1515	<u>Verwijderen afwatering - kolken</u>				
151510	Verwijderen trottoirkolk.	st	40,00F		
151520	Verwijderen straatkolk.	st	30,00F		
151570	Verwijderen kolk met asbesthoudende moffenkit.	st	5,00F		
1516	<u>Verwijderen gootelementen</u>				
151610	Opbreken goot van betontegels; breedte 150 mm, <25 m.	m	50,00F		
151620	Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm, <50 m.	m	300,00F		
151630	Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm, >50 m.	m	900,00F		
151640	Opbreken goot van betonstraatstenen; breedte 105 mm <25 m.	m	240,00F		
152	Straatwerk				
1520	<u>Opbreken Betonstraatstenen</u>				
152010	Opbreken betonstraatstenen, <50 m2.	m2	280,00F		
1523	<u>Opbreken Betontegels</u>				
152320	Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm, <25 m2.	m2	210,00F		
152330	Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm, <25 m2.	m2	15,00F		
152340	Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm, >25 m2.	m2	180,00F		
153	Opsluitingen				
1530	<u>Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm</u>				
153020	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm in beton, <25 m.	m	25,00F		
1531	<u>Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153120	Opbreken betonband 130/150 x 250 mm in beton, <50 m.	m	80,00	F	
153130	Opbreken betonband 130/150 x 250 mm in beton, >50 m.	m	395,00	F	
153140	Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm in beton.	st	5,00	F	
1532	<u>Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm</u>				
153220	Opbreken betonband 180/200 x 250 mm in beton, <50 m.	m	325,00	F	
153230	Opbreken betonband 180/200 x 250 mm in beton, >50 m.	m	750,00	F	
1533	<u>Verwijderen betonband 280/300 x 240 mm</u>				
153320	Opbreken betonband 280/300 x 240 mm in beton, <50 m.	m	30,00	F	
1534	<u>Verwijderen betonband 110/220 x 250 mm</u>				
153410	Opbreken betonband 110/220 x 250 mm, <25 m.	m	300,00	F	
153420	Opbreken betonband 110/220 x 250 mm, >50 m.	m	400,00	F	
153430	Opbreken hoekblok 110/220 x 250 mm.	st	20,00	F	
1535	<u>Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm</u>				
153510	Opbreken opsluitband 60 x 200 mm <25 m.	m	120,00	F	
1536	<u>Verwijderen opsluitband 120 x 250 mm</u>				
153610	Opbreken opsluitband 120 x 250 mm op zandbed, <25 m.	m	100,00	F	
153620	Opbreken opsluitband 120 x 250 mm in beton, <25 m.	m	50,00	F	
1537	<u>Verwijderen rotondeblok 250 x 400 mm</u>				
153700	Opbreken rotondeblok 250 x 400 mm in beton.	m	110,00	F	
155	Fundering				
1550	<u>Funderingslaag</u>				
155010	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 200 mm, <50 m2.	m2	500,00	F	
155020	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 200 mm, >50 m2.	m2	225,00	F	
155030	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm, <50 m2.	m2	150,00	F	
155040	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm, >50 m2.	m2	825,00	F	
155050	Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken, < 50 m2.	m2	100,00	F	
155060	Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken, > 50 m2.	m2	300,00	F	
156	Asfalt				
1560	<u>Schoonmaken asfaltverharding</u>				
156010	Borstelen overgroeide kanten, <50 m.	m	300,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
156020	Borstelen overgroeide kanten, 50-250 m.	m	1.200,00F		
156030	Borstelen overgroeide kanten, >250 m.	m	1.800,00F		
1561	<u>Inspectie na frezen</u>				
156110	Inspectie bestaande tussenlaag na frezen.	m2	7.200,00F		
1562	<u>Frezen asfaltverhardingen teervrij (diversen)</u>				
156210	Opstellen, uitv. en verifiëren asfalteringsplan.	keer	7,00F		
156220	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	50,00F		
156230	Bakfrezen.	m2	325,00F		
156240	Frezen van teervrij asfalt verwijderen Tel of lussen VRI, <50 m2.	m2	400,00F		
1563	<u>Frezen asfaltverhardingen teervrij, deklaag</u>				
156310	Frezen teervrij rode deklaag asfalt, 200-500 m2.	m2	300,00F		
156320	Frezen teervrij rode deklaag asfalt, >500 m2.	m2	650,00F		
156330	Profielfrezen teervrije deklaag, <200 m2.	m2	150,00F		
156340	Profielfrezen teervrije deklaag, 200-500 m2.	m2	650,00F		
156350	Profielfrezen teervrije deklaag, >500 m2.	m2	6.500,00F		
1564	<u>Frezen asfaltverhardingen teervrij</u>				
156410	Frezen teervrij asfalt 80 mm, 200-500 m2.	m2	900,00F		
156420	Frezen teervrij asfalt 80 mm, >500 m2.	m2	5.000,00F		
156430	Frezen teervrij asfalt 100 mm, <200 m2.	m2	550,00F		
156440	Frezen teervrij asfalt 200 mm, 200-500 m2.	m2	700,00F		
156450	Frezen teervrij asfalt 200 mm, >500 m2.	m2	3.200,00F		
1565	<u>Frezen combinatiedeklaag</u>				
156510	Frezen combinatiedeklaag 65 mm, 200-500 m2.	m2	750,00F		
156520	Frezen combinatiedeklaag 65 mm, >500 m2.	m2	14.000,00F		
1566	<u>Opbreken asfaltverhardingen teervrij</u>				
156610	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,10 m, <200 m2.	m2	150,00F		
156630	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,20 m, <200 m2.	m2	200,00F		
1567	<u>Opbreken asfaltverhardingen teerhoudend</u>				
156710	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, , <20 m2.	m2	35,00F		
1568	<u>Frezen van asfaltverhardingen teerhoudend</u>				
156820	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	5,00F		
156830	Frezen teerhoudend asfalt; 40 mm, <200 m2.	m2	185,00F		
156850	Frezen teerhoudend asfalt; 80 mm, <200 m2.	m2	295,00F		
156870	Frezen teerhoudend asfalt; 200 mm, <200 m2.	m2	195,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1569	<u>Zagen asfalt</u>				
156910	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 40 mm.	m	50,00F		
156920	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 80 mm.	m	50,00F		
156930	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 140 mm.	m	50,00F		
156940	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 200 mm.	m	50,00F		
157	Betonverhardingen				
1570	<u>Verwijderen betonverhardingen</u>				
157010	Opbreken ongewapende betonverharding, <10 m2.	m2	85,00F		
157020	Zagen betonverharding.	m	2,50F		
158	Inrichting en bebakening				
1582	<u>Verwijderen verkeersmaatregelen</u>				
158210	Verwijderen verkeersbordpalen maaiveld <4 m.	st	25,00F		
158230	Verwijderen verkeersbordpalen bestrating <4 m.	st	25,00F		
158250	Verwijderen verkeersborden type I.	st	60,00F		
158260	Verwijderen verkeersborden type II.	st	5,00F		
158270	Verwijderen D02ro_BB22 en/of BB21.	st	10,00F		
1583	<u>Verwijderen markering</u>				
158310	Verw. van thermopl. markeringsmateriaal stralen.	m2	10,00F		
158380	Verw. van thermopl. markeringsmateriaal frezen.	m2	1.750,00F		
1585	<u>Verwijderen afschermingsvoorzieningen</u>				
158510	Verwijderen geleiderail in aardebaan.	m	20,00F		
158520	Verwijderen geleiderail in aardebaan, rimob.	m	8,00F		
16	Inrichten tijdelijk Depot				
160010	Aanbrengen tijdelijke bouwhekken t.b.v. tijd.depot.	keer	1,00F		
160020	Instandhouden depot.	week	10,00F		
160030	Verwijderen depot - tijdelijke bouwhekken.	keer	1,00F		
17	Sterk verontreinigde grond				
1700	<u>Plan van aanpak ontgraven Japanse Duizendknoop</u>				
170010	Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase t.b.v. ontgraven Japanse Duizendknoop.	keer	1,00F		
1702	<u>Voorzieningen/maatregelen milieukundig</u>				
170200	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	keer	1,00F		
170240	Proces-sturing Japanse Duizendknoop.	dag	14,00F		
1703	<u>Vervuilde grond ontgraven en afvoeren</u>				
170300	Maaien gewas.	are	0,75F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
170310	Grond ontgraven uit cunet.	m3	500,00F		
2	Grondwerk				
22	Grondwerken				
220010	Coördinatiepost omgevingswet.	keer	7,00F		
2201	<u>Grond ontgraven</u>				
220110	Grond ontgraven uit cunet onverhard, <500 m2.	m3	4.480,00F		
220120	Grond ontgraven uit cunet verhard.	m3	65,00F		
220130	Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm.	m3	100,00F		
220150	Grond ontgraven uit watergang; gescheiden ontgraven.	m3	395,00F		
220160	Grond ontgraven uit sleuf/watergang/geul.	m3	185,00F		
2202	<u>Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering</u>				
220210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf in onverhard terrein.	m3	155,00F		
2203	<u>Grond vervoeren binnen het werkterrein</u>				
220310	Grond vervoeren binnen het werkterrein.	m3	500,00F		
2204	<u>Grond vervoeren naar tijdelijk depot</u>				
220410	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	500,00F		
220420	Grond verwerken in terreinophoging.	m3	500,00F		
220430	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	500,00F		
220440	Grond vervoeren naar werkterrein.	m3	500,00F		
2205	<u>Grond verwerken in terrein-watergang</u>				
220510	Grond verwerken in terrein.	m3	500,00F		
220530	Grond verwerken in bestaande sloot.	m3	340,00F		
2206	<u>Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering</u>				
220610	Aanvullen sleuf in onverhard terrein.	m3	150,00F		
220680	Leveren grond in aanvulling of ophoging.	m3	75,00F		
2207	<u>Aanbrengen Straatlaag</u>				
220710	Aanbrengen straatlaag van straatzand, <10 m2.	m2	100,00F		
220720	Aanbrengen straatlaag van straatzand, >10 m2.	m2	500,00F		
220730	Brekerzand verwerken op een funderingslaag, <10 m2.	m2	50,00F		
220740	Brekerzand verwerken op een funderingslaag, >10 m2.	m2	875,00F		
2208	<u>Aanbrengen Zand in zandbed</u>				
220810	Zand in zandbed verwerken in cunet, <500 m2.	m3	1.950,00F		
2210	<u>Cultuurtechnisch grondwerk</u>				
221020	Grond verwerken in toekomstige plant/boomvakken.	m3	100,00F		
221030	Grond verwerken in bermen, <50 m2.	m3	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221040	Grond verwerken in bermen, >50 m2.	m3	500,00F		
2211	<u>Egaliseren</u>				
221110	Egaliseren t.b.v. beplanting - groenvakken.	are	50,00F		
2212	<u>Spitten en frezen</u>				
221210	Diepspitten plantvakken en gazons.	are	50,00F		
221220	Diepfrezen bermen.	are	50,00F		
3	Leidingwerk				
31	Riolering PVC				
310	Aanbrengen PVC riolering				
3100	<u>PVC Ø 125 mm</u>				
310010	Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk.	m	80,00F		
310020	Aanbrengen PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk.	m	405,00F		
3101	<u>PVC Ø 160 mm</u>				
310110	Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs incl. grondwerk.	m	5,00F		
310120	Aanbrengen PVC-buis 160 mm bruin incl. grondwerk.	m	25,00F		
3102	<u>PVC Ø 200 mm</u>				
310220	Aanbrengen PVC-buis Ø 200 mm, kleur bruin.	m	80,00F		
311	Aanbrengen PVC hulpstukken				
311010	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap Ø 125 mm.	st	5,00F		
311020	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 125 mm.	m	20,00F		
311030	Aanbrengen PVC-buis bruin standpijp Ø 125 mm.	m	5,00F		
311040	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap Ø 160 mm.	st	5,00F		
311050	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 160 mm.	m	20,00F		
311060	Aanbrengen PVC-buis bruin standpijp Ø 160 mm.	m	20,00F		
311110	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk Ø 160 mm.	st	5,00F		
311180	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 88° Ø 200 mm.	st	6,00F		
311210	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting.	st	285,00F		
311220	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. dichtzetten bestaande kolkaansluiting, Ø125 mm.	st	50,00F		
311230	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. dichtzetten bestaande kolkaansluiting, Ø160 mm.	st	20,00F		
317	Inspecteren - reinigen riolering				
3172	<u>Inspecteren riolering</u>				
317250	Maken video-opnamen PVC-buis t/m Ø 400 mm.	m	80,00F		
317280	Uitvoeren put-video inspectie.	st	1,00F		
3173	<u>Reinigen riolering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
317310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	80,00F		
32	Riolering Beton				
321	Aanbrengen ronde betonbuizen ongewapend				
321070	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm MOF SPIE EIND.	m	7,20F		
321080	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm MOF SPIE 1 m.	m	1,00F		
321090	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm SPIE SPIE 1 m.	m	1,00F		
321170	Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm MOF SPIE EIND.	m	7,20F		
321180	Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	1,20F		
321190	Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	1,20F		
323	Putten				
3230	<u>Prefab putten</u>				
323010	Aanbrengen geprefab. betonput 800 x 800 mm.	st	2,00F		
323030	Aanbrengen geprefab. betonput 1300 x 1300 mm.	st	2,00F		
324	Inspecteren - reinigen riolering				
3240	<u>Inspecteren riolering</u>				
324020	Maken video-opnamen betonbuis vanaf Ø 400 mm.	m	20,00F		
324080	Uitvoeren put-video inspectie.	st	1,00F		
3241	<u>Riool reinigen</u>				
324110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00F		
324160	Rioolput reinigen.	st	2,00F		
326	Bijkomende werkzaamheden betonbuizen				
3261	<u>Maken inlaten (PVC - Beton)</u>				
326110	Maken inlaat Ø 125 mm op PVC-buis knevelinlaat.	st	5,00F		
326120	Maken inlaat Ø 160 mm op PVC-buis knevelinlaat.	st	5,00F		
326130	Maken inlaat Ø 125 mm op betonbuis betoninlaat.	st	5,00F		
326140	Maken inlaat Ø 160 mm op betonbuis betoninlaat.	st	5,00F		
3265	<u>Boring onder asfalt</u>				
326510	Sleufloos aanbrengen mantelbuis.	st	10,00F		
3268	<u>Bijkomende werkzaamheden putten</u>				
326810	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00F		
33	Kolken - putdeksels				
331	Kolken				
3312	<u>Trottoir - straatkolk</u>				
331210	Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk.	st	40,00F		
331220	Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk.	st	35,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332	Hergebruiken kolken				
332010	Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk.	st	10,00F		
332020	Verwijderen en aanbrengen straatkolk.	st	10,00F		
333	Gootelementen				
3330	<u>Aanbrengen goot</u>				
333010	Aanbrengen goot 3 bss langs lange inrit.	m	70,00F		
333020	Aanbrengen goot van betontegels 300 x 300 x 80 mm, >50 m.	m	750,00F		
333030	Aanbrengen goot van betontegels, 150 x 300 x 80 mm <50 m.	m	200,00F		
333040	Aanbrengen goot van betontegels 150 x 300 x 80 mm, <50 m.	m	150,00F		
333050	Aanbrengen goot van betontegels 150 x 300 x 80 mm, >50 m.	m	300,00F		
3331	<u>Aanbrengen BSS langs geleider</u>				
333110	Aanbrengen betonstraatstenen langs betonband, streklaag, <25 m.	m	200,00F		
333120	Aanbrengen betonstraatst. langs betonband, streklaag, >100 m.	m	1.000,00F		
337	Putranden en deksels				
3370	<u>Aanbrengen putranden en deksels</u>				
337010	Aanbrengen putrand met deksel 240 mm stellagen.	st	10,00F		
337020	Aanbrengen putrand met deksel 240 mm specie.	st	10,00F		
337070	Aanbrengen Ø putrand in nieuw asfalt GBS.	st	10,00F		
3371	<u>Vervangen putranden en deksels</u>				
337110	Vervangen putrand, op hoogte brengen met specie.	st	5,00F		
337130	Vervangen putrand, op hoogte brengen met stellaag.	st	5,00F		
3372	<u>Op hoogte brengen putranden en deksels</u>				
337210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00F		
337220	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, stenen.	st	5,00F		
339	Bijkomende werkzaamheden straatafwatering				
339020	Aanbrengen taludbak t.b.v. RWA aansluiting.	st	2,00F		
39	Kabels en Leidingen				
391	Aanbrengen mantelbuis t.b.v derden				
391110	Aanbrengen mantelbuis Ø 110 mm t.b.v derden, <10 m.	m	100,00F		
391120	Aanbrengen mantelbuis Ø 160 mm t.b.v derden, <10 m.	m	100,00F		
391130	Aanbrengen mantelbuis Ø 200 mm t.b.v derden, <10 m.	m	50,00F		
391210	Aanbrengen mantelbuis kleur rood en/of blauw, <10 m.	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
399	Voorzieningen Kabels en Leidingen				
399010	Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.	keer	7,00F		
5	Groenvoorzieningen				
50	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen				
501	Gedragscode Flora- en fauna				
501110	Opstellen ecologisch werkprotocol.	keer	7,00F		
501120	Inventariseren fauna en flora, verkennend.	keer	7,00F		
501130	Gegevens Nationale Database Flora en Fauna.	keer	7,00F		
501140	Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet.	keer	7,00F		
502	Voorzieningen				
5021	<u>Verlengen faunatunnel</u>				
502110	Verwijderen betonnen duiker - elementen, fauna passage.	m	2,00F		
502120	Grond ontgraven uit cunet onverhard.	m3	5,00F		
502130	Zand in zandbed verwerken in cunet faunapassage.	m3	5,00F		
502140	Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel, faunapassage.	m	5,00F		
502150	Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel, faunapassage, uitgang.	m	5,00F		
5022	<u>Verplaatsen faunahekwerk</u>				
502210	Verwijderen en aanbrengen faunahekwerk.	m	75,00F		
51	Bomen - gras - etc.				
5102	<u>Bemesten</u>				
510210	Bemesten terrein d.m.v. groencompost.	are	5,00F		
5109	<u>Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen</u>				
510910	Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen.	keer	6,00F		
5121	<u>Inzaaien gras</u>				
512120	Inzaaien bermen.	are	50,00F		
512150	Inzaaien talud.	are	5,00F		
5122	<u>Maaien gewas</u>				
512210	Maaien gewas < 50 cm.	are	10,00F		
6	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
620	Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen				
6210	<u>Verkeersmaatregelen en omleidingsplan</u>				
621010	Opstellen verkeersmaatregelen en omleidingsplan.	keer	7,00F		
6250	<u>Inzetten verkeersregelaar</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
625010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	100,00F		
626	Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf				
626010	Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	m	100,00F		
627	Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten				
627010	Aanbr. en verw. loopschotten t. b. v. voetgangers.	m	100,00F		
627020	Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers - fietsers.	m*w	2.000,00F		
628	Aanbrengen instandh., verpl. en verw. J37				
628180	Aanbrengen tijdelijk verkeersbord J37 + onderbord.	st	15,00F		
7	Inrichting / Bebakening - Afvoer				
70	Inrichting				
705	Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating				
705070	Aanbrengen strek betont. 0,30 - 2,70, dikte 80 mm.	m	50,00F		
705120	Aanbrengen voorrangstegel 500 x 500 mm.	st	20,00F		
706	Aanbrengen verkeersborden en palen				
7061	<u>Verkeersbordpalen maaiveld</u>				
706110	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld, 2,50 m.	st	5,00F		
706120	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld, 3,30 m	st	5,00F		
706130	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld, 3,60 m	st	20,00F		
706140	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld, 3,90 m	st	10,00F		
706150	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld, 4,30 m	st	10,00F		
7062	<u>Verkeersbordpalen bestrating</u>				
706210	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld, 2,50 m.	st	5,00F		
706220	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld, 3,60 m.	st	10,00F		
706230	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld, 3,90 m.	st	5,00F		
706240	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld, 4,30 m.	st	10,00F		
7063	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
706300	Aanbrengen Neopreenband bij VRI/Lichtmast.	m	5,00F		
706310	Aanbrengen verkeersborden type I.	st	80,00F		
706320	Aanbrengen verkeersborden Type II.	st	20,00F		
706330	Aanbrengen verkeersborden onderbord.	st	20,00F		
7064	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
706470	Aanbrengen verkeersbord met paal D02ro_BB22.	st	5,00F		
7065	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
706570	Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 1-regelig.	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
706580	Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 2-regelig.	st	10,00F		
706590	Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 3-regelig.	st	10,00F		
7066	<u>Aanbrengen verkeersportaal</u>				
706620	Aanbrengen portaal Rotondebord.	st	4,00F		
7067	<u>Hergebruiken verkeersmaatregelen</u>				
706780	Verwijderen en aanbrengen portaal.	st	4,00F		
707	Aanbrengen thermoplastische markering				
7070	<u>Aanbrengen thermoplastische markering Asfalt, <10 m.</u>				
707010	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1 - 3 type II.	km	0,05F		
707020	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1 - 1 type II.	km	0,40F		
707030	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 0,30 - 2,70 type II.	km	0,10F		
707040	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1-1 type II.	km	0,05F		
707050	Aanbr. therm. markeringsmat; ononderbr. streep.	km	0,50F		
707060	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 3 - 3 type II.	km	0,05F		
707070	Aanbr. therm. markeringsmat; blokstreep 1 - 3 type II.	km	0,05F		
707080	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 0,50 - 0,50 type II.	km	0,05F		
707090	Aanbr. therm. markeringsmat; ononderbr. streep.	km	0,05F		
707100	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 3 - 3 type II.	km	0,05F		
707110	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 2,70 - 0,30 type II.	km	0,05F		
7072	<u>Aanbrengen thermoplastische markering Asfalt, 10 - 50 m.</u>				
707210	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1 - 3 type II.	km	0,50F		
707220	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1 - 1 type II.	km	0,10F		
707230	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 0,30 - 2,70 type II.	km	0,10F		
707240	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1-1 type II.	km	0,25F		
707250	Aanbr. therm. markeringsmat; ononderbr. streep.	km	1,50F		
707260	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 3 - 3 type II.	km	0,50F		
707270	Aanbr. therm. markeringsmat; blokstreep 1 - 3 type II.	km	0,50F		
707280	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 0,50 - 0,50 type II.	km	0,10F		
707290	Aanbr. therm. markeringsmat; ononderbr. streep.	km	0,25F		
707300	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 3 - 3 type II.	km	0,10F		
707310	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 2,70 - 0,30 type II.	km	0,05F		
7074	<u>Aanbrengen thermoplastische markering Asfalt, >50 m.</u>				
707410	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1 - 3 type II.	km	3,50F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
707450	Aanbr. therm. markeringsmat; ononderbr. streep.	km	3,50F		
707460	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 3 - 3 type II.	km	1,75F		
707470	Aanbr. therm. markeringsmat; blokstreep 1 - 3 type II.	km	1,75F		
707490	Aanbr. therm. markeringsmat; ononderbr. streep.	km	1,20F		
707500	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 3 - 3 type II.	km	0,15F		
7076	<u>Aanbrengen thermoplastische markering Asfalt, vlakken / figuraties.</u>				
707610	Aanbr. therm. markeringsmat; dwarsm/figuratie type II.	m2	850,00F		
708	Aanbrengen afschermingsvoorzieningen				
708010	Aanbrengen geleiderail in aardebaan.	m	30,00F		
708020	Aanbrengen geleiderail in aardebaan, rimob.	m	5,00F		
79	Afvoer bouwstoffen				
791	Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond				
791130	Grond vervoeren naar groundbank: Industrie.	m3	2.170,00F		
791210	Grond vervoeren naar groundbank: Landbouw/Natuur	m3	765,00F		
791220	Grond vervoeren naar groundbank: Wonen.	m3	765,00F		
791230	Grond vervoeren naar groundbank: Industrie.	m3	675,00F		
791250	Vervuilde grond vervoeren naar thermisch grondreiniger.	m3	500,00F		
791910	Grond verv. naar groundbank verontreinigde grond-slib.	m3	50,00F		
792	Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond				
792110	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	1.600,00F		
792310	Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal)	ton	3.600,00F		
792320	Vervoeren teervrij asfalt (schollen).	ton	150,00F		
792330	Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal) VRI Tel-lussen.	ton	40,00F		
792350	Vervoeren teerhoudend asfalt (freesmateriaal).	ton	180,00F		
792360	Vervoeren teerhoudend asfalt (schollen).	ton	20,00F		
792370	Vervoeren teervrij thermoplastische wegmarkering.	ton	10,00F		
792380	Vervoeren combinatiedeklaag (freesmateriaal).	ton	2.350,00F		
792610	Vervoeren hoogovenslakken.	ton	225,00F		
792810	Vervoeren restmateriaal van PVC.	ton	1,50F		
792820	Vervoeren restmateriaal van staal.	ton	0,50F		
792830	Vervoeren restmateriaal van zaag-frees slem.	ton	1,50F		
794	Afvoeren groenafval				
794110	Vervoeren groenafval.	ton	1,00F		
795	Afvoeren diverse materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
795110	Vervoeren diverse afval.	ton	5,00F		
795510	Vervoeren diverse materialen.	ton	1,50F		
795710	Vervoeren verkeersbordpalen.	st	60,00F		
795720	Vervoeren verkeersborden.	st	65,00F		
8	Funderingslagen - Verhardingen - Opsluiting				
80	Funderingslagen				
8001	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
800110	Afwerken zandbed, <50 m2.	m2	700,00F		
800120	Afwerken zandbed, 50 - 250 m2.	m2	925,00F		
800130	Afwerken zandbed, >250 m2.	m2	5.700,00F		
8002	<u>Aanbrengen wegfundering van steenmengsel</u>				
800220	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m, <50 m2.	m2	350,00F		
800230	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m, >50 m2.	m2	475,00F		
800240	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m, <50 m2.	m2	50,00F		
800250	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m, >50 m2.	m2	200,00F		
800260	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,30 m, <50 m2.	m2	60,00F		
800270	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,30 m, 50 - 500 m2.	m2	3.150,00F		
800280	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,30 m, >500 m2.	m2	2.800,00F		
8005	<u>Herprofileren funderingslaag</u>				
800510	Herprofileren en uitvullen funderingslaag, <50 m2.	m2	450,00F		
800520	Herprofileren en uitvullen funderingslaag, >50 m2.	m2	2.800,00F		
81	Bitumineuze verhardingen				
8101	<u>Vorbereidende werkzaamheden Wapening</u>				
810110	Aanbrengen wapening van metaal Mesh-Track.	m2	250,00F		
810120	Aanbrengen wapening van metaal Fortifix.	m2	365,00F		
8107	<u>Bitumineuze afdichtingsstrip</u>				
810710	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm.	m	50,00F		
8108	<u>Reparatie scheuren</u>				
810810	Repareren van scheuren in asfalt.	m	300,00F		
8121	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
812110	Aanbrengen kleeflaag, <150 m2.	m2	12.750,00F		
812120	Aanbrengen kleeflaag, <150 m2.	m2	60.750,00F		
8122	<u>Aanbrengen asfaltverharding OL fietspad</u>				
812210	Aanbrengen AC 22 base OL-A, B: <1,00 m, <50 m2.	ton	5,00F		
812220	Aanbrengen AC 22 base OL-A, B: 1,00 - 2,50 m, <50 m2.	ton	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812230	Aanbrengen AC 22 base OL-A, B: >2,50 m, <50 m2.	ton	35,00F		
812240	Aanbrengen AC 22 base OL-A, B: >2,50 m, >50 m2.	ton	50,00F		
8123	<u>Aanbrengen asfaltverharding OL rijbaan</u>				
812300	Aanbrengen AC 22 OL-B 1e laag, B: <1,00 m, <50 m2	ton	50,00F		
812310	Aanbrengen AC 22 OL-B 1e laag, B: 1,00 - 2,50 m, <50 m2.	ton	60,00F		
812320	Aanbrengen AC 22 OL-B 1e laag, B: 1,00 - 2,50 m, 50 - 150 m2.	ton	120,00F		
812330	Aanbrengen AC 22 OL-B 1e laag, B: >2,50 m, 50 - 150 m2.	ton	230,00F		
812340	Aanbrengen AC 22 OL-B 1e laag, B: >2,50 m, >150 m2.	ton	1.165,00F		
812350	Aanbrengen AC 22 OL-C 2e laag, B: <1,00 m, <50 m2	ton	55,00F		
812360	Aanbrengen AC 22 OL-C 2e laag, B: 1,00 - 2,50 m, <50 m2.	ton	65,00F		
812370	Aanbrengen AC 22 OL-C 2e laag, B: 1,00 - 2,50 m, 50 - 150 m2.	ton	120,00F		
812380	Aanbrengen AC 22 OL-C 2e laag, B: >2,50 m, 50 - 150 m2.	ton	225,00F		
812390	Aanbrengen AC 22 OL-C 2e laag, B: >2,50 m, >150 m2.	ton	1.075,00F		
8125	<u>Aanbrengen asfaltverharding TL rijbaan</u>				
812510	Aanbrengen AC 22 TL-IB, Fcmax 0,15, B: <1,00 m, <50 m2	ton	45,00F		
812520	Aanbrengen AC 22 TL-IB, Fcmax 0,15, B: 1,00 - 2,50 m, <50 m2.	ton	50,00F		
812530	Aanbrengen AC 22 TL-IB, Fcmax 0,15, B: 1,00 - 2,50 m, 50 - 150 m2.	ton	125,00F		
812540	Aanbrengen AC 22 TL-IB, Fcmax 0,15, B: >2,50 m, 50 - 150 m2.	ton	300,00F		
812550	Aanbrengen AC 22 TL-IB, Fcmax 0,15, B: >2,50 m, >150 m2.	ton	3.350,00F		
8126	<u>Aanbrengen asfaltverharding profileerlaag</u>				
812610	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton, B: 1,00 - 2,50 m, 50 - 150 m2.	ton	30,00F		
812620	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton, B: >2,50 m, 50 - 150 m2.	ton	50,00F		
8127	<u>Aanbrengen asfaltverharding DL fietspad</u>				
812710	Aanbrengen AC 8 DL-B Rood, B: >2,50 m, >50 m2.	ton	70,00F		
812720	Aanbrengen SMA-NL 5 Rood, B: 1,00 - 2,50 m, <50 m2.	ton	20,00F		
812730	Aanbrengen SMA-NL 8 Rood, B: <1,00 m, <50 m2.	ton	5,00F		
812740	Aanbrengen SMA-NL 8 Rood, B: 1,00 - 2,50 m, <50 m2.	ton	5,00F		
812750	Aanbrengen SMA-NL 8 Rood, B: >2,50 m, <50 m2.	ton	45,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8128	<u>Aanbrengen asfaltverharding DL rijbaan</u>				
812800	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5, B: >2,50 m, >150 m2.	ton	95,00F		
812810	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 EVA modificatie, B: <1,00 m, <50 m2	ton	10,00F		
812820	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 EVA modificatie, B: >2,50 m, 50 - 150 m2.	ton	60,00F		
812830	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 EVA modificatie, B: >2,50 m, >150 m2.	ton	170,00F		
812840	Aanbrengen SMA-NL 5 met 30% witte steenslag, B: <1,00 m, <50 m2.	ton	10,00F		
812850	Aanbrengen SMA-NL 5 met 30% witte steenslag, B: >2,50 m, 50 - 150 m2.	ton	80,00F		
812860	Aanbrengen SMA-NL 5 met 30% witte steenslag, B: >2,50 m, >150 m2.	ton	340,00F		
812870	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8 EVA gemod, B: <1,00 m, <50 m2.	ton	30,00F		
812880	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8 EVA gemod, B: >2,50 m, 50 - 150 m2.	ton	140,00F		
812890	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8 EVA gemod, B: >2,50 m, >150 m2.	ton	1.650,00F		
8151	<u>Oppervlaktebehandeling</u>				
815140	Aanbrengen van een SAMI-laag.	m2	300,00F		
8170	<u>Tijdelijke bebording bij asfaltverhardingen</u>				
817010	Toepassen tijdelijk verkeersbord nieuw wegdek.	st	40,00F		
8180	<u>Tijdelijke maatregelen wegvakken</u>				
818010	Tijdelijke maatregel: Beschermen wegvakken.	keer	35,00F		
8190	<u>Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen</u>				
819010	Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	50,00F		
819020	Te maken Mit-scan t.b.v. asfaltonderzoek.	st	2,00F		
82	Beton verhardingen				
8202	<u>Aanbrengen betonband op fundering in het werk gestort</u>				
820210	Aanbrengen in het werk gestorte betonband 110/220 x 250 mm	m	60,00F		
820220	Aanbrengen in het werk gestorte betonband 110/220 x 250 mm + 2 strek	m	150,00F		
820230	Aanbrengen in het werk gestorte betonband rijbaanscheiding rotonde	m	150,00F		
820240	Aanbrengen in het werk gestorte betonband 320/400 x 500 mm	m	100,00F		
820270	Verwijderen sparingen t.b.v. te stellen kolken.	st	16,00F		
8205	<u>Aanbrengen betonverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820510	Aanbr. rammelstrook in beton cobblestone.	m2	30,00F		
820520	Aanbr. overrijdbare rammelstrook in beton cobblestone binnencirkel	m2	480,00F		
820530	Aanbrengen hoofdrijbaan rotonde in beton ongewapend	m2	200,00F		
820540	Aanbrengen hoofdrijbaan rotonde in beton gewapend	m2	600,00F		
820550	Aanbrengen hoofdrijbaan rotonde in beton doorgaand gewapend	m2	1.800,00F		
820560	Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	300,00F		
8206	<u>Aanbrengen voegen</u>				
820620	Aanbrengen dwarsvoegen, inlijmen.	m	50,00F		
820660	Aanbrengen flexibele voegovergang Beton-Asfalt.	m3	50,00F		
820670	Opstellen dilatatie en voegplan.	keer	1,00F		
8207	<u>Opleveringscontrole betonverharding</u>				
820710	Opleveringscontrole betonnen rijbaan.	keer	1,00F		
820750	Beschermen- bewaken betonverharding.	keer	4,00F		
8208	<u>Aanbrengen wapening</u>				
820810	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	24.000,00F		
820820	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	36.000,00F		
820830	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.	kg	48.000,00F		
820840	Aanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies	keer	1,00F		
820850	Opstellen wapeningsberekening en tekeningen	keer	1,00F		
83	Elementen verhardingen				
830	Betonstraatstenen aanbrengen - herstraten				
8303	<u>Aanbrengen betonstraatstenen div.</u>				
830310	Aanbrengen zwart/witte voegstenen in geleider, <10 m2.	m2	30,00F		
830320	Aanbrengen zwart/witte voegstenen in geleider, 10-25 m2.	m2	80,00F		
830330	Aanbrengen zwart/witte voegstenen in geleider, >25 m2.	m2	240,00F		
830340	Aanbrengen overgang openverharding op asfalt.	m	85,00F		
8306	<u>Herstraten betonstraatstenen k.f.</u>				
830620	Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat, <10 m2.	m2	55,00F		
831	Betonstraatstenen opbreken / leveren				
8310	<u>Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen div.</u>				
831010	Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen dubbelklinker rood.	m2	680,00F		
8313	<u>Leveren bestratingsmateriaal betonstraatstenen</u>				
831310	Leveren betonstraatstenen k.f. grijs.	st	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831390	Leveren bisschopsmutsen rood.	st	75,00F		
832	Betontegels				
8320	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
832040	Aanbr. betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm, <10 m2.	m2	150,00F		
832050	Aanbr. betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm, 10-50 m2.	m2	35,00F		
832060	Aanbr. betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm, >50 m2.	m2	250,00F		
832070	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm rood, dikte 80 mm.	m2	165,00F		
8321	<u>Hergebruiken betontegels</u>				
832150	Herst. betontegels 300 x 300 mm rood, dikte 80 mm, <10 m2.	m2	25,00F		
834	Bijkomende werkzaamheden straatwerk				
834010	Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot.	st	15,00F		
834020	Op hoogte stellen straatpot t.b.v. brandkraan.	st	4,00F		
834030	Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan.	st	4,00F		
834040	Aanbrengen nieuwe betontegel om brandkraan in groen.	st	2,00F		
85	Kantopsluiting				
850	Betonband 40/120 x 250 mm				
8501	<u>Betonband 40/120 x 250 mm in beton</u>				
850110	Aanbrengen band 40/120x 250 mm, <25 m.	m	50,00F		
850120	Aanbrengen band 40/120x 250 mm gebogen, <25 m.	m	15,00F		
8502	<u>Aanbrengen hulpstuk 40/120 x 250 mm</u>				
850230	Aanbr. verloopband 40/120 x 250 mm naar maaiveld.	st	4,00F		
8506	<u>Zagen betonband 40/120 x 250 mm</u>				
850610	Pasmaken van betonbanden.	st	5,00F		
851	Betonband 130/150 x 250 mm				
8511	<u>Betonband 130/150 x 250 mm in beton</u>				
851110	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, <25 m.	m	40,00F		
851120	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, >25 m.	m	400,00F		
851130	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	40,00F		
8512	<u>Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm</u>				
851210	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.	st	4,00F		
851230	Aanbr. verloopband 130/150 x 250 mm naar maaiveld.	st	2,00F		
851250	Aanbr. verloopband 130/150x250 naar 40/120x250 mm.	st	2,00F		
8516	<u>Zagen betonband 130/150 x 250 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
851610	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00	F	
852	Betonband 180/200 x 250 mm				
8521	<u>Betonband 180/200 x 250 mm in beton</u>				
852110	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, <25 m.	m	60,00	F	
852120	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, >25 m.	m	440,00	F	
852130	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	170,00	F	
8522	<u>Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm</u>				
852210	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90°.	st	4,00	F	
852230	Aanbr. verloopband 180/200 x 250 mm naar maaiveld.	st	10,00	F	
8526	<u>Zagen betonband 180/200 x 250 mm</u>				
852610	Pasmaken van betonbanden.	st	40,00	F	
854	Betonband 110/220 x 250 mm				
8541	<u>Betonband 110/220 x 250 mm in beton</u>				
854110	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, <25 m.	m	75,00	F	
854120	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, >25 m.	m	1.300,00	F	
854130	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	75,00	F	
8542	<u>Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm</u>				
854210	Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm hoekblok 90°.	st	20,00	F	
854230	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 mm naar maaiveld.	st	10,00	F	
854250	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 130/150x250.	st	2,00	F	
8546	<u>Zagen betonband 110/220 x 250 mm</u>				
854610	Pasmaken van betonbanden.	st	40,00	F	
855	Opsluitband 60 x 200 mm				
8550	<u>Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm op zandbed</u>				
855010	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm, <25 m.	m	55,00	F	
855020	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm gebogen, <25 m.	m	15,00	F	
8556	<u>Zagen opsluitband 60 x 200 mm</u>				
855610	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00	F	
856	Opsluitband 120 x 250 mm				
8561	<u>Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton</u>				
856110	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton, <25 m.	m	50,00	F	
8566	<u>Zagen opsluitband 120 x 250 mm</u>				
856610	Pasmaken van opsluitband 120 x 250 mm.	st	10,00	F	
	SUBTOTAAL				

POSTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				