

1. ALGEMEEN**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 TIJDSBEPALING**

- 01. Het werk bestaat uit 2 percelen.
- 02. Aanvang en in gebruik name Perceel 1 Bouwrijp Bloemendal fase 2b:
 - 02a. Het totale werk kan aanvangen op 2 oktober 2026;
 - 02b. Het werk aangaande aanleg civiele onderdelen in gebruik name uiterlijk 180 werkbare dagen na aanvang, waarbij de exacte datum in overleg met de directie zal worden bepaald;
 - 02c. Het grondwerk aangaande de wadi's, groene verlaagde zones en watergangen dient uiterlijk op 60 werkbare dagen na aanvang gereed te zijn, waarbij de exacte datum in overleg met de directie zal worden bepaald;
 - 02d. Het werk aangaande aanleg groenvoorzieningen in gebruik name op voor 30 april 2027.
- 03. Aanvang en in gebruik name Perceel 2 Onderhoud Bloemendal fase 2b:
 - 03a. Het werk vangt aan direct na ingebruik name aanleg groenvoorzieningen vanwege de gefaseerde uitvoering.
 - 03b. Het werk wordt in gebruik genomen 24 maanden na aanvangsdatum, zijnde 2 volledige groeiseizoenen.
- 04. De uiteindelijke oplevering conform UAV betreft direct na de onder 03 aangegeven periode en zal in overleg met de directie nader worden vastgesteld
- 05. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.
- 06. Korting bij te late oplevering of in gebruik name als bedoeld in de UAV 2012, paragraaf 42 lid 2 bedraagt 0,05 % van de aanneemsom voor elke dag waarmee de in lid 01, 02, 03 of 05 genoemde of in overleg vastgestelde data/datum van de in gebruik name of oplevering worden/wordt overschreden.

06 Onderhoudstermijn**07 Kwaliteitsborging**

2. BESCHRIJVING**2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 Tekeningen****02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage	Datum	Naam
bijlage 1	19-06-2026	Inschrijvingsbiljet
bijlage 2	19-06-2026	Inschrijvingsstaten
bijlage 3	24-07-2026	V&G - plan ontwerpfase
bijlage 4	19-06-2026	Overzicht toegepaste materialen
bijlage 5	-.-	Toegestane klasse oplevering riolering
bijlage 6	-.-	Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met vigerende omgevingsvergunning'
bijlage 7	-.-	Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Toepassingsgebied betonnen bestratingsproducten, niet constructief beton';
bijlage 8	-.-	CAR Polis incl. algemene en aanvullende voorwaarden
bijlage 9	-.-	Clausuleblad bijzondere voorwaarden gemeenten 2013
bijlage 10	-.-	Clausuleblad handels- en economische sancties
bijlage 11	-.-	Handboek Bomen 2022
bijlage 12	19-06-2026	Grondbalans
bijlage 13	24-07-2026	Plantsoen- en recapitulatielijst
bijlage 14	-.-	Bijlagen bladen betonproducten bestaande uit: - Moederbestek_beton_procedure_informatie_overdracht_04042018 - Moederbestek_beton_productblad_betonstr.stenen_15-25_04042018 - Moederbestek_beton_productblad_betontegels_15-25_04042018 - Moederbestek_beton_productblad_betonbanden_15-25_04042018 - Moederbestek_beton_productblad_betonbuizen_00-00_04042018 - Moederbestek_beton_productblad_betonputten_00-00_04042018 - Moederbestek_beton_productblad_stelbeton_20-11_04042018
bijlage 15	19-06-2026	Puttenstaat
bijlage 16	05-06-2020	diverse onderzoeken
bijlage 17	-.-	Protocol revisietekeningen behorende bij watervergunningen
bijlage 18a en b	-.-	PvE Aanleg gemalen Bloemendal definitief.pdf en Opstellingstekening RG 2b - 18450-T-10_Fase 2_Versie 4.pdf
bijlage 19	-.-	Omleidingsroute/bebording Wethouder Rebellaan en activiteiten kalender

08 GEGEVENS BETREFFENDE WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER:

Randvoorwaarden uitvoering:

- Rekening dient gehouden te worden met de moeilijke bereikbaarheid van het werkterrein, alsmede met de grootte ervan i.v.m. opslag van materialen e.d.
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
Aangeraden wordt om alvorens de inschrijving in te dienen een terrein-bezoek te doen. De inschrijver wordt geacht rekening gehouden te hebben met bovenstaande bij het bepalen van zijn prijsopgave en maakt derhalve geen aanspraak op vergoedingen achteraf vanwege de aard en grootte van het werkterrein en eventueel moeilijkheden die dit tijdens de uitvoering met zich mee brengt.

Randvoorwaarden ketenpark:

- Situering van ketenpark dient in overleg met de directie bepaald te worden;
- De locatie van de keten mag geen belemmering vormen voor het uitvoeren van werkzaamheden door derden zoals genoemd onder artikel 01.11.01 in deel 3 van dit bestek.

Randvoorwaarden werkzaamheden plateau Wethouder Rebellaan

- Werkzaamheden dienen in overleg en in afstemming met de agenda van Johannes Fontanus College (JFC) te worden afgestemd ter voorkoming van geluidsoverlast in combinatie met examens, toetsen e.d. De betreffende agenda wordt door de directie aangeleverd en is conform bijlage 19.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5			RESULTAATS- VERPLICHTING		
334740							Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel				
334740	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. ss Situering volgens tekeningnr. 07.bt t/m 12.bt t.p.v. huisaansluitingen VWA	st	84,00	V	
		2					Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 ontstoppingsstuk met klemdeksel, kleur bruin	st			84,00 L
			2	1			Nominale middellijn 125 mm				
					1		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
334750							Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel				
334750	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering volgens tekeningnr. 07.bt t/m 12.bt t.p.v. huisaansluitingen VWA	st	8,00	V	
		2					Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 ontstoppingsstuk met klemdeksel, kleur bruin	st			8,00 L
			2	3			Nominale middellijn 160 mm				
					1		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
334760							Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel				
334760	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. ss Situering volgens tekeningnr. 07.bt t/m 12.bt t.p.v. huisaansluitingen VWA	st	2,00	V	
		2					Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 ontstoppingsstuk met klemdeksel, kleur bruin	st			2,00 L
			2	5			Nominale middellijn 200 mm				
					1		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
5310							Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel				
5310	000000						* Trottoirbanden 180/200				
531090							Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel en post Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel en post				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
531090	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering volgens tekeningnr. 02.bt t/m 06.bt, t.p.v. Wethouder van Bovenlaan, naast de inritbanden Betreft: aanbrengen gebogen trottoirbanden Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton C12/15 (0,06 m3/m) Profiel 180/200 x 250 mm Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van dit bestek Kleur: grijs Hulpstuk verloopband 180/200x250 --> 150x200 links Hulpstuk verloopband 180/200x250 --> 150x200 rechts	m m3 st st st	2,00	N		
		3									0,12	L
			6								2,00	I
531190							Tekstuele aanpassing Tekstuele aanpassing					
531190	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering volgens tekeningnr. 02.bt t/m 06.bt, t.p.v. kruising Wethouder Rebellaan Betreft: aanbrengen trottoirbanden Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton C12/15 (0,06 m3/m) Profiel 180/200 x 250 mm Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van dit bestek Kleur: grijs Hulpstuk inritverloopband 180/200x250 links Hulpstuk inritverloopband 180/200x250 tussenstuk Hulpstuk inritverloopband 180/200x250 rechts	m m3 st st st	22,00	N		
		3									1,32	L
			6								22,00	L
581650							Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel					
581650	831113						Aanbrengen betontegels. Situering volgens tekeningnr. 02.bt t/m 06.bt, t.p.v. Wethouder Rebellaan, inrit huisnummer 132 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 110 Kleur: grijs Betontegels 150 x 300 x 70 mm , kleur: grijs Afstrooien en invegen met straatzand	m2 st st	22,00	V		
		2									220,00	L
		1									24,00	L
583020							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
583020	831199						Aanbrengen verkeerstegels Situering volgens tekeningnr. 02.bt t/m 06.bt, t.p.v. Wethouder van Bovenlaan, in het trottoir rond het plateau In de betonstraatstenen bestrating volgens bestekspostnr. 573240 Op straatlaag Betontegels 500 x 500 x 95 mm, kleur: wit/zwart, haaiantandtegel Betontegels 500 x 500 x 95 mm, kleur: zwart, tussentegel Betontegels 500 x 500 x 95 mm, kleur: wit, blokmarkerinstegel	st st st st	45,00	V		
											14,00	L
											21,00	L
											10,00	L
631110							Hoeveelheid resiltaatsverplichting gewijzigd Hoeveelheid resiltaatsverplichting gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
631110	515202		2				Vervoeren bomen. Bomen met kluit Betreft volgens dit bestek te planten materiaal; sortering volgens plantsoenlijst, te leveren volgens post 631120	keer	13,00	V	
631120			9				Hoeveelheid resiltaatsverplichting gewijzigd Hoeveelheid resiltaatsverplichting gewijzigd				
631120	515203		1				Leveren bomen. Volgens plantlijst Betreft volgens dit bestek te planten materiaal; sortering volgens plantsoenlijst Aannemer dient na aanbesteding de plantsoenlijst te voorzien van een prijs per boom, in te dienen binnen 5 dagen na het door de directie daartoe aangegeven verzoek. De totalisering van stuks bomen en prijs per boom dient exact overeen te komen met betreffende Europost levering.	EUR st		N	96,00 L
631130							Nieuwe post Nieuwe post				
631130	515202		2				Vervoeren bomen. Bomen met kluit Betreft volgens dit bestek te planten materiaal; sortering volgens plantsoenlijst, ter beschikking gesteld, maximale vervoersafstand 150 km	keer st	3,00	V	21,00 T
633310							Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd				
633310	511699						Aanbrengen bovengronds watergeef systeem Betreft: het aanbrengen van een gietrand t.b.v. het watergeven Situering: t.p.v. te planten bomen conform dit bestek Bij te planten bomen volgens bestekpostnr(s) 632130 Gietrand Dendro, leverancier ITS, o.g.: Materiaal - PE Wanddikte - 3 mm Rolhoogte - 30 cm Diameter per boom - 1,00 m Gietrand 20 cm boven maaiveld uit laten steken en bevestigen aan binnenzijde van boom- en maaipalen Gietrand afvullen met Mulchlaag, dik 100 mm, leverancier Greenguard	st st m3	117,00	N	117,00 L 9,18 L
841320							Tekstuele wijziging Tekstuele wijziging				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
841320	102399						Opstellen plan van aanpak en omleidingsplan Betreft het opstellen van een plan van aanpak en opstellen van een omleidingsplan voor de werkzaamheden aan het nieuwe plateau Wethouder Rebellaan en kruising fietspad Wethouder Van Bovenlaan Plan van aanpak dient te bevatten: - Werkplan doorloop werkzaamheden, inclusief aanvoerroutes - Voorstel afdoende en heldere afsluiting van de situatie - Omgang met verkeersdeelnemers en afwikkeling verkeer Plan van aanpak kan worden opgesteld op basis van voorverleg volgens post 841310 Omleidingsplan en bordendenplan dient te bevatten: - Totale omleidingplan gedurende de werkzaamheden met inzicht in te plaatsen borden en onderborden - Lokale afzettignen en bebordingen rond het werkterrein Omleidingsplan en bordendenplan kan worden opgesteld op basis van voorverleg volgens post 841310 en bijlage 19 van dit bestek Rekenen met 2 maal aanpassen van het plan op basis van overleg Fysieke maatregelen worden verrekend op stelpost 950030	EUR		N