

Behoort bij: REA- 800043-2B

Bouwrijp maken Bloemendal fase 2b"

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKZAAMHEDEN				
11	VOORZIENINGEN				
112	GROENVOORZIENINGEN				
1123	<u>* Beschermen bomen, stamommanteling >4 weken</u>				
112310	Aanbrengen stamommanteling, bomen ø < 0,3 m.	st	15,00	V	
112330	In stand houden stamommanteling, bomen ø < 0,3 m.	EUR		N	
112340	Verwijderen stamommanteling , bomen ø < 0,3 m.	st	15,00	V	
112350	Aanbrengen stamommanteling, bomen ø < ø 0,3-0,5 m.	st	20,00	V	
112370	In stand houden stamommanteling, bomen ø < ø 0,3-0,5 m.	EUR		N	
112380	Verwijderen stamommanteling , bomen ø < ø 0,3-0,5 m.	st	20,00	V	
112390	Aanbrengen stamommanteling, bomen ø 0,5-0,8 m.	st	15,00	V	
112410	In stand houden stamommanteling, bomen ø 0,5-0,8 m.	EUR		N	
112420	Verwijderen stamommanteling , bomen ø 0,5-0,8 m.	st	15,00	V	
1125	<u>* Beschermen bomen en beplanting, afrastering, >4 weken</u>				
112550	Aanbrengen tijdelijke afrastering, groot	m	150,00	V	
112560	In stand houden tijdelijke afrastering, groot	EUR		N	
112580	Verwijderen tijdelijke afrastering, groot	m	150,00	V	
114	BEMALING				
1141	<u>Open bemaling</u>				
114110	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, VWA +6.75 NAP	m	161,00	V	
114120	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, VWA +7.00 NAP	m	164,00	V	
114130	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, VWA +7.25 NAP	m	89,00	V	
114140	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, VWA +7.50 NAP	m	270,00	V	
114150	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, VWA +7.75 NAP	m	265,00	V	
114160	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, VWA +8.00 NAP	m	390,00	V	
114170	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, HWA +7.50 NAP	m	28,00	V	
114180	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, HWA +7.75 NAP	m	121,00	V	
114190	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, HWA +8.00 NAP	m	169,00	V	
1143	<u>* Bronbemaling</u>				
114310	Toepassen bronbemaling	st	10,00	V	
1144	<u>* Bijkomende werken bemaling</u>				
114410	Afvoerleiding bemalingsinstallatie aanbrengen	m	150,00	V	
114420	Toepassen debietmeetpunt.	st	2,00	V	
114440	Opnemen grondwater-/debietmeterstanden	week	20,00	V	
114450	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
114460	Aanbrengen waterreinigings-installatie.	EUR		N	
13	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
131	BETONNEN DUIKERS				
1310	<u>* Verwijderen betonduikers 200-400 mm</u>				
131020	Verwijderen betonbuis <500 mm	m	31,00	V	
132	OVERIGE DUIKERS				
1325	<u>* Verwijderen PP-buis, diam. 200-400 mm</u>				
132520	Verw. PP-leiding ø 200-400 mm el.m., afvoeren	m	24,00	V	
134	OVERIG RIOOL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1340 134020	<u>* Verwijderen PVC riool, diam. < 200 mm</u> Verw. PVC-buizen ø < 200 mm, afvoeren	m	25,00	N	
135	PUTTEN EN KOLKEN				
1357 135720	<u>* Trottoirkolken</u> Verw. trott.kolk (b+g.ij.) eend. afvoeren	st	4,00	N	
15	OPRUIMEN VERHARDINGEN				
150	TROTTOIRBANDEN EN INRITBANDEN				
1502 150250	<u>* Trottoirbanden in specie</u> Opbr. trot.b. 180/200x250 mm, afvoeren	m	81,00	N	
151	OPSLUITBANDEN				
1513 151320 151520	<u>* Opsluitbanden 60x200 mm</u> Opbr. opsluitband 60x200 mm, afvoeren Opbr. opsluitband 100x200 mm, afvoeren	m m	62,00 191,00	N N	
153	BITUMINEUZE VERHARDING				
1530 153020 153030	<u>* Zagen</u> Zagen asfaltverharding dik gem. 130 mm (150) Zagen asfaltverharding dik gem. 180 mm (200)	m m	20,00 12,00	N N	
1536 153620 153630	<u>* Opbreken teerhoudend asfalt</u> Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2 m2	30,00 280,00	V V	
156	BETONSTRAATSTENEN				
1564 156460	<u>* Betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm</u> Opbr. betonstenen kf >3,0 m, 80 mm afvoeren	m2	975,00	V	
1569 156960	<u>* Betonstraatstenen dubbeklinker dik 80 mm</u> Opbr. betonstenen dk >3,0 m, 80 mm, hergebruik	m2	90,00	V	
157	BETON ELEMENTENVERHARDING				
1570 157050	<u>* Betontegels 300x300 dik 45 mm</u> Opbr. betontegels 1,5-3,0 dik 45 mm afvoeren	m2	80,00	N	
1576 157630	<u>* Betonplaten</u> Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten.	m2	13,00	V	
1578 157810	<u>* Bijzondere tegels</u> Opbreken symbooltegels	st	36,00	N	
159	DIVERSEN				
1590 159030	<u>* Fundering ongebonden t.b.v. hergebruik</u> Verw. ongeb. funderingslaag >3,0 dik 0,25 herg.	m2	347,00	N	
16	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161	MAAIEN EN FREZEN				
1610	<u>* Maaien gewas horizontaal</u>				
161010	Maaien gewas.	are	780,00	V	
161020	Frezen.	are	780,00	V	
161030	Frezen.	are	780,00	V	
162	BEGROEIING				
1620	<u>* Verwijderen begroeiing; <50 st/are; hor.; < 2 m</u>				
162010	Verwijderen begroeiing.	are	16,00	V	
1629	<u>* Japanse duizendknoop</u>				
162910	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.	are	0,50	V	
162920	Grond ontgraven uit terrein	m3	60,00	V	
162930	Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	60,00	V	
162940	Monitoren en nazorg in verband met Aziatische duizendknoop.	are	0,50	V	
163	BOMEN				
1630	<u>* Bomen rooien stobbe afvoeren</u>				
163010	Verwijderen bomen.	st	75,00	V	
163020	Verwijderen bomen.	st	30,00	V	
163030	Verwijderen bomen.	st	5,00	V	
163040	Verwijderen stobben.	st	2,00	V	
169	DIVERSEN				
1690	<u>* Ecologische voorzieningen</u>				
169010	Verplaatsen takkenril	m	38,00	V	
17	OPRUIMEN WEGBEBAKENING				
171	WEGBEBAKENING				
1712	<u>* Verkeersbordpalen met bord</u>				
171220	Verw. verkeersb.+paal; straatw.; afvoeren	st	2,00	N	
171250	Verw. verkeersb.+paal; maaiveld; afvoeren	st	1,00	N	
18	OPRUIMEN INRICHTINGSWERKEN				
181	AFSCHEIDINGEN C.A.				
1810	<u>* (Punt)draadafrasteringen</u>				
181020	Verw. draadafrastering, afvoeren	m	810,00	V	
182	PALEN				
1821	<u>* Palen</u>				
182210	Verw. kunststof paal, afvoeren	st	7,00	N	
183	VERLICHTING				
1831	<u>* Masten met verlichtingsarmaturen</u>				
183120	Verw. mast met armatuur, 5 - 8 m, hergebruik	st	3,00	N	
2	GRONDWERKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
21	ONTGRAVEN ALGEMEEN				
211	CUNET				
2110	<u>* Gescheiden ontgraven cunet diep tot 1,00 m</u>				
211070	Grond ontgraven uit bodem wadi	m3	151,00	V	
2112	<u>* Niet gescheiden ontgraven cunet diep tot 1,00 m</u>				
211210	Grond ontgraven uit cunet, 0,30 m	m3	250,00	V	
211220	Grond ontgraven uit cunet, 0,20-0,40	m3	3.650,00	V	
211230	Grond ontgraven uit cunet, 0,40-0,60	m3	8.290,00	V	
211240	Grond ontgraven uit cunet, 0,60-0,80	m3	285,00	V	
211260	Grond ontgraven uit watergang, d=<0,50	m3	200,00	V	
211270	Grond ontgraven uit watergang, d=0,50-1,0	m3	910,00	V	
211280	Grond ontgraven uit watergang, d=1,00-2,00	m3	2.280,00	V	
217	ONTGRAVEN UIT TERREINOPHOGING				
2173	<u>* Ontgraven terreinophoging, ongelijk talud</u>				
217310	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	325,00	V	
22	VERVOEREN/ LEVEREN GROND / BAGGERSPECIE				
222	VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING				
222010	Grond vervoeren, toplaag	m3	16.046,00	V	
222020	Grond vervoeren, zanderige grond	m3	151,00	V	
222030	Grond vervoeren, zand voor zandbed	m3	250,00	V	
229	LEVEREN GROND				
2292	<u>* Grond</u>				
229210	Leveren grond.	m3	8.308,00	V	
23	VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND ALGEMEEN				
234	AANVULLING				
2340	<u>* Vrijgek. grond verwerken in aanvulling, hoogte gemiddeld</u>				
234010	Grond verwerken in aanvulling, h 0-0,50	m3	4.030,00	V	
234020	Grond verwerken in aanvulling, h 0,50-1,00	m3	7.570,00	V	
234030	Grond verwerken in aanvulling, h 1,00-1,50	m3	1.260,00	V	
234040	Grond verwerken in aanvulling, h 1,00-1,50	m3	9.850,00	V	
234050	Grond verwerken in aanvulling, h 0,00-0,50	m3	405,00	V	
24	VERWERKEN GROND ALGEMEEN				
242	CUNET DIEPTE <0,60 METER				
2420	<u>* Zand verw en verd cunet, hoogte gemiddeld</u>				
242010	Zand verw. en verd. cunet	m3	1.850,00	V	
242020	Zand verw. en verd. cunet	m3	4.260,00	V	
243	CUNET DIEPTE >0,60 METER				
2431	<u>* Zand verw en verd cunet, hoogte variabel</u>				
243110	Zand verw. en verd. cunet, h=0,50-1,00	m3	10.130,00	V	
243120	Zand verw. en verd. cunet, h=1,00-1,50	m3	6.726,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243140	Zand verw. en verd. cunet, h=1,00, wadi	m3	340,00	V	
25	SLEUVEN				
251	GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF RIOOL				
2510	<u>* Graven en aanv. sleuf riool diep <0,50 m</u>				
251010	Ontgr. en aanv. sleuf, d <0,5 m, b <1,0 m	m	665,00	V	
251020	Ontgr. en aanv. sleuf, d <0,5 m, b <1,0 m	m	350,00	V	
2512	<u>* Graven en aanv. sleuf riool diep 0,50 - 1,00 m</u>				
251210	Ontgr. en aanv. sleuf, d 0,5-1,0 m, b <1,0 m	m	830,00	V	
2514	<u>* Graven en aanv. sleuf riool diep 1,00 - 1,50 m</u>				
251410	Ontgr. en aanv. sleuf, d 1,0-1,5 m, b <1,0 m	m	255,00	V	
2516	<u>* Graven en aanv. sleuf riool diep 1,50 - 2,00 m</u>				
251610	Ontgr. en aanv. sleuf, d 1,5-2,0 m, b <1,0	m3	365,00	V	
255	GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF K & L				
2551	<u>* Proefsleuven</u>				
255110	Grond ontgraven t.b.v. proefsleuven	st	15,00	V	
256	GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF DRAINAGE				
2560	<u>* Graven en aanv. sleuf drain. diep <0,50 m</u>				
256010	Ontgr. en aanv. sleuf, d <0,50 m, l <25 m	m	81,00	V	
257	SPECIALE VOORZIENINGEN SLEUVEN				
2571	<u>* Grondboringen</u>				
257110	Uitvoeren en analyseren grondboringen	st	15,00	V	
26	BAGGERWERKEN PER M3				
260	BAGGERWERKEN PER M3				
2603	<u>* Ontgraven bagger per m3 <1m3 breedte 1,0-5,0 m</u>				
260310	Ontgraven baggerspecie.	m3	50,00	V	
27	VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND CULTUURTECHNISCH				
272	GROND VERWERKEN IN WATERGANGEN				
2720	<u>* Grond verwerken in watergang; inh. tot 1 m3/m</u>				
272010	Grond verwerken in watergang.	m3	1.335,00	V	
28	GRONDBEWERKINGEN				
281	WOELEN				
2815	<u>* Diepwoelen diep 0,80 m</u>				
281520	Woelen.	are	262,00	V	
284	DIEPSPITTEN				
2845	<u>* Diepspitten zonder open put</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
284510	Diepspitten.	are	34,00	V	
29	DIVERSEN				
295	GROND SCHEIDEN, VERDICHTEN EN PROFILEREN				
2954	<u>* Profileren</u>				
295410	Profileren oppervlakken.	m2	5.900,00	V	
3	L E I D I N G W E R K E N				
31	DRAINAGE				
311	DRAINAGEBUIZEN				
3111	<u>* Geribbelde en ongeperforeerde PVC-buizen, kaal</u>				
311130	Aanbr. drains, gerib., ongeperf., ø 125 mm, kaal	m	10,00	N	
3112	<u>* Geribbelde en geperf. PP-buizen</u>				
311230	Aanbr. drains, gerib., geperf., ø 125 mm	m	81,00	N	
314	HULPSTUKKEN				
3145	<u>* Doorspuitvoorziening</u>				
314510	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	2,00	V	
32	DUIKERS C.A.				
322	BETONDUIKERS				
3220	<u>* Duikers ø <500 mm</u>				
322010	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m	19,20	V	
326	PP DUKERS				
326120	Aanbrengen PP-buis 315 mm	m	13,25	N	
326130	Aanbrengen PP-buis 400 mm	m	46,50	N	
327	BETONDUIKERS -RECHTHOEKIG PROFIEL-				
3270	<u>* Voorbereidende en bijkomende werkzaamheden</u>				
327010	Berekeningen en tekeningen t.b.v. wapening betonvloer	EUR		N	
327020	Berekeningen betonvloer	EUR		N	
3271	<u>* Bekisting funderingsloof</u>				
327110	Toepassen bekisting fund.sloof op staal	m2	26,50	N	
3272	<u>* Wapening</u>				
327210	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	825,00	V	
327220	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm.	kg	825,00	V	
327230	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm.	kg	825,00	V	
327240	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	275,00	V	
3273	<u>* Beton</u>				
327310	Aanbrengen werkvloer.	m2	98,00	N	
327320	Aanbrengen beton funderingsloof.	m3	19,60	N	
3274	<u>* Bet. dr. rechth. profiel</u>				
327410	Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel-.	m	42,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
327420	Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel-.	m	7,00	V	
328	STALEN DUIKERS				
3280	<u>* Stalen duiker</u>				
328010	Aanbrengen stalen duiker	st	1,00	N	
329	DIVERSEN				
3290	<u>* Diversen</u>				
329010	Aanbrengen uitstroomvoorziening	st	16,00	N	
329020	Aanbrengen uitstroomvoorziening	st	2,00	N	
329030	Aanbrengen uitstroomvoorziening	st	1,00	N	
33	VRIJ VERVAL RIOOL				
331	BETONRIOOL ONGEWAPEND				
3310	<u>* Ronde betonbuizen zonder inlaat</u>				
331010	Aanbr. betonbuis, ø 400 mm zonder inlaat	m	7,20	N	
3317	<u>* Passtukken</u>				
331710	Aanbr. passtuk, ø 400 mm	m	0,80	N	
332	BETONRIOOL GEWAPEND				
3320	<u>* Betonbuizen zonder inlaat</u>				
332010	Aanbr. gew. betonbuis, ø 400 mm zonder inlaat	m	21,60	N	
3327	<u>* Passtukken</u>				
332710	Aanbr. gew. passtuk, ø 400 mm	m	3,40	N	
333	PVC-RIOOL				
3331	<u>* PVC-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur bruin</u>				
333130	Aanbrengen PVC-buis.	m	40,00	V	
333140	Aanbrengen PVC-buis.	m	1.060,00	V	
333150	Aanbrengen PVC-buis.	m	325,00	V	
334	PVC-HULPSTUKKEN				
3347	<u>* PVC-ontstoppingstukken</u>				
334740	Aanbr. PVC-ontst.st., ø 125 mm, klemd., bruin	st	84,00	V	
334750	Aanbr. PVC-ontst.st., ø 160 mm, klemd., bruin	st	8,00	V	
334760	Aanbr. PVC-ontst.st., ø 200 mm, klemd., bruin	st	2,00	V	
3348	<u>*Overige hulpstukken</u>				
334810	Aanbrengen PVC-hulpstuk, klikkap	st	1,00	V	
335	PP-RIOOL				
3351	<u>* PP-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur bruin</u>				
335120	Aanbr. PP-buis, ø 125 mm bruin	m	561,00	V	
335130	ddl Aanbr. PP-buis, ø 160 mm bruin	m	50,00	V	
3352	<u>* PP-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur grijs</u>				
335220	Aanbr. PP-buis, ø 125 mm grijs	m	53,00	V	
335240	Aanbr. PP-buis, ø 250 mm	m	82,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335260	Aanbr. PP-buis, ø 400 mm	m	206,00	V	
336	PP- (VOLWANDIGE) HULPSTUKKEN				
3360	<u>* PP-bochtstukken</u>				
336010	Aanbr. PP bochtstuk, 125 - 45° HWA	st	54,00	V	
336020	Aanbr. PP bochtstuk, 250 - 45° HWA	st	1,00	V	
3361	<u>* PP T-stukken</u>				
336110	Aanbr. PP T stuk, 125 - 45° HWA	st	4,00	V	
3369	<u>* Overige PP hulpstukken</u>				
336920	Maken knevelinlaat in PP incl. standpijp Ø125 mm, VWA	st	78,00	V	
336930	Maken knevelinlaat in PP incl. standpijp Ø160 mm, VWA	st	4,00	V	
336940	Maken betoninlaatinlaat in PP incl. standpijp Ø125 mm, HWA	st	5,00	V	
336950	Aanbrengen PP-hulpstuk, kap 250 mm	st	7,00	V	
336960	Aanbrengen PP-hulpstuk, kap 400 mm	st	7,00	V	
339	DIVERSEN				
3391	<u>* Reinigen riool</u>				
339110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton, 300-500 mm	m	33,00	V	
339120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton, <300 mm	m	1.182,00	V	
339130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), kunststof, 300-500 mm	m	531,00	V	
339140	Riool reinigen onder hoge druk, beton, koker	m	102,00	V	
3393	<u>* Video opname kunststof riool</u>				
339310	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, betonf 300-500 mm	m	33,00	V	
339320	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, beton <300 mm	m	1.182,00	V	
339330	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, kunststof 300-500 mm	m	531,00	V	
339340	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rechthoekig profiel	m	102,00	V	
339350	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rechthoekig profiel	m	49,00	V	
34	PERSLEIDINGEN				
341	PE PERSLEIDING				
3410	<u>* Voorbereidende werkzaamheden</u>				
341010	Graven en aanvullen werkput.	st	1,00	V	
341020	Graven en aanvullen werkput.	st	1,00	V	
3411	<u>* Opnemen en herstellen situatie</u>				
341110	Opnemen sleufbedekking, tegels.	m2	3,00	V	
341120	Opnemen sleufbedekking, verharding steenmengsel.	m2	2,00	V	
341130	Herstellen sleufbedekking, tegels.	m2	3,00	V	
341140	Herstellen sleufbedekking, verharding steenmengsel.	m2	2,00	V	
3412	<u>* Aanbrengen persleiding</u>				
341210	Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	110,00	V	
3413	<u>* Pompgemalen</u>				
341310	Leveren en aanbrengen pompgemaal 40058 - fase 2b	st	1,00	V	
3419	<u>* Overige werkzaamheden</u>				
341910	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	V	
341920	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
35	PUTTEN, KOLKEN EN INFILTRATIEVOORZ.				
352	PREFAB. BETONNEN PUTTEN				
3522	<u>* Betonnen inspectieputten 800x800 mm VWA</u>				
352210	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog <1500	st	12,00	N	
352230	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 1500-2000	st	14,00	N	
352240	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 2000-2500	st	9,00	N	
352250	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 2500-3000	st	4,00	N	
3523	<u>* Betonnen inspectieputten 800x800 mm HWA</u>				
352320	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog <1500, afdekplaat	st	5,00	N	
352340	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 1500-2100, afdekplaat	st	3,00	N	
352350	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 1500-2000	st	5,00	N	
3524	<u>* Betonnen inspectieputten 1000x1000 mm VWA</u>				
352410	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 2000-3000, afdekplaat	st	1,00	N	
3525	<u>* Betonnen inspectieputten speciaal HWA en VWA</u>				
352510	Maken bet. put, afm. 1000 x 1000 mm, hoog 1500-2100, afdekplaat	st	5,00	N	
354	PUTAFDEKKINGEN				
3541	<u>* Putranden met betonvoet en deksel</u>				
354110	Aanbrengen putrand met deksel, VWA	st	40,00	N	
354120	Aanbrengen putrand met deksel, HWA	st	10,00	N	
354140	Aanbrengen facaderooster in wadi	st	8,00	N	
354150	Aanbrengen afdekplaat facaderooster in wadi	st	3,00	N	
355	KOLKEN				
3550	<u>* Straatkolken eendelig</u>				
355020	Aanbr. str.kolk bet/gij eendelig	st	1,00	N	
3552	<u>* Trottoirkolken eendelig</u>				
355220	Aanbr. tr.kolk bet/gij eendelig	st	9,00	N	
356	DIVERSEN				
3560	<u>* Aansluiting op inspectieput</u>				
356010	Verwijderen betonbuis.	m	1,00	V	
3561	<u>* Lokale afzetting put</u>				
356110	Aanbrengen anti-maaischade palen.	st	8,00	V	
357	LIJNAFWATERING				
3576	<u>* Goot van geprefabriceerde betonelementen</u>				
357650	Aanbrengen goot van betonelementen, gevuld, basis	m	90,00	N	
357670	Aanbrengen goot van betonelementen, gevuld talud	m	12,00	N	
37	KABEL- EN MANTELBUIZEN				
371	MANTELBUIZEN IN SLEUVEN				
3712	<u>* PE mantelbuizen in sleuven</u>				
371210	Aanbrengen PE mantelbuis. < 10 m	st	26,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	O E V E R - E N B O U W W E R K E N				
42	OEVER- EN TALUDBESCHERMINGEN				
426	BESCHOEIING				
4261	* <u>Plankbeschoeiing</u>				
426110	Aanbrengen beschoeiing van planken	m	48,00	V	
44	BOUWWERKEN BETON				
444	BETON				
4440	* <u>Werkvloer</u>				
444010	Aanbrengen werkvloer.	m2	106,50	N	
445	PREFAB BETON				
4451	* <u>L - elementen</u>				
445110	Aanbrengen prefab L-elementen, recht	st	16,00	N	
445120	Aanbrengen prefab L-elementen, recht	st	6,00	N	
445130	Aanbrengen prefab L-elementen, passtuk, recht	st	1,00	N	
445140	Aanbrengen prefab L-elementen, passtuk afgeschuind	st	1,00	N	
445150	Aanbrengen prefab L-elementen, hoekstuk	st	1,00	N	
445160	Aanbrengen prefab L-elementen, afgeschuind	st	4,00	N	
5	W E G E N B O U W W E R K E N				
51	VOORBEREIDENDE WERKEN				
512	(KUNSTSTOF) INLAGEN				
5120	* <u>Geotextiel</u>				
512010	Aanbrengen inlage van kunststof <5,00 m	m2	500,00	V	
516	BESTRATING				
5168	* <u>Straatlaag op fundering</u>				
516810	Aanbr. straatlaag; straatzand dik gem. 50 mm	m2	970,00	V	
52	FUNDERINGEN				
522	MENGGRANULAAT				
5221	* <u>Menggranulaat b >2,00 m, ondergrond</u>				
522110	Aanbrengen ongebonden wegfundering, hergebruik	m2	347,00	V	
522130	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	8.930,00	V	
522140	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	4.185,00	V	
522150	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	450,00	V	
53	OPSLUITINGEN				
531	TROTTOIRBANDEN				
5310	* <u>Trottoirbanden 180/200</u>				
531090	Aanbr. trottoirband 180/200x250 in beton, hulpstuk	m	2,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5311	* Trottoirbanden 180/200				
531170	Aanbr. trottoirband 180/200x250 in beton, recht	m	45,00	V	
531180	Aanbr. trottoirband 180/200x250 in beton, bocht	m	23,80	V	
531190	Aanbr. trottoirband 180/200x250 in beton, hulpstuk	m	22,00	N	
5313	* RWS banden				
531310	Aanbr. RWS-banden in beton, recht	m	7,20	V	
531320	Aanbr. RWS-banden in beton, gebogen	m	4,50	V	
531330	Aanbr. RWS-banden in beton	m	2,00	N	
5319	* Pasmaken trottoirbanden				
531910	Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250	st	25,00	V	
531920	Pasmaken van RWS-banden 110/220x250	st	10,00	V	
532	OPSLUITBANDEN				
5322	* Opsluitbanden 100 mm				
532210	Aanbr. opsluitbanden 100x200 op zand (recht)	m	412,00	V	
532220	Aanbr. opsluitbanden 100x200 op zand (bocht)	m	18,28	V	
5323	* Opsluitbanden 120 mm				
532350	Aanbr. opsluitbanden 120x250 op zand, recht	m	13,00	V	
532360	Aanbr. opsluitbanden 120x250, in beton, recht	m	28,00	V	
532370	Aanbr. opsluitbanden 120x250 op zand (bocht)	m	5,90	V	
5324	* Opsluitbanden 150 mm				
532460	Aanbr. opsluitbanden 150x250, in beton, recht	m	251,00	V	
532470	Aanbr. opsluitbanden 150x250 op zand (bocht)	m	18,40	V	
5329	* Pasmaken van opsluitbanden				
532950	Pasmaken van opsluitbanden 100x200	st	30,00	V	
532960	Pasmaken van opsluitbanden 120x250	st	8,00	V	
532970	Pasmaken van opsluitbanden 150x250	st	36,00	V	
539	OVERIGE OPSLUITINGEN				
5390	* Inritbanden				
539010	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	20,00	V	
54	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
541	ONDERLAGEN				
5411	* Onderlaag AC 22 base 1 laag				
541160	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	601,50	V	
5415	* Onderlaag AC 22 base 2 lagen				
541560	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	546,50	V	
549	KLEEFLAGEN, OPPERVLAKBEHANDELING C.A.				
5490	* Kleeflaag				
549010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.821,00	V	
55	BETONVERHARDINGEN				
552	ONGEWAPENDE BETONVERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5529	* <u>Printbeton</u>				
552910	Aanbregen printbeton middengeleider	m2	17,70	V	
56	STRAATBAKSTEENBESTRATING				
563	STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT				
5634	* <u>Str.bakst. DF; elleboogverband</u>				
563450	Aanbr. str.bakst. DF elleb.verb.; 1,5-3m, leveren	m2	315,00	V	
569	DIVERSEN				
5691	* <u>Pasmaken straatbakstenen</u>				
569120	Pasmaken van bestratingsmateriaal, 80-100 mm	m	200,00	V	
57	BETONSTRAATSTEENBESTRATING				
573	BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT				
5732	* <u>Betonstraatstenen DF; keperverband</u>				
573240	Aanbrengen betonstraatstenen DF elleb. verb; >3m	m2	12,00	V	
573260	Aanbrengen betonstraatstenen DF elleb. verb; >3m	m2	665,00	V	
575	BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT				
5752	* <u>Betonstraatstenen KF; keperverband</u>				
575260	Aanbrengen betonstraatstenen KF keperverb; >3	m2	290,00	V	
575270	Aanbrengen betonstraatstenen KF keperverb; >3	m2	50,00	V	
5756	* <u>Betonstraatstenen KF; blokverband</u>				
575660	Aanbrengen betonstraatstenen KF blokverb.; 1.5-3.0 m	m2	33,00	V	
576	BETONSTRAATSTENEN DUBBELKLINKER				
5761	* <u>Dubbeklinkers halfsteensverband</u>				
576130	Aanbr. b.s.s. dubbel halfssteensverb.; 1,5-3.0 m	m2	88,00	V	
579	DIVERSEN				
5791	* <u>Pasmaken betonstraatstenen</u>				
579120	Pasmaken van bestratingsmateriaal, 80-100 mm	m	250,00	V	
58	BETONTEGEL- EN ELEMENTBESTRATING				
581	BETONTEGELS 300X300 MM				
5810	* <u>Betontegels 300x300x45 mm</u>				
581050	Aanbrengen betontegels, 300x300x45 mm, halfsteens	m2	95,00	V	
5816	* <u>Betontegels 300x300x70 mm</u>				
581650	Aanbrengen betontegels, 300x300x70 mm, halfsteens	m2	22,00	V	
583	SPECIALE BETONTEGELS				
5830	* <u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
583010	Aanbrengen geleidelijn- en markeringstegels	st	116,00	V	
583020	Aanbrengen verkeerstegels	st	45,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5832	* Grasbetontegels				
583210	Aanbr. grasbetontegels; b=var.	m2	450,00	V	
589	DIVERSEN BETONTEGEL-/ELEMENTBESTRATING				
5891	* Pasmaken betontegel-/elementbestrating				
589110	Pasmaken van bestratingsmateriaal; d<50 mm	m	15,00	V	
589120	Pasmaken van bestratingsmateriaal; d 50-80 mm	m	8,00	V	
589150	Pasmaken van bestratingsmateriaal; d>120 mm	m	10,00	V	
59	DIVERSEN				
595	VERKEERSDREMPELS				
5952	* Verkeersdempels van prefab elementen				
595210	Aanbrengen prefab verkeersdrempel van beton	st	29,00	V	
595220	Aanbrengen prefab verkeersdrempel van beton	st	12,00	V	
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	GRASSEN (ZAAIEN EN ZODEN)				
610	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
6100	* Grondwerkzaamheden				
610010	Frezen.	are	92,45	V	
610030	Aandrukken grond	are	92,45	V	
610050	Eggen.	are	92,45	V	
6101	* Vals zaaibed				
610110	Schoffelen in te zaaien delen	are	647,15	V	
610120	Afmaaien onkruid in te zaaien delen	are	647,15	V	
610130	Schoffelen in te zaaien delen	are	411,60	V	
610140	Afmaaien onkruid in te zaaien delen	are	411,60	V	
613	RECREATIEVE GRASVELDEN				
6130	* Zaaien recreatieve velden horizontaal				
613020	Zaaien, (speel)gazon	are	27,04	V	
615	BLOEMRIJKE GRASVELDEN				
6150	* Zaaien terrein horizontaal				
615010	Zaaien, B102	are	17,14	V	
615030	Zaaien, B115	are	29,74	V	
615040	Zaaien, B116	are	9,44	V	
615050	Zaaien, B170	are	9,04	V	
615060	Zaaien, B142	are	2,33	V	
6151	* Zaaien terrein licht geaccidenteerd				
615110	Bespuiten oppervlak met mengsel, B102	are	12,45	V	
615130	Bespuiten oppervlak met mengsel, B115	are	20,29	V	
615140	Bespuiten oppervlak met mengsel, B116	are	20,42	V	
615150	Bespuiten oppervlak met mengsel, B170	are	5,63	V	
619	DIVERSEN				
6197	* Vullen tegels				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
619740	Vullen grasbetontegels	m2	450,00	V	
63	BOMEN EN VEREN				
631	VOORBEREIDEND WERK				
6311	<u>* Lossen en zo nodig inkuilen bomen</u>				
631110	Vervoeren bomen (RAW-bestek).	keer	13,00	V	
631120	Leveren bomen (RAW-bestek).	EUR		N	
631130	Vervoeren bomen (RAW-bestek).	keer	3,00	V	
6315	<u>* Plantgaten</u>				
631510	Maken plantgat.	st	49,00	N	
631520	Maken plantgat.	st	68,00	N	
632	(VER)PLANTEN BOMEN, VEREN C.A.				
6321	<u>* Bomen met kluit</u>				
632130	Planten bomen (RAW-bestek).	st	117,00	N	
633	SPECIALE VOORZIENINGEN				
6331	<u>* Boompalen en boombanden</u>				
633110	Aanbr. boompalen en -banden (3 st/bm)	st	107,00	N	
633120	Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	10,00	N	
6333	<u>* Watergeef systeem</u>				
633310	Aanbrengen bovengronds watergeef systeem	st	117,00	N	
64	BOSPLANTSOEN				
641	VOORBEREIDEND WERK				
6410	<u>* Lossen en zonodig inkuilen bosplantsoen</u>				
641010	Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen	st	3.312,00	V	
6414	<u>* Plantstrook</u>				
641420	Maken plantstrook	m2	552,00	V	
643	PLANTEN BOSPLANTSOEN HELLING 1:1 - 1:3				
6430	<u>* Plantafstand 1,0x1,0 m, horz. -1:3, incl. pl.g.</u>				
643010	Planten van bosplantsoen (RAW-bestek).	st	3.312,00	V	
65	HAGEN				
651	VOORBEREIDEND WERK				
6510	<u>* Lossen en zonodig inkuilen haagplantsoen</u>				
651010	Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen	st	999,00	N	
6516	<u>* Plantsleuf</u>				
651610	Maken plantsleuf horz. - 1:3	m	111,00	N	
652	PLANTEN HAAG				
6522	<u>* Haag, 2 rij-ig</u>				
652210	Planten van haagplantsoen (RAW-bestek).	st	111,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
66	SIERPLANTSOEN				
661	VOORBEREIDEND WERK				
6610	<u>* Lossen en zonodig inkuilen sierplantsoen</u>				
661030	Lossen en zo nodig ink. sierplantsoen kluitg.	st	4,00	N	
6616	<u>* Plantgaten</u>				
661610	Maken plantgat.	st	4,00	N	
662	PLANTEN SIERPLANTSOEN HORZ. - 1:3				
6622	<u>* Sierplantsoen met kluit, horz. - 1:3</u>				
662210	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek).	st	4,00	N	
68	BOL- EN KNOLGEWASSEN				
681	VOORBEREIDEND WERK BOL- OF KNOLGEWASSEN				
6810	<u>* Lossen bol- en knolgewassen</u>				
681010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	143.830,00	N	
682	PLANTEN BOL- OF KNOLGEWASSEN				
6820	<u>* Bol- of knolgewassen in beplantingsvak</u>				
682040	Planten van bol- of knol gewassen > 40 st/m2	st	134.100,00	N	
682050	Planten van bol- of knol gewassen > 40 st/m2	st	9.730,00	N	
7	I N R I C H T I N G S W E R K E N				
71	A F S C H E I D I N G E N				
714	S T A A L M A T H E K W E R K E N				
7140	<u>* Staalmathekwerken</u>				
714010	Aanbrengen staalmathekwerk	st	43,00	V	
716	H O U T E N H E K W E R K				
7160	<u>* Houten hekwerk met houten palen</u>				
716010	Aanbr. houten hekwerk en houten palen.	m	2.715,00	V	
718	T O E G A N G S R E G E L I N G				
7180	<u>* Poorten</u>				
718010	Aanbrengen draaipoort Proteus 2	st	1,00	V	
718020	Aanbrengen draaipoort Proteus 2	st	2,00	V	
72	B E B A K E N I N G E N				
721	V E R K E E R S B O R D E N C . A .				
7213	<u>* Bord op paal</u>				
721360	Aanbrengen verkeersbord (II) met paal maaiveld	st	15,00	N	
7215	<u>* Verkeersbordpalen</u>				
721510	Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld	st	7,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721520	Aanbrengen verkeersbordpalen in bestrating	st	2,00	N	
7216	<u>* Verkeerszuilen</u>				
721610	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00	N	
7217	<u>* Verkeersborden</u>				
721710	Aanbrengen verkeersborden, type I	st	13,00	N	
7219	<u>* Onderborden</u>				
721910	Aanbrengen onderborden	st	2,00	N	
73	MARKERINGEN VAN WEGENVERF				
733	DWARSMARKERINGEN				
7335	<u>* Dwarsmarkeringen overig</u>				
733510	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m.	m	13,60	V	
76	MARKERING VAN BESTRATINGSMATERIALEN				
761	MARKERING IN STRAATWERK				
7610	<u>* Lengtemarkering</u>				
761010	Aanbr. lengtemarkering in nieuwe bestrating	m	72,00	V	
761020	Aanbr. lengtemarkering in nieuwe bestrating	m	27,50	V	
761030	Aanbr. lengtemarkering in nieuwe bestrating	m	37,00	V	
761040	Aanbr. lengtemarkering in nieuwe bestrating	m	7,00	V	
761050	Aanbr. lengtemarkering in nieuwe bestrating	m	12,00	V	
78	INRICHTINGSELEMENTEN				
781	VERLICHTING				
7811	<u>* Aanbrengen lichtmasten met armatuur</u>				
781110	Aanbrengen verlichtingsobject, Nyxa-5	st	1,00	N	
781120	Aanbrengen verlichtingsobject, tijdelijk, hergebruik	st	3,00	N	
781130	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	1,00	N	
781140	Aanbrengen verlichtingsobject, tijdelijk, hergebruik	st	1,00	N	
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
82	VERKEERSMAATREGELEN > 4 WEKEN				
822	OVERIGE VOORZIENINGEN > 4 WEKEN				
8226	<u>* Toepassen rijplaten</u>				
822610	Aanbrengen rijplaten.	m	300,00	V	
822620	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	67.200,00	V	
822630	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	10,00	V	
822640	Verwijderen rijplatenbaan.	m	300,00	V	
8227	<u>* Toepassen bouwhekken</u>				
822710	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	1.680,00	V	
822720	In stand houden tijdelijke afrastering.	dag	40,00	V	
822730	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	1.680,00	V	
8228	<u>* Toepassen bigbags</u>				
822810	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen.	st	20,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822820	In stand houden tijdelijke voorzieningen.	dag	40,00	V	
822830	Verwijderen tijdelijke voorzieningen.	st	20,00	V	
8230	<u>* Aanbrengen betonblokken</u>				
823010	Leveren en aanbrengen afzetblokken	st	2,00	V	
84	OPSTELLEN PLANNEN				
8410	<u>* Werkplannen</u>				
841010	Opstellen gedetailleerd werkplan en algemeen tijdschema.	EUR		N	
8411	<u>* Bemalingsplannen</u>				
841110	Opstellen bemalingsplan uitvoering	EUR		N	
8413	<u>* Verkeersplan</u>				
841310	Communiceren met derden.	EUR		N	
841320	Opstellen plan van aanpak en omleidingsplan	EUR		N	
87	INZETTEN				
8711	<u>* Inzetten werknemers</u>				
871110	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
8712	<u>* Inzetten materieel</u>				
871210	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
871220	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
871230	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
88	DIVERSEN				
8811	<u>* Inmeten en verwerken revisiegegevens</u>				
881110	Uitvoeren metingen puinbaan t.b.v. asfalt	EUR		N	
881120	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering)	EUR		N	
881130	Uitvoeren metingen puinbaan t.b.v. zandbanen	EUR		N	
8812	<u>* Digitale transportadministratie</u>				
881210	Digitale transportadministratie	EUR		N	
8813	<u>* Saneringsmaterieel</u>				
881310	Inrichten wasplaats.		0,00	V	
881320	Opruimen wasplaats.	EUR		N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Vergunningen / Verzekeringen	EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost Kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	30.000,00	V	
950020	Stelpost invulling Betonketen Moederbestek	EUR	400,00	V	
950030	Stelpost bebording en verkeersmaatregelen	EUR	10.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				