

Bijlage 7

Programma van Eisen

Levering van wegenzout

t.b.v. de organisaties:

**Avri, gemeente Neder-Betuwe en
gemeente Culemborg**



Datum: 18 juni 2026

Versie: 1.0

Status: definitief

Inschrijvingen die niet voldoen aan de gestelde eisen zijn uitgesloten van verdere beoordeling.

Eis	Eisen met een uitsluitend karakter
------------	---

Producteisen	
E01	De door de Inschrijver aangeboden steenzout, alsmede het aangeboden vloeibaar dooimiddel Natrium Chloride (NaCl) voldoen aan de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8900:2022 'Wegenzout – Producteisen' De wijze van bemonstering- en analysemethoden dienen overeenkomstig de genoemde norm te worden gehanteerd en toegepast.
E02	De Inschrijver is in staat om los gestort steenzout te leveren die voldoet aan de in deze Offerte aanvraag gestelde eisen.
E03	De Inschrijver is in staat om los vloeibaar dooimiddel Natrium Chloride (NaCl) te leveren die voldoet aan de in deze Offerte aanvraag gestelde eisen.

Leveringseisen	
E04	<p>Oprachtnemer verstrekt bij verificatie (zie Offerte aanvraag hoofdstuk 4) een door hem rechtsgeldig ondertekende verklaring betreffende de samenstelling van het door hem in het kader van de aanbesteding te leveren wegzout.</p> <p>In deze verklaring moet worden vermeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het percentage dooiwerkend middel; - De korrelverdeling en korrelgrootte; - Het vochtgehalte <p>Conform het vereiste in NTA 8900:2022 'Wegenzout – Producteisen' en alle relevante bepalingen uit de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 inclusief Bijlage XVII (restricties en de actuele SVHC-kandidatenlijst).</p> <p>De opdrachtnemer verklaart dat het geleverde wegzout geen verboden stoffen bevat en voldoet aan alle relevante bepalingen uit de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, inclusief maar niet beperkt tot de bepalingen inzake restricties (Bijlage XVII) en zorgwekkende stoffen (SVHC-lijst, kandidatenlijst).</p>

Eis	Eisen met een uitsluitend karakter
E05	<p>Winnende Inschrijver levert de veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets – SDS) wegzout in ieder geval éénmalig voorafgaande aan de eerste levering digitaal aan.</p> <p>De aangeleverde documenten moeten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voldoen aan de geldende Europese regelgeving (REACH- en CLP-verordening); - Betrekking hebben op de daadwerkelijk geleverde producten; - In de Nederlandse taal beschikbaar zijn; - Actueel zijn (conform de meest recente versie van de leverancier/producent)
E06	<p>De Inschrijver verplicht zich om bij iedere geleverde hoeveelheid wegzout een representatief analysecertificaat van de geleverde hoeveelheid bij de vrachtbrief te overleggen, waaruit de samenstelling van het geleverde blijkt.</p>
E07	<p>Deelnemers zijn gerechtigd de samenstelling van een geleverde hoeveelheid wegzout te laten onderzoeken door een onafhankelijk, ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium indien niet voldaan wordt aan de eis E4, of indien er gerede twijfel is over de juistheid van het analysecertificaat volgens eis E6.</p> <p>Indien uit dit onderzoek blijkt dat de samenstelling van het geleverde wegzout niet overeenkomt met de samenstelling zoals vermeld bij Eis 1, dan zijn Deelnemers of betreffende Deelnemer gerechtigd de partij door de opdrachtnemer op zijn kosten weg te laten halen en de keuringskosten te verhalen op de Inschrijver. Wegzout volgens Eis 1 dient vervolgens direct opnieuw door de opdrachtnemer te worden geleverd.</p>
E08	<p>De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het transport van wegzout naar de door de Deelnemer(s) aangewezen locaties uitsluitend plaatsvindt met voertuigen die minimaal voldoen aan de emissienorm Euro V (of hoger), zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 595/2009 en opvolgende regelgeving.</p>
E09	<p>Leveringszekerheid en meldplicht</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opdrachtnemer levert de overeengekomen hoeveelheid wegzout volledig en binnen de in dit programma van eisen vastgelegde leveringstermijn. 2. Zodra opdrachtnemer voorziet of redelijkerwijs kan voorzien dat een levering niet, niet volledig of niet tijdig kan plaatsvinden, stelt hij opdrachtgever hiervan onverwijld, maar uiterlijk binnen vier uur na constatering, schriftelijk per e-mail in kennis.

Eis	Eisen met een uitsluitend karakter
------------	---

E09 (vervolg)	<p>3. De melding bevat ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ de oorzaak van de dreigende leveringsproblemen; ○ de betreffende hoeveelheid en geplande leverdatum; ○ de verwachte duur en gevolgen van de verstoring; ○ de maatregelen die opdrachtnemer neemt om de levering alsnog tijdig en volledig uit te voeren; ○ een concreet alternatief leveringsvoorstel, inclusief datum, hoeveelheid en herkomst van het wegzout. <p>4. Opdrachtnemer treft voor eigen rekening alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om de overeengekomen levering alsnog na te komen. Hieronder valt, indien noodzakelijk, het inzetten van alternatieve voorraden, transportmiddelen, productielocaties of onderleveranciers, mits het geleverde wegzout aan alle contractuele eisen voldoet.</p> <p>5. Opdrachtnemer mag een voor betreffende Deelnemer bestemde of gereserveerde hoeveelheid wegzout niet geheel of gedeeltelijk aan een derde leveren, tenzij betreffende Deelnemer hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Een hogere verkoopprijs, een grotere bestelling of gunstigere commerciële voorwaarden bij een andere klant vormen geen geldige reden voor het niet nakomen van de levering aan Deelnemer.</p> <p>6. Indien schaarste ontstaat, toont opdrachtnemer op verzoek van Deelnemer(s) binnen één werkdag schriftelijk aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ welke voorraad beschikbaar was; ○ welke hoeveelheden aan opdrachtgever waren toegewezen; ○ welke leveringen in dezelfde periode aan andere klanten hebben plaatsgevonden; ○ op basis van welke objectieve verdeelsystematiek de beschikbare voorraad is toegewezen. <p>7. Indien opdrachtnemer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ niet tijdig aan de meldplicht voldoet; ○ geen voldoende concreet herstel- of alternatief leveringsplan indient; ○ zonder geldige overmachtsgrond niet, niet volledig of niet tijdig levert; of ○ de voor deelnemer bestemde voorraad zonder toestemming aan een derde levert, <p>is opdrachtnemer, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare korting verschuldigd van € 500 per kalenderdag per niet of niet volledig uitgevoerde levering, met een maximum van 10% van de jaarlijkse opdrachtwaarde. Deze korting laat het recht van deelnemer op nakoming en vergoeding van aantoonbare aanvullende schade onverlet, voor zover juridisch toegestaan en contractueel vastgelegd.</p>
------------------	--

Eis	Eisen met een uitsluitend karakter
E09 (vervolg)	<p>Van overmacht is uitsluitend sprake indien de tekortkoming het gevolg is van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer ligt, niet voorzienbaar was en ondanks tijdige en passende voorzorgsmaatregelen niet kon worden voorkomen.</p> <p>NB: Prijsstijgingen, personeelstekorten, transportcapaciteitsproblemen, voorraadtekorten bij reguliere leveranciers of de keuze om aan een andere klant te leveren gelden niet zonder meer als overmacht.</p>
E10	<p>Inschrijver is in staat een hoeveelheid steenzout, van minimaal 1000 ton als winterleveringen te kunnen leveren. Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Deze hoeveelheid is opgesteld door de gemiddelde afname per jaar voor alle Deelnemers bij elkaar op te tellen en te vermenigvuldigen met 50%, dit i.v.m. onvoorziene winterse omstandigheden.</p> <p>De Opdrachtgever is niet verplicht bovengenoemde winterleveringen af te nemen.</p>
E11	<p>Inschrijver is in staat een hoeveelheid vloeibaar dooimiddel Natrium Chloride (NaCl), van minimaal 330 ton als winterleveringen te kunnen leveren. Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Deze hoeveelheid is opgesteld door de gemiddelde afname per jaar voor alle Deelnemers bij elkaar op te tellen en te vermenigvuldigen met 50%, dit i.v.m. onvoorziene winterse omstandigheden.</p> <p>De Deelnemer is niet verplicht bovengenoemde winterleveringen af te nemen.</p>
E12	<p>Voor reguliere winterleveringen geldt tijdens werkdagen een levertijd van 24 uur na opdracht. Deze leveranties geschieden op werkdagen (van maandag t/m vrijdag) tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Voor opdrachten van winterleveringen, gegeven op een vrijdag of op een dag voorafgaande aan een feestdag, geldt tenzij anders overeengekomen, een levertijd van 48 uur na opdracht; zat-, zon- en feestdagen dus meegerekend.</p> <p>Spoedlevering: Naast de reguliere winterleveringen dient opdrachtnemer gedurende het winterseizoen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, bereikbaar en beschikbaar te zijn voor spoed- en calamiteitenleveringen van wegeenzout.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opdrachtgever kan een spoed- of calamiteitenlevering op ieder moment afroepen, waaronder 's avonds, 's nachts, in weekenden en op feestdagen. 2. De levering dient uiterlijk binnen 8 uur na het verstrekken van de opdracht op de door opdrachtgever aangewezen locatie te zijn aangevangen dan wel volledig te zijn afgeleverd.
Eis	Eisen met een uitsluitend karakter

E13	Zomerlevering van wegzout vindt plaats in de zomerperiode (1 april tot en met 31 oktober), in overleg met betreffende Deelnemer. Deelnemer is niet verplicht tot een minimale afname of tot het aanvullen van een bepaald percentage van de opslagcapaciteit. Inschrijver dient er rekening mee te houden dat Deelnemer gedurende deze periode bestellingen kan plaatsen.
E14	In de zomerperiode levert Inschrijver het bestelde wegzout af op werkdagen (van maandag t/m vrijdag) tussen 8.00 uur en 16.00 uur op de in de bestelling aangegeven locaties van betreffende Deelnemer.
E15	Opdrachten in het kader van zomerleveringen, geplaatst voor 1 oktober, dienen, tenzij anders overeengekomen, voor 1 november te zijn uitgevoerd.
E16	Opdrachten gegeven tot en met 31 oktober vallen onder de zomerleveringen en opdrachten gegeven tot en met 31 maart vallen onder winterleveringen.
E17	Deelnemers zijn vrij in het bestellen van de hoeveelheden wegzout en kunnen niet verplicht worden gesteld de maximale capaciteit te bestellen. <ul style="list-style-type: none"> - De hoeveelheden steenzout worden per volle vracht (30-35 ton) besteld. - De hoeveelheden vloeibaar dooimiddel natriumchloride worden per volle vracht (30-32 ton) besteld.
E18	De eenheidsprijzen voor het steenzout en vloeibaar dooimiddel natriumchloride zijn inclusief alle bijbehorende kosten, zoals bijvoorbeeld het transport en lossen op de opslaglocaties van de Deelnemers. Het gebruik van een walking floor wordt separaat aangeboden en zit niet in de eenheidsprijzen van het wegzout verwerkt.
E19	Iedere Deelnemer bestelt zelfstandig de gewenste te leveren hoeveelheid.
E20	Inschrijver beschikt over een digitale bestel omgeving.
E21	Opdrachten tot het leveren van wegzout in de zomerperiode worden schriftelijk of digitaal (online/ e-mail) doorgegeven. Opdrachten voor winterleveringen worden digitaal (online/e-mail) of telefonisch verstrekt; deze worden achteraf bevestigd door de Inschrijver (schriftelijk/ digitaal). Van alle bestellingen wordt door de opdrachtnemer een bevestiging van ontvangst verstuurd.

Eis	Eisen met een uitsluitend karakter
E22	<p>Per levering levert opdrachtnemer een vrachtbon met daarop tenminste vermeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • datum en plaats van levering • levertermijn (datum aanvang/leverdatum) • nummer van de overeenkomst • naam aannemer/transporteur • ordernummer • geleverde hoeveelheid wegezout (gewicht) <p>Daarnaast levert de opdrachtnemer per levering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een representatief analysecertificaat zoals gesteld in eis E06.
E23	De hoeveelheidbepaling van het geleverde wegezout gebeurt door weging van het voertuig voor en na het laden.
E24	Op de weegbonnen worden het tarra- en bruto weeg resultaat, de datum en het tijdstip van de weging afgedrukt. Daarnaast dient het netto weegresultaat, het kenteken van het vervoermiddel en de plaats van bestemming worden vermeld.
E25	De weegbon moet bij de afleverbon worden gevoegd of een onderdeel hiervan uitmaken.
E26	Jaarlijks, voor 15 januari van het dan lopende kalenderjaar, wordt een overzicht aangeleverd aan iedere Deelnemer van de in het afgelopen jaar geleverde hoeveelheden per productsoort per Deelnemer. Deze is opgesteld met de afname per maand, afname per maand opgeteld per jaar en per afleverlocatie.
E27	Facturatie van de leveringen geschiedt in overleg met de betreffende Deelnemer digitaal conform de factuurvoorwaarden van de Deelnemer(s). De opdrachtnemer maakt hier met de individuele Deelnemers afspraken over.
E28	Opdrachtnemer kan lossen met een vrachtwagen met een zogenaamde "walking floor". Inschrijver dient te beschikken over deze mogelijkheid. Kosten dient de Inschrijver te vermelden op prijsblad (zie bijlage 8).

Aldus ondertekend en bijbehorende gegevens naar waarheid verstrekt.

Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger inschrijver:

Handtekening:

Datum:

Naam:

Functie: