

Behoort bij: W-02 dienst 2026

Raamovereenkomst Voltooien infrastructuur Bedrijventerrein IBF

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: W-02 dienst 2026

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)

	(functie)
B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: W-02 dienst 2026

Raamovereenkomst Voltooien infrastructuur Bedrijventerrein IBF

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK				
11	PLANNEN, DEELOPDRACHTEN EN MAATREGELEN				
1101	<u>Deelopdracht en fasering</u>				
110110	Opstellen van een deelopdracht.	keer	10,00	F	
110140	Uitvoeren fasering	keer	6,00	F	
110160	Uitvoeren bereikbaarheid van bedrijven	keer	10,00	F	
1102	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
110210	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	12,00	F	
110220	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	24,00	F	
110230	Toepassen afzetting op kruispunt.	keer	6,00	F	
110240	Toepassen afzetting op kruispunt.	keer	12,00	F	
110250	Meerkosten toepassen afzetting nacht/weekend	keer	8,00	F	
110260	Toepassen omleidingroutes	keer	18,00	F	
110270	Maken tekeningen t.b.v. omleidingroutes	keer	18,00	F	
110280	Toepassen vooraankondigingsborden	st	48,00	F	
13	GROENVOORZIENING EN TERREININRICHTING				
131	IBF NOORD				
1311	<u>Opschonen bermen</u>				
131110	Schonen terrein	are	123,00	F	
131120	Maaien gewas.	are	123,00	F	
1313	<u>Terreininrichting</u>				
131320	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	6,00	F	
131340	Verwijderen betonblok	st	8,00	F	
1314	<u>Kolken</u>				
131410	Reinigen kolken.	st	35,00	F	
131420	Verwijderen kolk.	st	35,00	F	
131490	Slib opvangen en afvoeren naar eindverwerker	ton	0,60	F	
132	IBF ZUID				
1321	<u>Opschonen bermen</u>				
132110	Schonen terrein	are	153,50	F	
132120	Maaien gewas.	are	153,50	F	
132130	Verwijderen vuilnis/puin.	m3	4,00	F	
1323	<u>Terreininrichting</u>				
132320	Opnemen en in depot plaatsen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	6,00	F	
132340	Opnemen en in depot plaatsen betonblok	st	3,00	F	
1324	<u>Kolken</u>				
132410	Reinigen kolken.	st	35,00	F	
132420	Verwijderen kolk.	st	35,00	F	
132490	Slib opvangen en afvoeren naar eindverwerker	ton	0,60	F	
15	VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151	IBF NOORD				
1512	<u>Elementenverharding</u>				
151210	Opbreken betonstraatstenen kf - rioolaansluitingen	m2	100,00	F	
151220	Opbreken betonstraatstenen kf - inritten	m2	1.525,00	F	
151250	Zagen van bestrating.	m	116,00	F	
151260	Opbreken betonstraatstenen H-profiel - inritten	m2	340,00	F	
1513	<u>Asfaltverharding</u>				
151310	Zagen van bitumineuze verharding - lengterichting rijbaan	m	2.890,00	F	
151320	Frezen teervrij asfalt.	m2	4.875,00	F	
151330	Bakfrezen teervrij asfalt, breedte 0,50 tot 1,00 m	m2	405,00	F	
151340	Bakfrezen teervrij asfalt, breedte 1,00 tot 2,00 m	m2	605,00	F	
151350	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting - 3 lagen	m3	1,40	F	
151360	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting - 2 lagen	m3	2,20	F	
151390	Vervoeren vrijgekomen asfalt	ton	710,00	F	
1514	<u>Betonverharding</u>				
151410	Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten.	m2	48,00	F	
1515	<u>Kantopsluiting</u>				
151520	Opbreken opsluitanden 100 x 200 mm	m	465,00	F	
151540	Opbreken - op de kop - trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	4.170,00	F	
1518	<u>Wegfundering</u>				
151810	Verwijderen smalle strook menggranulaat	m2	1.050,00	F	
152	IBF ZUID				
1522	<u>Elementenverharding</u>				
152210	Opbreken betonstraatstenen kf - rioolaansluitingen	m2	100,00	F	
152220	Opbreken betonstraatstenen kf - inritten	m2	2.150,00	F	
152250	Zagen van bestrating.	m	381,00	F	
152260	Opbreken betonstraatstenen H-profiel - inritten	m2	960,00	F	
152270	Opbreken betonstraatstenen zeskantsteen - inritten	m2	165,00	F	
1523	<u>Asfaltverharding</u>				
152310	Zagen van bitumineuze verharding - lengterichting rijbaan	m	1.310,00	F	
152320	Frezen teervrij asfalt.	m2	14.650,00	F	
152330	Bakfrezen teervrij asfalt, breedte 0,50 tot 1,00 m	m2	180,00	F	
152340	Bakfrezen teervrij asfalt, breedte 1,00 tot 2,00 m	m2	270,00	F	
152350	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting - 3 lagen	m3	4,20	F	
152360	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting - 2 lagen	m3	0,80	F	
152390	Vervoeren vrijgekomen asfalt	ton	1.745,00	F	
1524	<u>Betonverharding</u>				
152410	Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten.	m2	52,00	F	
1525	<u>Kantopsluiting</u>				
152520	Opbreken opsluitanden 100 x 200 mm	m	640,00	F	
152540	Opbreken - op de kop - trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	2.740,00	F	
1528	<u>Wegfundering</u>				
152810	Verwijderen smalle strook menggranulaat	m2	690,00	F	
16	KABELS EN LEIDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1601	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
160110	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	10,00	F	
1602	<u>Proefsleuven</u>				
160210	Graven proefsleuf.	st	48,00	F	
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	IBF NOORD				
2115	<u>Bermen</u>				
211510	Grond ontgraven uit berm - 0,12 m3/m	m3	470,00	F	
211560	Grond ontgraven uit berm, hoogte 0,80 m	m3	460,00	F	
2119	<u>Depot</u>				
211910	Schrale grond ontgraven uit depot - bemen	m3	810,00	F	
211940	Teelgrond ontgraven uit depot - bomen	m3	460,00	F	
212	IBF ZUID				
2125	<u>Bermen</u>				
212510	Grond ontgraven uit berm - 0,12 m3/m	m3	570,00	F	
212560	Grond ontgraven uit berm, hoogte 0,80 m	m3	480,00	F	
2129	<u>Depot</u>				
212910	Schrale grond ontgraven uit depot - bermen	m3	880,00	F	
212940	Teelgrond ontgraven uit depot - bomen	m3	480,00	F	
22	GROND VERVOEREN				
221	IBF NOORD				
2215	<u>Buiten het werkterrein</u>				
221520	Schrale grond vervoeren - bermen	m3	810,00	F	
221540	Teelgrond vervoeren - bomen	m3	460,00	F	
221590	Grond vervoeren naar gemeentelijk depot Kostverloren	m3	460,00	F	
222	IBF ZUID				
2225	<u>Buiten het werkterrein</u>				
222520	Schrale grond vervoeren - bermen	m3	880,00	F	
222540	Teelgrond vervoeren - bomen	m3	480,00	F	
222590	Grond vervoeren naar gemeentelijk depot Kostverloren	m3	480,00	F	
23	GROND VERWERKEN				
231	IBF NOORD				
2310	<u>Leveren grond</u>				
231020	Leveren schrale grond	m3	200,00	F	
2315	<u>Bermen</u>				
231510	Schrale grond verwerken in bermen	m3	1.480,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231560	Teelgrond verwerken in plantplaats	m3	460,00	F	
232	IBF ZUID				
2320	<u>Leveren grond</u>				
232020	Leveren schrale grond	m3	400,00	F	
2325	<u>Bermen</u>				
232510	Schrale grond verwerken in bermen	m3	1.850,00	F	
232560	Teelgrond verwerken in plantplaats	m3	480,00	F	
25	GRONDBEWERKING				
251	IBF NOORD				
2511	<u>Bermen</u>				
251110	Maken plantplaats.	st	53,00	F	
251120	Maken plantplaats in bestaande bermen	st	9,00	F	
251150	Frezen - voorafgaand aan ophogen bermen	are	123,00	F	
251160	Eggen.	are	123,00	F	
252	IBF ZUID				
2521	<u>Bermen</u>				
252110	Maken plantplaats.	st	118,00	F	
252120	Maken plantplaats in bestaande bermen	st	9,00	F	
252150	Frezen - voorafgaand aan ophogen bermen	are	153,50	F	
252160	Eggen.	are	153,50	F	
3	LEIDINGWERK				
32	RIOLERING				
321	IBF NOORD				
3211	<u>Aansluitingen VGS en/of RWA</u>				
321150	Aanbr. kolkaansluiting PVC ø125 mm (RWA), incl. grondwerk	m	680,00	F	
3213	<u>Hulpstukken RWA</u>				
321310	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochtstuk 88°	st	500,00	F	
321320	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochtstuk 45°	st	200,00	F	
3215	<u>Putranden</u>				
321510	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	9,00	F	
321520	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	43,00	F	
321530	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	51,00	F	
321550	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	103,00	F	
3216	<u>Kolken</u>				
321610	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	236,00	F	
321630	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	11,00	F	
322	IBF ZUID				
3221	<u>Aansluitingen VGS en/of RWA</u>				
322150	Aanbr. kolkaansluiting PVC ø125 mm (RWA), incl. grondwerk	m	760,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3223	<u>Hulpstukken RWA</u>				
322310	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochtstuk 88°	st	680,00	F	
322320	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochtstuk 45°	st	300,00	F	
3225	<u>Putranden</u>				
322510	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	3,00	F	
322520	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	30,00	F	
322530	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	91,00	F	
322550	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	124,00	F	
3226	<u>Kolken</u>				
322610	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	295,00	F	
322630	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	43,00	F	
5	VERHARDINGEN				
51	WEGFUNDERING				
511	IBF NOORD				
5112	<u>Ongebonden wegfundering</u>				
511210	Aanbrengen ongebonden wegfundering, menggranulaat 0/31,5	m2	780,00	F	
511290	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	156,00	F	
512	IBF ZUID				
5122	<u>Ongebonden wegfundering</u>				
512210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	950,00	F	
512290	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	365,00	F	
52	ELEMENTENVERHARDING				
521	IBF NOORD				
5210	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
521010	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.910,00	F	
5213	<u>Betonstraatstenen</u>				
521310	Aanbrengen bss in inrit - kf halfsteensverband	m2	320,00	F	
521320	Aanbrengen bss in inrit - kf elleboogverband (hergebruik)	m2	1.300,00	F	
521330	Aanbrengen bss in inrit - kf elleboogverband (leverantie)	m2	290,00	F	
522	IBF ZUID				
5220	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
522010	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.330,00	F	
5223	<u>Betonstraatstenen</u>				
522310	Aanbrengen bss in inrit - kf halfsteensverband	m2	555,00	F	
522320	Aanbrengen bss in inrit - kf elleboogverband (hergebruik)	m2	1.820,00	F	
522330	Aanbrengen bss in inrit - kf elleboogverband (leverantie)	m2	955,00	F	
53	BITUMINEUZE VERHARDING				
530	LEVEREN ASFALT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5302	<u>Onderlaag</u>				
530210	Leveren asfaltbeton AC 22 base, OL-C	ton	125,00	F	
5303	<u>Tussenlaag</u>				
530310	Leveren asfaltbeton AC 22 bin, TL-C	ton	220,00	F	
530320	Leveren asfaltbeton AC 16 bin, TL-C	ton	1.910,00	F	
530340	Leveren asfaltbeton AC 11 bin, TL-C.	ton	2.405,00	F	
5304	<u>Deklaag</u>				
530410	Leveren asfaltbeton SMA-NL 11	ton	2.915,00	F	
5308	<u>Meerkosten leveren asfalt</u>				
530810	Meerkosten leveren asfalt op plaats van verwerking (nacht-weekend)	ton	2.850,00	F	
531	IBF NOORD				
5311	<u>Voorbereidende werkzaamheden en kleeftlaag</u>				
531110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	33.700,00	F	
531130	Aanbrengen kleeftlaag, gefreesde ondergrond 0,4 kg/m2	m2	14.380,00	F	
531140	Aanbrengen kleeftlaag, nieuwe ondergrond 0,3 kg/m2	m2	19.320,00	F	
531170	Aanbrengen kantvoorziening asfalt - bitumenstrip	m	20,00	F	
5312	<u>Onderlaag</u>				
531210	Aanbrengen AC 22 base, dik 110 mm, rondom putranden	ton	60,00	F	
5313	<u>Tussenlaag</u>				
531320	Aanbrengen AC 16 bin, dik 45 mm	ton	560,00	F	
531340	Aanbrengen AC 11 bin, dik 30 mm	ton	1.080,00	F	
5314	<u>Deklaag</u>				
531410	Aanbrengen SMA NL 11, dik 35 mm	ton	1.260,00	F	
5318	<u>Meerkosten nacht en weekend</u>				
531810	Meerkosten nacht en weekend	ton	1.160,00	F	
532	IBF ZUID				
5321	<u>Voorbereidende werkzaamheden en kleeftlaag</u>				
532110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	56.580,00	F	
532130	Aanbrengen kleeftlaag, gefreesde ondergrond 0,4 kg/m2	m2	18.860,00	F	
532140	Aanbrengen kleeftlaag, nieuwe ondergrond 0,3 kg/m2	m2	37.720,00	F	
532170	Aanbrengen kantvoorziening asfalt - bitumenstrip	m	12,00	F	
5322	<u>Onderlaag</u>				
532210	Aanbrengen AC 22 base, dik 110 mm, rondom putranden	ton	65,00	F	
5323	<u>Tussenlaag</u>				
532310	Aanbrengen AC 22 bin, dik 70 mm	ton	220,00	F	
532320	Aanbrengen AC 16 bin, dik 45 mm	ton	1.225,00	F	
532330	Aanbrengen AC 16 bin, dik 40 mm	ton	125,00	F	
532340	Aanbrengen AC 11 bin, dik 30 mm	ton	1.325,00	F	
5324	<u>Deklaag</u>				
532410	Aanbrengen SMA NL 11, dik 35 mm	ton	1.655,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5328	<u>Meerkosten nacht en weekend</u>				
532810	Meerkosten nacht en weekend	ton	1.690,00	F	
54	BETONVERHARDING				
541	IBF NOORD				
5412	<u>Geprefabriceerde betonplaten</u>				
541210	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2,00x2,00 m	st	12,00	F	
542	IBF ZUID				
5422	<u>Geprefabriceerde betonplaten</u>				
542210	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2,00x2,00 m	st	14,00	F	
5424	<u>In het werk gestort beton</u>				
542420	Aanbrengen betonverharding in inritconstructie	m2	84,00	F	
55	KANTOPSLUITING				
551	IBF NOORD				
5511	<u>Opsluitband</u>				
551120	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm	m	20,00	F	
5512	<u>Trottoirband</u>				
551210	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm van beton.	m	3.860,00	F	
5516	<u>Goottegel</u>				
551610	Aanbrengen goottegel 150x300x60 mm, zonder vellingkant	m	4.220,00	F	
5517	<u>Achtersabelen betonband</u>				
551710	Achtersabelen betonbanden incl. wapening	m	3.390,00	F	
5518	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
551820	Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm	st	10,00	F	
551840	Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm	st	540,00	F	
5519	<u>Leveren</u>				
551910	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	400,00	F	
551920	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	552,00	F	
551940	Leveren verloopband 180/200 x 250 mm => maaiveld	st	80,00	F	
551950	Leveren hoekband 90°	st	20,00	F	
551960	Leveren hoekband 135°	st	10,00	F	
552	IBF ZUID				
5521	<u>Opsluitband</u>				
552120	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm	m	20,00	F	
5522	<u>Trottoirband</u>				
552210	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm van beton.	m	4.740,00	F	
5526	<u>Goottegel</u>				
552610	Aanbrengen goottegel 150x300x60 mm, zonder vellingkant	m	5.470,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5527	<u>Achtersabelen betonband</u>				
552710	Achtersabelen betonbanden incl. wapening	m	4.100,00	F	
5528	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
552820	Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm	st	10,00	F	
552840	Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm	st	680,00	F	
5529	<u>Leveren</u>				
552910	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1.950,00	F	
552920	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	822,00	F	
552940	Leveren verloopband 180/200 x 250 mm => maaiveld	st	112,00	F	
552950	Leveren hoekband 90°	st	30,00	F	
552960	Leveren hoekband 135°	st	10,00	F	
56	HERSTRATEN				
561	IBF NOORD				
5613	<u>Betonstraatstenen</u>				
561320	Herstraten betonstraatstenen, kf	m2	780,00	F	
5615	<u>Kantopsluitingen</u>				
561520	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 mm.	m	20,00	F	
561540	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm van beton.	m	198,00	F	
5617	<u>Kolken en putranden</u>				
561710	Opnieuw stellen bestaande kolken	st	10,00	F	
561740	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	4,00	F	
562	IBF ZUID				
5623	<u>Betonstraatstenen</u>				
562320	Herstraten betonstraatstenen, kf	m2	1.090,00	F	
5625	<u>Kantopsluitingen</u>				
562520	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 mm.	m	20,00	F	
562540	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm van beton.	m	273,60	F	
5627	<u>Kolken en putranden</u>				
562710	Opnieuw stellen bestaande kolken	st	10,00	F	
562740	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	4,00	F	
6	GROENVOORZIENING EN TERREININRICHTING				
61	GROENVOORZIENING				
611	IBF NOORD				
6112	<u>Inzaaien gras</u>				
611210	Zaaien bermen - grasmengsel M5	are	123,00	F	
612	IBF ZUID				
6122	<u>Inzaaien gras</u>				
612210	Zaaien bermen - grasmengsel M5	are	153,50	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
63	TERREININRICHTING				
631	IBF NOORD				
6311	<u>Wegmeubilair</u>				
631120	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	6,00	F	
631140	Terugplaatsen betonblok	st	8,00	F	
632	IBF ZUID				
6321	<u>Wegmeubilair</u>				
632120	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	6,00	F	
632140	Terugplaatsen betonblok	st	3,00	F	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
82	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8201	<u>Werknemers</u>				
820110	Inzetten grondwerker.	uur	120,00	F	
820120	Inzetten straatmaker.	uur	240,00	F	
820130	Inzetten uitvoerder	uur	60,00	F	
820140	Inzetten uitzetter	uur	60,00	F	
820150	Inzetten verkeersregelaar normale werktijden.	uur	240,00	F	
820160	Inzetten verkeersregelaar nacht en weekend werktijden.	uur	360,00	F	
8202	<u>Materieel/materiaal</u>				
820210	Inzetten wiellader.	uur	80,00	F	
820220	Inzetten hydraulische graafmachine-mobiele kraan.	uur	120,00	F	
820230	Inzetten hydraulische graafmachine-minikraan.	uur	80,00	F	
820240	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00	F	
820260	Toepassen kunststof rijplaten.	st	120,00	F	
820270	Toepassen stalen rijplaten.	st	180,00	F	
84	ALGEMENE VOORZIENINGEN				
8401	<u>Werkterrein</u>				
840110	Inrichten werkterrein.	keer	10,00	F	
840120	Opruimen werkterrein.	keer	10,00	F	
840140	Mobiliseren van materieel.	keer	14,00	F	
8402	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
840210	Boren van cilinders van asfalt	st	68,00	F	
840230	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	10,00	F	
840250	VenG coördinatie	keer	10,00	F	
8404	<u>Communicatie</u>				
840410	Communiceren met belanghebbenden	keer	150,00	F	
840430	Organiseren inlooppuur voor bedrijven	keer	100,00	F	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				