

Bijlage 6 - Indexatiesystematiek HH Baarn Bunschoten

Gemeenten	Baarn en Bunschoten
Aanbesteding	Open House hulp bij het huishouden – percelen 1 en 2
Ingangsdatum	1 januari 2027
Versie	1.0 Mei 2026
Opgesteld door	Bröder, in opdracht van gemeenten Baarn en Bunschoten

1. Begrippen

In dit document worden de volgende begrippen en afkortingen gebruikt:

Begrip / afkorting	Omschrijving
ActiZ	Brancheorganisatie voor zorgondernemers in de verpleeg- en thuiszorg. ActiZ publiceert de CAO VVT-salaristabellen.
AMvB reële prijs	Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo 2015 (Stb. 2016, 391). Verplicht gemeenten een reële prijs te betalen die de werkelijke kostprijs dekt.
CAO VVT	Collectieve Arbeidsovereenkomst Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Bevat de salaristabellen en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op medewerkers huishoudelijke hulp.
CEP	Centraal Economisch Plan. Jaarlijkse macro-economische raming van het CPB, gepubliceerd in het voorjaar. Het CEP vormt de basis voor het definitieve PPC-cijfer dat VWS hanteert.
CPB	Centraal Planbureau. Onafhankelijk onderzoeksbureau dat economische ramingen opstelt, waaronder het CEP.
Funciemix	De verdeling van medewerkers over de loonschalen (0 t/m 5+) van de CAO VVT, gewogen naar de feitelijke personeelssamenstelling van aanbieders. De funciemix bepaalt het gewogen gemiddelde van de loonstijging.
HH / HbH	Hulp bij het huishouden. Maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015, gericht op ondersteuning van huishoudelijke taken voor burgers die dit zelf niet kunnen organiseren.
Indexatiefactor	Het procentuele percentage waarmee het uurtarief jaarlijks wordt verhoogd, berekend als: $(90\% \times \text{CAO VVT-stijging}) + (10\% \times \text{PPC})$.
Marktvraag	Uitvraag bij aanbieders in het kader van de nieuwe aanbesteding, waarbij aanbieders onder andere hun feitelijke personeelssamenstelling per loonschaal opgeven. De resultaten worden gebruikt om de definitieve funciemix vast te stellen.

Begrip / afkorting	Omschrijving
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit. Toezichthouder op de zorgmarkten. VWS publiceert jaarlijks de indexcijfers t.b.v. de NZa-tarieven, waaronder het definitieve PPC.
Open House	Inkoopvorm waarbij alle aanbieders die aan de gestelde eisen voldoen worden toegelaten en een raamovereenkomst krijgen. Er is geen gunning op prijs; het tarief wordt door de opdrachtgever vastgesteld.
PPC	Prijsindexcijfer Particuliere Consumptie. Index voor de ontwikkeling van materiële kosten, gepubliceerd door VWS op basis van het CEP van het CPB. Weging in de indexatieformule: 10%.
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Publiceert onder andere voorlopige PPC-cijfers via ledenbrieven.
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Publiceert jaarlijks de definitieve indexcijfers voor de NZa-tarieven op basis van het CEP.
WML	Wettelijk Minimumloon. Het wettelijk vastgestelde minimumbedrag dat werkgevers moeten betalen. Wordt per 1 januari vastgesteld en raakt direct loonschaal 0 van de CAO VVT.
Wmo 2015	Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Wettelijke grondslag voor gemeentelijke ondersteuning, waaronder hulp bij het huishouden.

2. Inleiding

Deze bijlage beschrijft de systematiek waarmee het uurtarief voor hulp bij het huishouden jaarlijks wordt geïndexeerd binnen de raamovereenkomst Open House die ingaat per 1 januari 2027.

De indexatiesystematiek borgt dat het tarief aansluit bij de actuele kostenontwikkeling voor aanbieders, zodat zij in staat blijven om hulp bij het huishouden duurzaam, kwalitatief en conform wet- en regelgeving te leveren.

De methodiek is gebaseerd op het kostprijsonderzoek dat Berenschot in 2024 heeft uitgevoerd voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Woudenberg. Uit dit onderzoek volgt dat de kostprijs van hulp bij het huishouden voor circa 90% bestaat uit loonkosten en voor circa 10% uit materiële kosten.

3. Grondslag en contractuele basis

De indexatiesystematiek is vastgelegd in artikel 1.6 van de raamovereenkomst Open House hulp bij het huishouden (ingangsdatum 1 januari 2027). De weging van 90% loonkosten en 10% materiële kosten is onderbouwd door het kostprijsonderzoek van Berenschot (ref. 72242, d.d. 11 juni 2024), uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Woudenberg.

Het tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van twee componenten:

Weging	Component	Omschrijving
90%	CAO VVT – loonkosten	Procentuele stijging van de salaristabellen in de CAO VVT, gewogen naar de functiemix van de gemeente.
10%	PPC – materiële kosten	Prijsindexcijfer Particuliere Consumptie (PPC), gepubliceerd door het Ministerie van VWS op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB.

De formule voor de jaarlijkse indexatie luidt:

$$\text{Indexatiefactor} = (90\% \times \text{CAO VVT-stijging}) + (10\% \times \text{PPC})$$

Het geïndexeerde tarief wordt berekend door het geldende uurtarief te vermenigvuldigen met de indexatiefactor.

4. Toelichting op de componenten

4.1 CAO VVT – loonkosten (90%)

De looncomponent wordt bepaald aan de hand van de salaristabellen in de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT), gepubliceerd door ActiZ.

Omdat de CAO VVT doorgaans twee relevante wijzigingsmomenten kent per jaar – een aanpassing van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari en een bredere salarisverhoging per 1 juli – wordt de loonstijging berekend als het gewogen gemiddelde over beide periodes:

- H1 (1 januari – 30 juni): effect van de WML-aanpassing op loonschaal 0.
- H2 (1 juli – 31 december): volledige CAO-stijging op alle schalen.

De exacte stijging per schaal wordt gewogen naar de functiemix die geldt voor de gemeenten Baarn en Bunschoten, zoals vastgesteld in het Berenschot-onderzoek. Dit

resulteert in een gewogen gemiddelde loonstijging die als CAO VVT-component wordt gebruikt.

De onderstaande tabel toont de definitieve functiemix die wordt gehanteerd voor de indexatieberekening per 1 januari 2028 en verder. Deze functiemix is vastgesteld als het gewogen gemiddelde van de personeelssamenstelling die zes aanbieders hebben opgegeven in de openbare marktconsultatie (TenderNed, 26 maart - 30 april 2026, referentienummer 579233). De definitieve weging vervangt de concept-functiemix uit het Berenschot-kostprijsonderzoek 2024.

Schaal CAO VVT	Weging functiemix (definitief, gewogen aanbieders)	Toelichting
Schaal 0	15,55%	Aan WML gekoppeld
Schaal 1	8,42%	CAO VVT
Schaal 2	10,28%	CAO VVT
Schaal 3	12,75%	CAO VVT
Schaal 4	10,06%	CAO VVT
Schaal 5	41,67%	CAO VVT
Schaal 5+	1,27%	Op basis van aanbiedersinformatie
Totaal	100,00%	

Toelichting: deze functiemix is de definitieve weging die voor de indexatieberekening wordt gehanteerd. Bij wezenlijke structurele veranderingen in de personeelssamenstelling van toegelaten aanbieders kunnen partijen conform paragraaf 9 in overleg treden over bijstelling van de functiemix.

4.2 PPC – materiële kosten (10%)

De materiële component wordt bepaald op basis van het Prijsindexcijfer Particuliere Consumptie (PPC). Dit indexcijfer wordt jaarlijks gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ten behoeve van de tariefvaststelling door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De PPC-waarde is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB). Zodra het definitieve CEP-cijfer beschikbaar is, vervangt dit het eerder gepubliceerde voorlopige VNG-cijfer.

5. Berekeningsmethodiek

5.1 Startpunt

Als uitgangspunt voor de jaarlijkse indexatie geldt het vastgestelde uurtarief per 31 december van het voorgaande jaar. Het starttarief voor de eerste contractperiode (2027) wordt vastgesteld op basis van de rekentool voor de reële kostprijs en maakt onderdeel uit van de aanbesteding. Het starttarief 2027 betreft een jaartarief en is geldig voor het volledige kalenderjaar 2027. Binnen 2027 vindt geen periodieke indexatie plaats. De

eerste reguliere indexatie volgt per 1 januari 2028 conform deze bijlage en overeenkomst.

5.2 Berekening in twee stappen

Omdat de CAO VVT twee momenten kent, wordt het tarief als volgt berekend:

Stap	Berekening
Tarief per 1 januari	$\text{Uitgangstarief} \times (1 + 90\% \times \text{WML-effect} + 10\% \times \text{PPC})$
Tarief per 1 juli	$\text{Uitgangstarief} \times (1 + 90\% \times \text{volledige CAO-stijging} + 10\% \times \text{PPC})$
Gemiddeld jaartarief	Gewogen gemiddelde: $(\text{tarief H1} \times 6 + \text{tarief H2} \times 6) / 12$

Het gemiddelde jaartarief is het tarief dat gedurende het contractjaar van toepassing is en wordt aan aanbieders gecommuniceerd.

6. Bronnen en tijdlijn

De indexatiecijfers worden ontleend aan de volgende bronnen:

Component	Bron	Moment publicatie
CAO VVT-salaristabellen	ActiZ (www.actiz.nl)	Na afsluiting CAO (doorgaans voorjaar/zomer)
WML-aanpassing	Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl)	September/oktober voorafgaand jaar
PPC (definitief)	VWS / CPB Centraal Economisch Plan	Maart van het indexatiejaar
PPC (voorlopig)	VNG-circulaire	Najaar voorafgaand jaar

Opdrachtgever communiceert de nieuwe tarieven zo spoedig mogelijk nadat de definitieve indexatiecijfers beschikbaar zijn, conform de raamovereenkomst. In de praktijk zijn de definitieve CAO VVT-salaristabellen (per 1 juli) en het definitieve PPC-cijfer van VWS doorgaans pas in het eerste halfjaar of de zomer van het betreffende jaar beschikbaar. Communicatie vóór 1 januari is daardoor structureel niet haalbaar.

Het nieuwe tarief geldt met terugwerkende kracht per 1 januari. De verrekening over de tussenliggende periode vindt plaats conform de procedure in sectie 7.

7. Procedure en communicatie

De jaarlijkse indexatieprocedure verloopt als volgt:

- Opdrachtgever berekent het nieuwe tarief op basis van de actuele CAO VVT-salaristabellen en het definitieve PPC-cijfer, zo spoedig mogelijk nadat beide cijfers beschikbaar zijn.
- De berekening wordt opgesteld conform de methodiek in deze bijlage.
- Opdrachtgever informeert aanbieders schriftelijk over het nieuwe uurtarief zodra de berekening is afgerond. Het nieuwe tarief geldt met terugwerkende kracht per 1 januari van het betreffende jaar (conform art. 1.6.4 raamovereenkomst).
- Aanbieders verrekenen het verschil over de periode van 1 januari tot de communicatiedatum via creditering en herfacturering. De procedure hiervoor is beschreven in sectie 8.
- Aanbieders ontvangen op verzoek de volledige onderbouwing van de berekening.

8. Deelbaarheid en verrekening

8.1 Tariefaanpassing met terugwerkende kracht

Omdat de definitieve indexatiecijfers structureel pas na 1 januari beschikbaar zijn, treedt het nieuwe tarief in werking met terugwerkende kracht per 1 januari. Aanbieders verrekenen het tariefverschil over de periode van 1 januari tot de ingangsdatum van het gecommuniceerde tarief via creditering en herfacturering. De opdrachtgever communiceert de verrekeningsprocedure tegelijk met de tariefbekendmaking.

8.2 Deelbaarheid bij minutendeclaratie

Aanbieders die per minuut declareren via het iWmo-berichtenverkeer dienen een uurtarief te hanteren dat exact deelbaar is door 60, zodat het bijbehorende minutentarief een geheel aantal centen bedraagt.

Omdat het geïndexeerde uurtarief niet altijd voldoet aan dit vereiste, wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

Stap	Toelichting
1. Declaratietarief bepalen (strikt-kleiner)	Het declaratietarief is het grootste veelvoud van € 0,60 dat strikt kleiner is dan het vastgestelde uurtarief, zodat het minutentarief exact uitkomt op een heel aantal centen en er altijd een klein positief restbedrag overblijft voor de jaarlijkse verzamelfactuur.
2. Reguliere declaratie	Aanbieders declareren de geleverde zorg op basis van het afgeronde tariefbedrag via het reguliere iWmo-berichtenverkeer.
3. Restbedrag via verzamelfactuur	Het verschil tussen het vastgestelde uurtarief en het afgeronde declaratietarief (het restbedrag per uur) wordt achteraf verrekend via een verzamelfactuur, uiterlijk drie (3) maanden na afloop van het boekjaar.

Voorbeeld: bij een vastgestelde kostprijs van € 44,20 geldt als declaratietarief € 43,80 (€ 0,73 per minuut × 60). Het restbedrag van € 0,40 per geleverd uur wordt via een jaarlijkse verzamelfactuur in rekening gebracht conform stap 3 hieronder.

9. Bijzondere omstandigheden

Indien de loonontwikkeling in de CAO VVT of een andere relevante kostenontwikkeling substantieel afwijkt van de reguliere indexatiemethodiek - bijvoorbeeld door een cao-conflict, buitengewone WML-stijging of wijziging in de AMvB reële prijs - kunnen partijen in overleg treden over aanpassing van de systematiek conform de raamovereenkomst (Herzieningsclausule). Als concrete invulling van 'substantieel afwijkt' geldt onder andere dat de afzonderlijke CAO VVT-loonstijging in enig jaar meer dan 10% bedraagt.

Aanpassing van de indexatiesystematiek vereist schriftelijke overeenstemming tussen opdrachtgever en alle toegelaten aanbieders en wordt als addendum aan de raamovereenkomst toegevoegd.

10. Bronnen

- Berenschot (2024). Kostprijsonderzoek hulp bij het huishouden – gemeenten Baarn, Bunschoten en Woudenberg. Ref. 72242, d.d. 11 juni 2024.
- ActiZ. CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT) – salaristabellen. www.actiz.nl
- Centraal Planbureau (CPB). Centraal Economisch Plan (CEP). www.cpb.nl
- Ministerie van VWS. Jaarlijkse publicatie indexcijfers NZa-tarieven op basis van CEP. www.overheid.nl
- VNG. Ledenbrief indexering Wmo-tarieven. www.vng.nl
- AMvB reële prijs Wmo 2015 (Stb. 2016, 391).