

Toelichting onderbouwing uurtarief Hulp bij het Huishouden 2027

Bijlage bij de Nota van Inlichtingen · Open House HH gemeenten Baarn en Bunschoten · ingangsdatum 1 januari 2027

1. Aanleiding en werkwijze

Voor de tariefvaststelling onder de AMvB reële prijs Wmo 2015 (Stb. 2016, 391) hebben de gemeenten Baarn en Bunschoten twee sporen gevolgd. Ten eerste is op 26 maart 2026 via TenderNed (referentienummer 579233) een openbare marktconsultatie gepubliceerd, waarin aanbieders is verzocht de VNG/Berenschot-rekentool in te vullen met eigen organisatiegegevens. Zes aanbieders hebben binnen de termijn een ingevulde rekentool ingestuurd. Ten tweede is gebruikgemaakt van het kostprijsonderzoek dat Berenschot in 2024 specifiek voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Woudenberg heeft uitgevoerd (eindrapport 'Kostprijsonderzoek huishoudelijke ondersteuning', ref. 72242, d.d. 14 juni 2024).

Conform paragraaf 5 van het marktconsultatiedocument zijn voor de drie lokale parameters (periodiekmix, productiviteit en reistijd) de gewogen gemiddelden van de aanbiedersinput gehanteerd. Voor de overige componenten (sociale lasten, overhead en risico, innovatie en marge) zijn de parameters uit het Berenschot-kostprijsonderzoek 2024 gehanteerd; de marktconsultatie is voor deze componenten gebruikt als toets en bevestigt deze parameters.

2. Tariefopbouw

Onderstaande tabel toont de opbouw van de kostprijs per uur voor het tariefjaar 2027 (ingangsdatum 1 januari 2027), conform de structuur van de VNG/Berenschot-rekentool. Weergegeven zijn uitsluitend de door de gemeenten gehanteerde parameters. De componenten vastgoedkosten en overige bedrijfslasten, genoemd in paragraaf 2.1 van de Leidraad (Bekostiging en tarief), maken onderdeel uit van de overheadcomponent in stap 6.

Stap	Component	Gehanteerde parameter en bron	Cumulatief
1	Gewogen bruto uurloon	Cao VVT-loontabel geldend per 1-1-2027 × periodiekmix marktconsultatie	€ 17,12
2	+ Cao-opslagen (vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, generatieregeling)	Cao VVT: 8% + 8,33% + 0,09%, met toepassing van de wettelijke minimumbedragen (zie par. 4)	€ 20,04
3	+ Sociale lasten en premies	26,87% · Berenschot 2024	€ 25,43
4	÷ Productiviteit (declarabele uren / gewerkte uren)	74,2% · gewogen gemiddelde marktconsultatie	€ 34,27
5	+ Reiskosten per geleverd uur	€ 0,524 · gewogen gemiddelde marktconsultatie	€ 34,79
6	+ Overhead en bedrijfslasten	19,7% van de totale kosten · Berenschot 2024 / Benchmark Care	€ 43,33
7	+ Risico, innovatie en marge	2,0% · Berenschot 2024, par. 2.4	€ 44,20
8	KOSTPRIJS PER UUR	Reële kostprijs conform AMvB reële prijs	€ 44,20
9	DECLARATIETARIEF PER UUR	Grootste veelvoud van € 0,60 dat strikt kleiner is dan de vastgestelde kostprijs (€ 0,73 per minuut); Bijlage 6, par. 9.2	€ 43,80

Het verschil tussen kostprijs en declaratietarief (€ 0,40 per geleverd uur) wordt achteraf verrekend via een verzamelfactuur, uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar, conform Bijlage 6 (Indexatiesystematiek), paragraaf 9.2.

3. Verwerking van de marktconsultatie

Voor de periodiekmix, de productiviteit en de reiskosten is per parameter het gewogen gemiddelde van de zes ingezonden rekentools bepaald. De gehanteerde periodiekmix is: P0 15,55%, P1 8,42%, P2 10,28%, P3 12,75%, P4 10,06%, P5 41,67%, P5+ 1,27% (totaal 100,00%), conform de definitieve functiemix in Bijlage 6 (Indexatiesystematiek), paragraaf 4.1. De gehanteerde productiviteit bedraagt 74,2%. Bij de reiskosten is één inzending op grond van statistische toetsing als uitschieter aangemerkt en voor deze parameter buiten beschouwing gelaten; de overige inzendingen van deze aanbieder zijn regulier meegenomen.

De door de zes aanbieders berekende kostprijzen lagen tussen € 41,32 en € 45,84 per uur; de vastgestelde kostprijs van € 44,20 valt binnen deze bandbreedte. De sociale lasten en de overhead uit de aanbiedersinput vallen binnen de bandbreedte van het Berenschot-kostprijsonderzoek 2024, hetgeen de gehanteerde parameters bevestigt.

De blanco VNG-rekentool is openbaar beschikbaar en maakte als bijlage deel uit van de marktconsultatie. De individuele ingevulde rekentools bevatten bedrijfsvertrouwelijke gegevens en worden niet openbaar gemaakt. In deze toelichting zijn uitsluitend de gehanteerde (gewogen) parameters en geanonimiseerde bandbreedtes opgenomen.

4. Toelichting cao-opslagen (stap 2)

De cao-opslagen zijn berekend conform de systematiek van de VNG/Berenschot-rekentool. Die past per periodiek de wettelijke minimumbedragen per uur toe voor de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering. Voor de lagere periodieken liggen deze minimumbedragen boven de procentuele opslag van respectievelijk 8% en 8,33%. De totale opslag in stap 2 (€ 2,92 per uur) is daardoor hoger dan een rechtstreekse optelling van de percentages zou opleveren. Wie de opbouw narekent zonder toepassing van deze minima, komt derhalve op een lager bedrag uit; de rekentool-systematiek is leidend.

5. Peilmoment en geldigheid

Het tarief is vastgesteld op basis van de cao VVT-loontabel zoals geldend op de peildatum 1 januari 2027 (de tabel per 1 juli 2026). Het tarief geldt voor het volledige kalenderjaar 2027; binnen 2027 vindt geen tussentijdse indexatie plaats. De eerste reguliere indexatie volgt per 1 januari 2028 conform Bijlage 6 (Indexatiesystematiek): 90% cao VVT-stijging en 10% PPC, gewogen naar de definitieve functiemix. Indien in de tussentijd een nieuw cao VVT-akkoord wordt gesloten met significante loonwijzigingen, blijft herziening mogelijk conform paragraaf 10 (bijzondere omstandigheden) van diezelfde bijlage.

Bijlage: volledige parameteropbouw met bronvermelding

Integrale weergave van de tariefopbouw 2027 conform het onderbouwingsbestand 'Onderbouwing uurtarief HBH 2027 (parameters VNG-rekentool)'. Vetgedrukte regels zijn de gehanteerde parameters (invoer); de overige regels volgen rekenkundig uit de bovenliggende regels.

Component	Waarde	Bron en toelichting
1. Gewogen bruto uurloon (cao VVT-tabel per 1-1-2027 x periodiemix)	€ 17,1153	Cao VVT, loontabel per 1 juli 2026 (geldend op peildatum 1 januari 2027), gewogen met de periodiemix uit de openbare marktconsultatie (TenderNed 579233): P0 15,55%, P1 8,42%, P2 10,28%, P3 12,75%, P4 10,06%, P5 41,67%, P5+ 1,27% (totaal 100,00%; conform Bijlage 6, par. 4.1). Uurloon P5+ (€ 17,14) conform Berenschot 2024, tabel 4.
2. Cao-opslagen (vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, generatieregeling)	+ € 2,9273	Cao VVT: vakantietoeslag 8%, eindejaarsuitkering 8,33%, generatieregeling 0,09%; berekend conform de VNG-rekentool met toepassing van de wettelijke minimumbedragen per uur voor vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (zie par. 4 van deze toelichting).
<i>Bruto uurloon inclusief cao-opslagen</i>	<i>€ 20,0426</i>	<i>Subtotaal</i>
3. Sociale lasten en premies (% over bruto uurloon incl. opslagen)	26,87%	Berenschot-kostprijsonderzoek 2024 (ref. 72242), tabel 3, advieskolom 2025; gevalideerd tegen de aanbiedersinput uit de marktconsultatie (bandbreedte 24,9% tot 27,5%).
<i>Loonkosten per gewerkt uur</i>	<i>€ 25,4280</i>	<i>Subtotaal</i>
4. Productiviteit (aandeel declarabele uren van gewerkte uren)	74,2%	Gewogen gemiddelde van de zes aanbieders uit de marktconsultatie (bandbreedte 72,9% tot 75,9%; geen statistische uitschieters).
<i>Loonkosten per geleverd uur</i>	<i>€ 34,2695</i>	<i>Loonkosten gedeeld door productiviteit</i>
5. Reiskosten werk-werk per geleverd uur	+ € 0,524	Gewogen gemiddelde van vijf aanbieders uit de marktconsultatie; één inzending is op grond van statistische toetsing als uitschieter buiten beschouwing gelaten.
<i>Kosten primair proces (loon + reiskosten)</i>	<i>€ 34,7935</i>	<i>Subtotaal</i>
6. Overhead en bedrijfslasten (% van totale kosten)	19,7%	Berenschot 2024, tabel 1: som van de vijf overheadcomponenten (personeel 9,6%, inhuur 1,0%, materieel 5,0%, huisvesting/vastgoed 1,3%, overige personele kosten 2,8%), gebaseerd op Benchmark Care 2023, laagste kwartiel. Rekenkundig toegepast als opslagfactor 0,2453 op het primair proces. Gevalideerd tegen het gewogen aanbiedersgemiddelde van 19,54%.
<i>Totale kosten (primair proces gedeeld door 1 minus overhead-%)</i>	<i>€ 43,3294</i>	<i>Subtotaal</i>
7. Risico, innovatie en marge (% over totale kosten)	2,0%	Berenschot 2024, paragraaf 2.4 (ondergrens van de geadviseerde bandbreedte 2,0% tot 2,5%).
KOSTPRIJS PER UUR 2027	€ 44,20	Berekend € 44,1960; reële kostprijs conform AMvB reële prijs Wmo 2015.
DECLARATIETARIEF PER UUR 2027	€ 43,80	Grootste veelvoud van € 0,60 dat strikt kleiner is dan de vastgestelde kostprijs (Bijlage 6, par. 9.2); iWmo-vereiste: uurtarief in centen deelbaar door 60.
Minuuttarief	€ 0,73	Declaratietarief gedeeld door 60
Restbedrag per geleverd uur	€ 0,40	Berekend € 0,3960; kostprijs minus declaratietarief. Verrekening via een verzamelfactuur, uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar (Bijlage 6, par. 9.2).

De door de zes aanbieders in de marktconsultatie gerapporteerde kostprijzen lagen tussen € 41,32 en € 45,84 per uur; de vastgestelde kostprijs valt binnen deze bandbreedte. Verwerking conform paragraaf 5 van het marktconsultatiedocument: voor de drie lokale parameters (periodiemix, productiviteit, reistijd) het gewogen gemiddelde van de aanbiedersinput; voor de overige componenten het Berenschot-kostprijsonderzoek 2024.