

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Gemeente Horst aan de Maas

Reconstructie N554

Besteknummer: BJ2118

Status: DEFINITIEF
Datum: 02-10-2026

Opsteller: RBr
Gecontroleerd: SJa
Goedgekeurd: NLe

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
183 Tussendepot slakken	7
3. Bepalingen	9

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
181020	800499		Verwijderen funderingslaag. Situering: zie bestekstekeningen Betreft: funderingslaag rijbaan en bushaltes op het noordelijke deel van de N554, gelegen binnen de woonkern Meerlo Ter plaatse van de boringen: 049 t/m 073 Materiaal: Slakken Niet vormgegeven bouwstof (NVB) Veiligheidsklasse: geen Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder bijlage 2 Laagdikte ca. 0,20 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar tijdelijk tussen depot volgens bestekpostnr(s): 182020	m2	15.000,00	V	
				ton			6.000,00 I
182020	800499		Vervoeren slakken. Betreft: funderingsmateriaal vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 181020 Materiaal: Slakken Niet vormgegeven bouwstof (NVB) Veiligheidsklasse: geen Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder bijlage 2 Vervoeren naar een tijdelijk tussendepot Locatie tussendepot ter keuze van de aannemer Te rekenen met een enkele vervoersafstand van 5 km	ton	6.000,00	V	
183			Tussendepot slakken				
183010	101501		Toepassen tijdelijke afrastering. Situering: ter keuze aannemer Betreft: tijdelijk tussendepot t.b.v. de opslag van te keuren slakken, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 181020 Materiaal: Slakken Niet vormgegeven bouwstof (NVB) Veiligheidsklasse: geen	EUR		N	
			1. Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer Tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag met behulp van een hangslot afgesloten te worden. Een sleutel ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. .1. Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijk tussendepot Nadat de slakken uit het depot zijn ontgraven en afgevoerd de bouwhekken opnemen. Het terrein onder en direct aansluitend aan de depots herstellen in de oorspronkelijke toestand. .2. Bouwhek met voet en de benodigde bevestigingsmiddelen Afmetingen hek: - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en voorzien van bevestigingshaken Afmetingen betonvoet: - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m Inclusief het aanbrengen van een folie onder het depot om te voorkomen dat de slakken contact maakt met de bodem.	ton			6.000,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
183020	800499		Verwerken slakken in tussendepot. Betreft: de slakken vervoerd volgend bestekspost 182020 Materiaal: Slakken Niet vormgegeven bouwstof (NVB) Veiligheidsklasse: geen Hoogte: ter keuze van de aannemer Breedte: ter keuze van de aannemer Taluds: ter keuze van de aannemer Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	ton	6.000,00	V	
183030	800499		Keuren slakken in tussendepot. Betreft: keuren slakken in tussendepot Materiaal: Slakken Niet vormgegeven bouwstof (NVB) Veiligheidsklasse: geen Keuring: AP04-partijkeuring inclusief anorganisch uitloogonderzoek (kolomproef conform NEN 7383)	EUR ton		N	6.000,00 I
183040	800499		Ontgraven slakken uit tussendepot. Betreft: de slakken uit depot na keuring Te rekenen met: Materiaal: Slakken, herbruikbaar Niet vormgegeven bouwstof (NVB) Veiligheidsklasse: geen Slakken, niet herbruikbaar Niet vormgegeven bouwstof (NVB) Veiligheidsklasse: geen Gescheiden ontgraven Hoogte: ter keuze van de aannemer Breedte: ter keuze van de aannemer Taluds: ter keuze van de aannemer Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Slakken herbruikbaar vervoeren naar de een inrichting volgens bestekpostnr(s): 183050 Slakken niet herbruikbaar vervoeren naar de een inrichting volgens bestekpostnr(s): 183060	ton ton ton	6.000,00	V	3.000,00 I 3.000,00 I
183050	800499		Vervoeren slakken, NVB, herbruikbaar. Betreft: funderingsmateriaal vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 181040 Materiaal: Slakken, herbruikbaar. Niet vormgegeven bouwstof (NVB) Veiligheidsklasse: geen Volgens AP04-partijkeuring inclusief anorganisch uitloogonderzoek (kolomproef conform NEN 7383) Vervoeren een inrichting. De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	ton	3.000,00	V	
183060	800499		Vervoeren slakken, NVB, niet herbruikbaar. Betreft: funderingsmateriaal vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 181040 Materiaal: Slakken, niet herbruikbaar Niet vormgegeven bouwstof (NVB) Veiligheidsklasse: geen Volgens AP04-partijkeuring inclusief anorganisch uitloogonderzoek (kolomproef conform NEN 7383) Vervoeren een inrichting. De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	ton	3.000,00	V	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID