

Nota van inlichtingen 4 inschrijvingsfase					
Gemeente Horst aan de Maas					
Reconstructie N554					
Besteknummer BJ 2118					
Datum 02-10-2026					
Ref. Nr.	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
87	2	Reconstructie N555	bestekspost 181020 en 182020	In bestekspost 181020 en 182020 en het bijbehorende milieukundig onderzoeksrapport (Bijlage 2, pag. 22 en 38) wordt de vrijkomende slakkenfundering (ca. 6.000 ton) uitdrukkelijk gekwalificeerd als een "vrij toepasbare en herbruikbare Niet-vormgegeven Bouwstof (NVB)". In de praktijk en conform de geldende wet- en regelgeving (Besluit bodemkwaliteit / Bal en BRL 2506) weigeren erkende recycling- en breekbedrijven slakken in te nemen op basis van enkel een verkennend/indicatief onderzoek. Zonder een formeel en wettig erkend bewijsmiddel, een AP04-partijkeuring inclusief anorganisch uitloogonderzoek (kolomproef conform NEN 7383) mag een recycler deze partij wettelijk niet accepteren als herbruikbare bouwstof. Doordat een formele partijkeuring in de aanbestedingsstukken ontbreekt, ontstaat er een directe tegenstelling met het bestek: het materiaal kan in de huidige staat niet als 'herbruikbaar' worden afgezet bij een reguliere recyclingacceptant, maar moet noodgedwongen worden afgevoerd naar een acceptant die ongekeurd materiaal inneemt op basis van het tarief voor 'Verontreinigd / Behandeling & Stort'. Dit leidt tot een aanzienlijk hoger acceptatie- en storttarief dan het reguliere recyclingtarief dat bij een herbruikbare NVB hoort. Deze tegenstrijdigheid tussen de besteksmatige aanduiding ("herbruikbaar NVB") en de feitelijke afzetmogelijkheden leidt tot grote calculatierisico's en scheve inschrijvingen, wat in strijd is met de UAV 2012 (artikel 5 lid 1: verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juistheid van de verstrekte gegevens omtrent de bodem- en materiaalkwaliteit). Uit het verleden, '60 – '70er jaren is bekend dat met namen in Noord-Limburg vele funderingen zijn aangelegd met staalslakken uit de Duitse industrie. Verzoek om : 1. Een tussendepot voor de slakken op te nemen in het bestek. 2. Keuringskosten voor de slakken op te nemen in het bestek. 3. Afvoer en acceptatiekosten te verrekenen op een nog op te nemen stelpost	Opdrachtgever stemt deels in met dit verzoek. Een tussendepot voor het tijdelijk opslaan en keuren van de vrijkomende slakkenfundering is toegevoegd aan het bestek. Er wordt geen stelpost toegevoegd voor de verrekening van de afvoer- en acceptatiekosten van de vrijkomende slakkenfundering. Hiervoor uitgaan van een verdeling van 50% slakken Herbruikbaar NVB en 50% slakken Niet Herbruikbaar NVB. Het bestek is hierop aangepast.