

Nota van Inlichtingen 1

Aanbesteding 'Raamovereenkomst cyclisch boombeheer: snoei en vervanging van bomen' Inkoopzaak 633340 / TenderNed-kenmerk TN 596573 16 juli 2026

No.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	235130 - Aanbrengen ondergrondse boomverankering	Omschrijving bestaat uit het aanbrengen van een bovengrondse voorziening, wat dient hier aangehouden te worden?	De palen dienen ondergronds te worden aangebracht. Bovenkant paal is bovenkant kluit. Door middel van de autogordel over de kluit blijft de boom rechtop staan.
2	221010 Grond vervoeren	Zijn de storkkosten binnen deze post voor de aannemer?	Ja, conform Standaard RAW Bepalingen 2025, 01.17.06 lid 02.
3	235140 Aanbrengen stambeschermingsverf	Inclusief het gebruik van voorstrijk of is enkel de verf zelf voldoende?	Het materiaal dient minimaal 3 jaar na aanbrengen gewaarborgd te blijven. Het middel is de keuze van de aannemer. Of het gekozen middel een primer of voorstrijk nodig heeft dus ook.
4	235160 Aanbrengen stambescherming ESK	Eenmalige aanbrenging of herhaalde aanbrenging i.v.m. voorgestelde werkingsduur van het product?	Eenmalig. Indien herhaling nodig is dan resultaatsverplichting in deze post extra verrekenen.
5	301020 & 301030 Graven proefsleuf	Kunt u hier een gemiddelde lengte per proefsleuf aangeven?	De lengte en het aantal benodigde proefsleuven zijn afhankelijk van de lokale situatie en behoren tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient per boomlocatie vast te stellen of de ligging van kabels en leidingen voldoende bekend is om de werkzaamheden veilig en zonder schade uit te voeren. Eventueel benodigde proefsleuven worden geacht onderdeel te zijn van deze bestekspost en geven geen aanleiding tot verrekening van meerwerk.
6	311230 Opbreken betonstraatstenen	Worden waalformaten opgebroken en in postnr.: 313230 worden keiformaten terug gebracht, welk formaat dient hier aangehouden te worden tbv. hergebruik?	Formaat betonstaatstenen in bestekspostnummer 311230 is gewijzigd in standaard keiformaat.
7	234060 - Planten bomen	Hoeveelheid te leveren Vivimus klopt niet, is nu 35L maar moet 350L zijn, wilt u deze aanpassen?	Correct hoeveelheden te leveren is gewijzigd
8	220515 - Aanbrengen bladmulch	Betreft het bij deze post ook de leverantie van bladmulch?	In regel 2 van bestekspost staat aanbrengen bladmulch. Ook te leveren.
9	Kerncompetentie 1	Wij verzoeken u te verduidelijken of de referentie-eis niet zwaarder is geformuleerd dan noodzakelijk. Zou de gevraagde ervaring ook aangetoond mogen worden met één referentieproject van ten minste 100 bomen, mits daarmee de vereiste ervaring op overtuigende wijze wordt aangetoond?	De referentieopdracht is aangepast. Het referentieformulier is opnieuw beschikbaar gesteld via TenderNed. Inschrijvers dienen het meest recente document te gebruiken bij hun inschrijving.
10	Planning	In de planning is een uiterlijke inschrijfdatum van 24 augustus opgenomen. Is het mogelijk om, gezien de vakantieperiode, de inschrijfdatum uit te stellen met ca. 4 weken?	Het uitstellen van de inschrijfdatum met vier weken is niet mogelijk omdat de planning dan te ver uitloopt. De planning is echter wel aangepast.
11	Kerncompetenties	Dient voor bijlage 5 kerncompetentie 1 twee maal hetzelfde referentieformulier ingediend te worden als gebruik gemaakt wordt van 2 referenties?	Voor elke kerncompetentie is een specifiek referentieformulier beschikbaar. Het is toegestaan dat één referentie wordt gebruikt ter onderbouwing van meerdere kerncompetenties. Voor iedere kerncompetentie moet echter afzonderlijk gebruik worden gemaakt van het daarvoor beschikbaar gestelde referentieformulier.
12	Tevredenheidsverklaring	1: De tevredenheidsverklaring van de referent dient pas na inschrijving en binnen 5 dagen na verzoek van de opdrachtgever ingediend te worden? 2: Is hier een standaard formulier voor?	1: Dat is correct. 2: Hier is geen standaardformulier voor. Dit mag vormvrij worden aangeleverd.
13	01 26 04	Is het in het kader van social return ook toegestaan om binnen de doelgroep 'BBL leerlingen' niveau 3 en 4 in te zetten?	Formeel omvat het huidige doelgroepenbeleid geen waardering voor leerlingen op MBO-niveau 3 en 4. Wij zullen deze doelgroep echter, ondanks het ontbreken daarvan in het huidige beleid, wel meenemen in de waardering.
14	Vakantieperiode	U gaat dit werk aanbesteden tijdens de vakantieperiode voor velen. Bij deze het dringende verzoek om de aanbesteding met 2 weken te verplaatsen naar 7 september 2026. Onze collega's willen ook graag vakantie vieren en hebben dit ook al gepland.	Zie het antwoord op vraag 10.
15	6.2.5.2	U vraagt een Groenkeur BRL certificaat en een VCA certificaat. Welk certificaat bedoelt u met een veiligheidsborgsysteem dat gelijkwaardig is aan Groenkeur?	Dit was een fout en is aangepast. De nieuwe versie van de Inschrijvingsleidraad is beschikbaar gesteld via TenderNed.
16	2.6.4 SROI	In dit document staat dat 1% van de opdrachtwaarde dient te worden ingezet voor SROI, In deel 3 van het bestek staat 2% van de totale loonsom. Kunt u dit eenduidig maken?	Het bestek is aangepast.
17	Bijlage 8j	Begrijpen wij het goed dat op basis van deze bijlage alleen bedrijven met een BRL9101 certificaat tijdelijke verkeersmaatregelen mogen plaatsen. Bij parkeerbalie zien wij geen keuzemogelijkheid voor kortdurende dynamische werkzaamheden.	Voor de uitvoering van de werkzaamheden dienen de geldende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde CROW-richtlijnen te worden gevolgd. Indien voor de gekozen. verkeersmaatregel specifieke certificeringseisen gelden, dient hieraan te worden voldaan. De inschrijver merkt terecht op dat binnen de parkeerbalie geen keuzemogelijkheid voor kortdurende dynamische werkzaamheden beschikbaar is. De parkeerbalie van de gemeente is hierop momenteel niet ingericht. Voor dergelijke werkzaamheden dient de aannemer, waar noodzakelijk, in overleg te treden met de opdrachtgever om tot een passende afstemming van de verkeersmaatregelen te komen. Het ontbreken van deze optie binnen de parkeerbalie betekent niet dat kortdurende dynamische werkzaamheden zijn uitgesloten. De aannemer blijft verantwoordelijk voor het toepassen van passende verkeersmaatregelen conform de geldende richtlijnen.

18	Bijlage 8C	In de bijlage wordt aangegeven 2026, dienen wij deze wijken nog mee te nemen in de uitvoering 2026 of dient dit 2029 te zijn?	De vermelding van 2026 is uitsluitend opgenomen om een sluitende meerjarenplanning inzichtelijk te maken. De betreffende wijken worden in 2026 reeds uitgevoerd en maken daarom geen onderdeel uit van de onderhavige opdracht. Inschrijvers hoeven bij hun prijsvorming en uitvoering geen rekening te houden met deze wijken in 2026. De betreffende wijken komen volgens de onderhoudscyclus opnieuw in beeld in 2029.
19	Bijlage 8A en 8B	Welke besteknummers zijn correct in de diverse documenten?	Ter verduidelijking zijn alle bijlagen m.b.t. het bestek verwijderd en opnieuw op TenderNed beschikbaar gesteld met de correcte nummers.
20	Bijlage 4	Wij missen deze bijlage?	Zie het antwoord op vraag 19.
21	Bijlage 3	In artikel 4.2 staat dat per 1 januari 2027 geïndexeerd kan worden, in afwijking van het bestek.	Indexeren kan per 1 januari 2028. Dit is aangepast.
22	Bijlage 3	In artikel 2.1 wordt een besteksnummer(287743) genoemd dat niet past bij perceel A en B.	Dit is aangepast.
23	Bijlage 1A en 1B	Beide hebben de titel perceel A, klopt dit?	Zie het antwoord op vraag 19.
24	Deel 3: 011306	Start het werk direct na gunning of per 01-01-2027?	De overeenkomst (en daarmee de start van het werk) gaat in per 1 januari 2027.
25	Deel 3: 010109	Bij lid 02 verwijst u naar 811, moet dit niet zijn 82? Bij lid 03 verwijst u naar 812, moet dit niet zijn 83?	De verwijzingen naar 82 en 83 zijn juist en verwerkt in de nota van inlichtingen.
26	Deel 2.2 post 82 en 83	Hier zijn geen verkeersregelaars opgenomen. Kunt u deze toevoegen?	Verkeersregelaars zijn reeds opgenomen in bestekspost 331060. Aanvullende posten hiervoor worden niet noodzakelijk geacht. De inzet wordt bepaald op basis van het verkeersplan en de geldende richtlijnen.
27	Deel 2.2 post 810020	Er wordt hier expliciet gevraagd om motorgereedschap, wij nemen aan dat dit een motorzaag is?	Ja, waar in deze post wordt gesproken over "motorgereedschap" wordt specifiek een motorzaag bedoeld.
28	Deel 2.2 post 3310	Wat bedoeld u met uitvoeren posten in overleg gemeente Venlo?	Met deze bepaling wordt bedoeld dat de inzet van verkeersmaatregelen vooraf dient te worden afgestemd met en goedgekeurd door de Gemeente Venlo. De werkzaamheden mogen pas na deze goedkeuring worden uitgevoerd.
29	Deel 2.2 post 330010	Bijlage I ontbreekt, bedoeld u bijlage 8j?	Zie het antwoord op vraag 19.
30	Deel 2.2. post 301020 en 301030	U vraagt hier een variabele lengte proefsleuf per boom of per locatie. Dit kunnen behoorlijke lengtes zijn, graag een prijs per boom per meter, zodat dit af te prijzen is.	De voorgestelde wijziging wordt niet overgenomen. De lengte van de proefsleuf is situatieafhankelijk en kan vooraf niet worden bepaald. De maximale lengte is zichtbaar aan de hand van de tekeningen van de groeiplaatsinrichting. Deze zijn terug te vinden in de bijlagen bij het bestek. Inschrijvers dienen hiermee rekening te houden bij hun prijsopgave. Alle kosten samenhangend met het maken van de benodigde proefsleuf worden geacht in de betreffende post te zijn opgenomen.
31	Deel 2.2 post 2390	Hier wordt KOR 2018 voorgeschreven. In post 220540 is dit KOR 2023. Kunt u dit eenduidig maken?	KOR 2018 in bestekspostnummers 239010, 239020 en 239030 is gewijzigd in KOR 2023
32	deel 2.2 post 232030, 232040, 232050 en 232060. 234030, 234040, 234050 en 234060.	Kunt u nader toelichten welke aanwijzing van de directie / toezichthouder verwacht mag worden?	Met de aanwijzing van de directie/toezichthouder wordt bedoeld dat de opdrachtgever de voorgenomen plantlocaties beschikbaar stelt via GRIB en deze opneemt in de concept-deelopdracht. De opdrachtnemer ontvangt voorafgaand aan de uitvoering de concept-deelopdracht met de bijbehorende boomlocaties ter toetsing op uitvoerbaarheid. Indien de situatie ter plaatse daartoe aanleiding geeft, kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk een schouw uitvoeren om de plantlocatie te beoordelen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden en het signaleren van eventuele knelpunten ten aanzien van de uitvoerbaarheid blijft bij de opdrachtnemer.
33	deel 2.2 post 232010, 234010	Bedoeld u hier hoofdstuk 4, Aanleg groeiplaatsen bomen?	Wij bedoelen hoofdstuk 6 paragraaf 6.8.
34	deel 2.2 post 220540	Hier is de KOR 2023 van toepassing?	Gehele bestek gaat uit van KOR 2023. Zie verder het antwoord op vraag 31.
35	deel 2.2 post 220540	Omvat dit beheersen bladmulch of beheersen onkruid op A-niveau?	Deze post heeft betrekking op het beheersen van onkruid in de bladmulchlaag, waarbij kwaliteitsniveau A conform CROW KOR 2023 Groen – Beplanting – Onkruid van toepassing is. De opdrachtnemer dient het ontstane onkruid te verwijderen dan wel te beheersen zodat gedurende de contractperiode aan kwaliteitsniveau A wordt voldaan. Het aanvullen van bladmulch maakt geen onderdeel uit van deze post. Wel dient de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zorgvuldig te werk te gaan, zodat de aanwezige bladmulchlaag zo veel mogelijk intact blijft. De bladmulchlaag mag niet onnodig worden doorbroken en vermenging van bladmulch met de onderliggende grond dient te worden voorkomen. De opdrachtnemer dient de laagdikte en geslotenheid van de aanwezige bladmulch te controleren en zijn werkwijze hierop af te stemmen
36	deel 2.2 post 220540	De resultaatsverplichting is 5000 m2. Totaal van de posten 220515 (840 m2), 220525 (4200 m2) en 220535 (471 m2) is 5511 m2.	Post is gewijzigd.
37	deel 2.2 post 220320	In de post wordt 50 m3 gevraagd. In deze post staat 100 m3 in de berekening. Wat is correct?	Post is gewijzigd.
38	deel 2.2 post 220130	Bij de posten 220514, 220524 en 220534 wordt houtcompost gevraagd. Is dit dezelfde samenstelling dan compost?	Post is gewijzigd.
39	deel 2.2 post 220130	Leverantie compost bij de posten 220110 en 220120. Welk product bedoeld u in HB 2026?	Post is gewijzigd.
40	deel 2.2 post 1311	Dit is 1e fase snoei? Een volgende snoeironde is drie jaar later, maar dan 2de fase snoei?	Nee. De boominspectie is leidend. Na uitvoering van de achterstallige snoei wordt bij een volgende inspectie beoordeeld of een vervolgsnoei noodzakelijk is. Dit is afhankelijk van de kwaliteit en ontwikkeling van de betreffende boom en wordt niet vooraf als tweede fasesnoei aangemerkt.
41	deel 2.2 post 112010	Welke bijlage F bedoeld u?	Zie het antwoord op vraag 19.

42	deel 2.1-05	Er zijn posten opgenomen voor het snoeien van attentiebomen. Kunt u hier aparte posten voor opnemen?	De voorgestelde wijziging wordt niet overgenomen. Vanwege de beperkte omvang en het geringe aantal attentiebomen (ongeveer 200 stuks buiten het jaarlijkse werkgebied) zijn hiervoor geen afzonderlijke besteksposten opgenomen. Het betreffende areaal is voldoende inzichtelijk voor inschrijvers om hiermee bij de prijsvorming rekening te houden.
43	deel 2.1-04 bijlagen	De toegevoegde bijlagen zijn niet in letters opgenomen. Kunt u dit op de juiste wijze weergeven?	Zie het antwoord op vraag 19.
44	08 lid 4 indexering	In bijlage 3, bij artikel 4 wordt aangegeven dat per 01-01-2027 mag worden geïndexeerd.	Zie het antwoord op vraag 21.
45	05 tijdbepaling	bijlage B ontbreekt of bedoeld u bijlage 8C?	Zie het antwoord op vraag 19.
46	deel 2.2 post 1321	Dit is 1e fase snoei? Een volgende snoeironde is drie jaar later, maar dan 2de fase snoei?	Nee. De boominspectie is leidend. Na uitvoering van de achterstallige snoei wordt bij een volgende inspectie beoordeeld of een vervolgsnoei noodzakelijk is. Dit is afhankelijk van de kwaliteit en ontwikkeling van de betreffende boom en wordt niet vooraf als tweede fasesnoei aangemerkt.
47	snoei	worden de bomen geïnspecteerd op basis van handboek bomen versie 2022 of versie 2026?	De boominspecties staan los van de in dit bestek uit te voeren maatregelen. De maatregelen zijn door de opdrachtgever reeds vastgesteld op basis van uitgevoerde inspecties. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn de besteksvorschriften leidend. Waar in het bestek naar het Handboek Bomen wordt verwezen, betreft dit het Handboek Bomen 2026.
48	Bodem posten 220010 en 220020	Melding DSO per locatie ? Of per deelopdracht	Wordt per deelopdracht bepaald.
49	Bodem afvoer	Ap04 per graaf locatie?	Nvt. Grond wordt bij hoeveelheden minder dan 25m3 per locatie afgevoerd naar een erkende BRL9335 erkende innemer. Bij grote hoeveelheden wordt het benodigde bodemonderzoek in opdracht van opdrachtgever uitgevoerd.
50	Nazorg	Hoe wordt de combinatie Handboek Bomen 2026 in relatie tot de eigen ontwerpen beoordeeld voor de nazorgperiode?	De nazorgperiode wordt beoordeeld op basis van de in het bestek gestelde eisen en de uitgangspunten van het goedgekeurde ontwerp. Het Handboek Bomen 2026 geldt hierbij als richtlijn voor de uitvoering en beoordeling van boomtechnische aspecten. De beoordeling vindt plaats op basis van het functioneren van de gerealiseerde voorziening en de ontwikkeling van de boom binnen de gestelde ontwerpuitgangspunten.
51	Granulaat post 220430	welke kwaliteitseisen stelt de opdrachtgever aan het te leveren boomgranulaat ?	Zie Handboek Bomen 2026 Hoofdstuk 3 Bijlage 3.3 op pagina's 53 t/m 62.
52	Groeiplaatsinrichting t.b.v. te planten bomen	Hoe om te gaan met de aanwezige beplanting in een nieuw te maken groeiplaats. Welke posten zijn van toepassing voor het rooien en afvoeren van de aanwezige beplanting?	De post is toegevoegd.
53	Nazorg	Waar kunnen we water innemen dat voldoet aan de eisen van HB2026?	Het leveren van water dat voldoet aan de eisen van het Handboek Bomen 2026 behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer. De aannemer is vrij in de keuze van de waterbron, mits het toegepaste water voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Ter informatie: binnen de gemeente kan onder voorwaarden water uit de Maas worden ingenomen. Het beoordelen van de geschiktheid van deze of een andere waterbron voor de beoogde toepassing blijft echter de verantwoordelijkheid van de aannemer.
54	Nota	•Bent u bereid om, na publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen, een tweede Nota van Inlichtingen te faciliteren zodat inschrijvers de mogelijkheid krijgen om naar aanleiding van de gegeven antwoorden nadere verduidelijkende vragen te stellen en daarmee te komen tot een eenduidige interpretatie van de aanbestedingsstukken?	Zie het antwoord op vraag 10.
55	Perceel A en B hetzelfde document	In het bestek van Perceel B staat dat dit Perceel A is, klopt dit wel ? Want de hoeveelheden van A en B zijn ook exact hetzelfde.	Zie het antwoord op vraag 19.
56	Roetschorsziekte	Voor het verwijderen van bomen met roetschorsziekte (post 124) geldt dat dit gevaarlijk afval betreft dat vaak gespecialiseerd verbrand moet worden tegen zeer hoge acceptatiekosten. Art. 01 17 05 lid 04 stelt dat alle acceptatiekosten voor de aannemer zijn. Kan de gemeente bevestigen of de sterk verhoogde stort-/verbrandingskosten voor dit specifiek besmette hout apart verrekenend mogen worden, of dat dit blind in de eenheidsprijs per boom ingecalculeerd moet worden?	Nee. De kosten voor verwerking, acceptatie, storten en/of verbranden van hout afkomstig van bomen met roetschorsziekte dienen volledig te worden opgenomen in de betreffende eenheidsprijs. Hiervoor wordt geen afzonderlijke verrekenpost opgenomen. De aannemer dient bij de prijsvorming rekening te houden met de geldende verwerkingsvoorschriften en de daarmee samenhangende kosten.
57	Kabels en leidingen	In art. 22 02 01 lid 02 is bepaald dat wijzigingen door kabels en leidingen geen recht geven op meerwerk. Geldt deze uitsluiting van meerwerk ook indien machinaal graven onmogelijk blijkt en de aannemer genoodzaakt is om over te gaan op substantieel duurder handwerk of de inzet van een grondzuigwagen?	De opdrachtgever verstrekt iedere deelopdracht eerst in concept. Van de aannemer wordt verwacht dat hij in deze fase eventuele knelpunten met kabels en leidingen signaleert. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de werkelijke situatie afwijkt van de beschikbare informatie, wordt in overleg met de directie bepaald hoe de werkzaamheden op een doelmatige wijze kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de situatie kan daarbij worden gekozen voor het aanpassen van de groeiplaatsafmetingen, een gewijzigde uitvoeringswijze of het verplaatsen van de boomlocatie. De aanwezigheid van kabels en leidingen betekent niet automatisch dat sprake is van meerwerk. De in artikel 22.02.01 lid 02 opgenomen passage "in overeenstemming met de directie" is bedoeld om opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk een passende oplossing te laten bepalen binnen de doelstelling van de opdracht.
58	Flora en Fauna (Later tijdstip snoeien)	Volgens art. 64 01 01 lid 06 moeten bomen die in strijd zijn met de wetgeving geregistreerd worden en na afstemming op een later tijdstip worden gesnoeid. Betekent dit dat de aannemer hiervoor een aparte (meerwerk)opdracht krijgt wegens extra mobilisatiekosten en versnipperde werkzaamheden, of moet deze eenmalige extra inzet en reistijd om specifieke bomen later alsnog te snoeien binnen de reguliere eenheidsprijzen worden opgevangen?	Het incidenteel uitstellen van werkzaamheden als gevolg van wet- en regelgeving behoort tot de uitvoering van de opdracht. De hieruit voortvloeiende kosten dienen te zijn verdisconteerd in de eenheidsprijzen. Hiervoor vindt geen afzonderlijke verrekening of meerwerk plaats, tenzij de opdrachtgever hierover uitdrukkelijk anders beslist.

59	Flora en Fauna (Ontbreken basisinformatie)	In Deel 3, art. 64 01 01 lid 03 geeft de gemeente aan dat zij niet beschikt over informatie m.b.t. aanwezigheid van beschermde flora & fauna en legt in lid 04 de verantwoordelijkheid voor de risicoanalyse volledig bij de aannemer. Normaal gesproken heeft een gemeente vanuit haar zorgplicht natuurwaardenkaarten. Klopt het dat de gemeente werkelijk geen enkele ecologische basiskaart of inventarisatie ter beschikking stelt? Wie draagt de kosten voor het uitvoeren van een uitgebreide ecologische schouw of vertragingen als er onverwachts toch verblijfplaatsen worden vermoed?	De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde richtlijnen voor bestendig beheer en onderhoud. De aannemer is verantwoordelijk voor het vooraf beoordelen van de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden en het naleven van de zorgplicht die voortvloeit uit de natuurwetgeving. Hierbij dient de aannemer de gebruikelijke controles en afwegingen uit te voeren die behoren bij de uitvoering van beheerwerkzaamheden. De gemeente stelt voor deze opdracht geen aanvullende ecologische inventarisaties of natuurwaardenkaarten beschikbaar. Eventuele reguliere controles, schouwen en uitvoeringsmaatregelen die voortvloeien uit het werken volgens de principes van bestendig beheer en onderhoud worden geacht te zijn inbegrepen in de inschrijfsom.
60	Werktijden versus Verkeersmaatregelen	In art. 01 13 03 lid 03 en 04 worden strakke werktijden opgelegd langs ontsluitingswegen (9:00 tot 16:00 uur). Kan de gemeente bevestigen dat stagnatie of gederfde uren voor materieel en personeel (zoals ETW'ers en hoogwerkers) door deze beperkte venstertijden verdisconteerd dienen te worden in de eenheidsprijzen, of wordt hiervoor een aparte regeling of toeslag getroffen?	De in het bestek opgenomen werktijdvensters zijn een gegeven voor de uitvoering van de opdracht. Eventuele consequenties hiervan voor planning, productiviteit en inzet van personeel en materieel dienen door de aannemer in de inschrijfprijs te zijn verwerkt. Hiervoor wordt geen aanvullende vergoeding verstrekt.
61	Oneerlijke marge bij Boomhoogteklassen (BVC)	In art. 51 57 01 lid 02 stelt de gemeente dat afwijkingen tot 1,0 meter ten opzichte van de BVC-gegevens voor risico van de aannemer komen (geen meerwerk). Als bomen door structurele meetfouten in de BVC massaal net binnen deze marge in een zwaardere werkelijkheidsklasse vallen, komt dit dan volledig voor rekening van de aannemer? Is de gemeente bereid af te rekenen op basis van de daadwerkelijke, in het veld geconstateerde, boomhoogte?	De voorgestelde wijziging wordt niet overgenomen. Afwijkingen tot 1,0 meter ten opzichte van de BVC-gegevens zijn conform artikel 51 57 01 lid 02 voor rekening van de aannemer en geven geen recht op verrekening of meerwerk. De opdrachtgever is niet voornemens af te rekenen op basis van de tijdens de uitvoering vastgestelde werkelijke boomhoogte. De in het bestek opgenomen tolerantie wordt geacht eventuele reguliere meetafwijkingen afdoende te ondervangen.
62	Dubbele straffen en subjectiviteit: Handboek Bomen 2026	Volgens art. 01 06 03 lid 01 wordt een declaratie pas in behandeling genomen na herstel van een afwijking op het kwaliteitsbeeld conform Handboek Bomen 2026. Tegelijkertijd spreekt art. 01 22 01 lid 08 over een boete van € 500,- per situatie per dag bij "algemene afwijkingen". Hoe verhouden deze twee artikelen zich tot elkaar? Kan de gemeente bevestigen dat een discussie over de interpretatie van een boombeeld niet direct leidt tot stapeling van boetes én het opschorten van betalingen?	Artikel 01 06 03 heeft betrekking op de kwaliteitsbeoordeling van het uitgevoerde werk en de voorwaarden waaronder een declaratie in behandeling wordt genomen. Indien bij de oplevercontrole een afwijking van het vereiste kwaliteitsniveau conform Handboek Bomen 2026 wordt geconstateerd, dient deze afwijking eerst te worden hersteld. Artikel 01 22 01 heeft betrekking op overtredingen van contractuele verplichtingen en beschrijft het sanctieregime dat daarop van toepassing is. Hierbij geldt dat een eerste constatering binnen een categorie als waarschuwing wordt aangemerkt. Pas bij herhaalde overtredingen kan een korting worden opgelegd. Een verschil van inzicht over de beoordeling van een boombeeld leidt niet automatisch tot het opleggen van een korting en/of het opschorten van betalingen. De opdrachtgever beoordeelt eerst of sprake is van een daadwerkelijke afwijking ten opzichte van de contracteisen en stelt de aannemer vervolgens in de gelegenheid om een geconstateerde afwijking te herstellen conform de bepalingen van het bestek.
63	Meting Stobbediameter vs. Stamdiameter	In Deel 3, art. 51 57 02 lid 02 wordt de stobbediameter gelijkgesteld aan de stamdiameter op borsthoogte. Aangezien een boom op maaiveldniveau (ter plaatse van de stobbe) nagenoeg altijd aanzienlijk dikker is dan op borsthoogte, levert dit een onevenredig nadeel en onwerkbaar risico op voor de aannemer bij het frezen. Is de gemeente bereid om deze bepaling te laten vervallen en de daadwerkelijke freesdiameter op maaiveldniveau als afrekenmaatstaf te hanteren?	Nee. Conform artikel 51 57 02 lid 02 blijft de geregistreerde stamdiameter op borsthoogte de afrekenmaatstaf. Eventuele verschillen tussen de stamdiameter op borsthoogte en de feitelijke stobbediameter op maaiveldniveau dienen door de aannemer in de eenheidsprijs te zijn verdisconteerd. De bepaling wordt niet aangepast.
64	bestekspost 332010	In zowel het RAW-bestek (Deel 2.2) als de Inschrijvingsstaat springt de nummering direct van bestekspost 331060 naar bestekspost 332020. Bestekspost 332010 ontbreekt in het overzicht. Is dit een bewuste keuze, of is er onbedoeld een post weggevalen uit het bestek en de inschrijvingsstaat?	De besteksposten kloppen.
65	Wachtkamerregeling versus Herzieningsclausule	In de Inschrijvingsleidraad staat onder paragraaf 3.3 (Herzieningsclausule) dat de gemeente de opdracht voor de resterende looptijd kan gunnen aan de opdrachtnemer van het andere perceel indien een opdrachtnemer zijn prestaties niet (meer) kan leveren. Echter, onder paragraaf 3.4 (Wachtkamerregeling) staat dat de gemeente de opdracht in zo'n geval kan laten uitvoeren door de rechtmatig opvolgende Inschrijver (de nummer 2) van de oorspronkelijke procedure. Welke van deze twee clausules treedt in werking als de aannemer van één van de percelen gedurende de looptijd in gebreke blijft?	De wachtkamerregeling en de herzieningsclausule dienen beide als instrument om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, maar verschillen in doel, toepassingsmoment en gevolgen. De wachtkamerregeling kan uitsluitend gedurende een beperkte periode na de start van de overeenkomst worden toegepast. Hoewel hiervoor geen wettelijk vastgestelde termijn geldt, moet de regeling wel binnen een redelijke termijn na aanvang van de overeenkomst worden ingezet. Een belangrijk kenmerk van de wachtkamerregeling is dat toepassing ervan leidt tot beëindiging van de overeenkomst met de betreffende opdrachtnemer, waarna de opdracht aan een andere partij kan worden gegund. De herzieningsclausule heeft een ander karakter. Deze clausule biedt de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst (delen van) opdrachten door een andere partij te laten uitvoeren, zonder dat de overeenkomst met de oorspronkelijke opdrachtnemer wordt beëindigd. De clausule is enerzijds bedoeld om tijdelijk deelopdrachten op te vangen wanneer de oorspronkelijke opdrachtnemer deze niet kan uitvoeren. Anderzijds biedt zij een oplossing om de continuïteit van de dienstverlening te borgen in situaties waarin het, gelet op het tijdsverloop of de omstandigheden, niet langer passend of reëel is om de wachtkamerregeling toe te passen. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit zonder dat direct hoeft te worden overgegaan tot ontbinding van de bestaande overeenkomst.

66	Inboet	Volgens de bepalingen in bestekspost 23 worden de te planten bomen door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, waarbij de aannemer in de gelegenheid wordt gesteld deze vooraf op de kwekerij te keuren. Bij de besteksposten voor nazorg (239010 t/m 239030) is echter vermeld dat de aannemer garant moet staan voor de structurele hergroei, inclusief inboet. Kan de gemeente bevestigen wie financieel verantwoordelijk is voor de aanschaf en levering van nieuw plantmateriaal indien een door de gemeente geleverde boom onverhoopt uitvalt, ondanks dat de aannemer de nazorg correct en aantoonbaar heeft uitgevoerd?	Ja. De opdrachtgever stelt het plantmateriaal ter beschikking en biedt de aannemer de gelegenheid dit voorafgaand aan levering op de kwekerij te keuren. Indien de aannemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan wel deze mogelijkheid ongebruikt laat verstrijken, wordt het plantmateriaal geacht door de aannemer te zijn geaccepteerd. Vanaf het moment van acceptatie van het plantmateriaal ligt het risico voor de structurele hergroei en het behalen van de contractueel vereiste resultaten gedurende de nazorgperiode volledig bij de aannemer. Eventuele uitval gedurende de nazorgperiode, ongeacht de oorzaak, komt voor rekening en risico van de aannemer. De opdrachtnemer is derhalve ook financieel verantwoordelijk voor het leveren, aanplanten en onderhouden van eventuele inboetbomen die benodigd zijn om aan de contractuele verplichtingen te voldoen.
67	SROI	De aanbestedingsstukken bevatten tegenstrijdige informatie over de omvang van de SROI-verplichting. In de Inschrijvingsleidraad (paragraaf 2.6.4) wordt enerzijds gesproken over een resultaatsverplichting van "minimaal 1% van de opdrachtwaarde". Anderzijds staat verderop in diezelfde paragraaf: "Hierbij dient de Opdrachtnemer 2% van de loonsom opdrachtwaarde te besteden...". Bovendien vermeldt het RAW-bestek (Deel 3, art. 01 26 01) een resultaatsverplichting van "2% van de totale loonsom". Kan de gemeente eenduidig aangeven wat het exacte SROI-percentages is en wat de exacte grondslag hiervan is (de totale opdrachtwaarde inclusief of exclusief materiaal, of uitsluitend de loonsom)?	Zie het antwoord op vraag 16.
68	Bestekken perceel A en B	Bij post 112010 staat: 'het digitaal registreren per boom van de in de bijlage F vermelde onderdelen'. In de bijlage Digitaal registreren (GRIB 2.0 - Uitvoering) wordt echter niet concreet vermeld wat wij moeten registreren, deze bevat alleen een algemene toelichting van de functionaliteiten. Kunt u concreet aangeven wat wij in GRIB moeten vastleggen?	Zie het antwoord op vraag 41.
69	Bestekken perceel A en B	In het bestek van perceel B staat 'perceel A' in de koptekst. Is dit alleen een fout in de koptekst en is dit het juiste bestand voor perceel B of is het verkeerde bestand toegevoegd?	Verkeerde bestand toegevoegd
70	Vragen deel 3	Deel 3 paragraaf 010401; Een indexeringsregeling moet volgens de algemene aanbestedingsbeginselen objectief, transparant en passend zijn bij de aard van de opdracht. U gebruikt de DPI commerciële dienstverlening en transport, wij willen u vragen de DPI 813 te hanteren. Deze is specifiek gebaseerd op de SBI-code voor landschapsverzorging en hovenierswerkzaamheden; volgt de economische ontwikkeling van de hovenierssector; sluit veel beter aan bij de cao Hoveniersbedrijf; loonontwikkelingen in de groensector; materieel- en machinekosten; en seizoensinvloeden; Juist omdat boomverzorgers onder de cao Hoveniersbedrijf werken, is DPI 813 veel representatiever.	Akkoord.
71	bestek cyclisch boombeheer	Post 220515; waar moet de geleverde bladmulch aan voldoen?	Post 220515 is aangepast
72	bestek cyclisch boombeheer	In post 220130 spreekt u over compost conform handboek bomen, in post 220511 spreekt u over doormengen met houtcompost. Waar wordt deze houtcompost geleverd?	Post 220130 is aangepast
73	bestek cyclisch boombeheer	In het bestek (post 156010 en 156020) is voor de Ginkgo de werkzaamheid "kammen" opgenomen, waarbij tevens wordt vermeld dat alle vruchten moeten worden verwijderd en afgevoerd. Kunt u verduidelijken wat onder "kammen" wordt verstaan? In de vakterminologie wordt kammen doorgaans beschouwd als een vorm van lichte kroonverzorging en niet als vruchtverwijdering. Wilt u uitsluitend de aanwezige vruchten handmatig laten verwijderen en afvoeren, of behoren ook snoeiwerkzaamheden aan vruchtdragende kortloten tot de opdracht? Daarnaast verzoeken wij te bevestigen of sprake is van een inspanningsverplichting (het zorgvuldig verwijderen van de aanwezige vruchten tijdens één werkgang) en niet van een resultaatverplichting waarbij gegarandeerd alle vruchten gedurende het seizoen verwijderd moeten blijven.	Bestekspostnummers 156, 156010 en 156020 zijn gewijzigd. Kammen Ginkgo wordt gewijzigd naar "Verwijderen vruchten Ginkgo" Verwijderen vruchten Ginkgo Betreft het verwijderen en afvoeren van de op het moment van uitvoering aanwezige vruchten van Ginkgo biloba. Uitvoering voorafgaand aan de vruchtval, indicatief in oktober/november. De wijze van uitvoering is ter keuze van de aannemer, met dien verstande dat de boom niet mag worden beschadigd en geen reguliere snoeiwerkzaamheden zijn inbegrepen. Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een erkende verwerker.
74	bestek cyclisch boombeheer	Planning pagina 3; "Voor de deelopdrachten geldt een startdatum van uiterlijk 3 weken na opdracht"; Wat bedoelt u hiermee? Het kan zijn dat het om plantwerk gaat, of dat er nog voorbereidingswerkzaamheden moeten worden getroffen, hoe wilt u daar mee omgaan dan?	De tekst is aangepast.

75	aanbestedingsleidraad	Klopt het dat u in deze aanbesteding de mogelijkheid heeft om deelopdrachten voor snoeiwerkzaamheden op te stellen die zich uitstrekken van het noorden van een perceel tot het zuiden van datzelfde perceel? En ook van Oost tot west natuurlijk?	Ja. De opdrachtgever streeft ernaar de snoeiwerkzaamheden en aanplantwerkzaamheden per deelopdracht zo efficiënt en geografisch gebundeld mogelijk uit te zetten. Hierbij wordt gewerkt vanuit twee percelen, waarbij de werkzaamheden in principe op wijkniveau worden geclusterd. Hoewel het niet altijd mogelijk is om alle werkzaamheden volledig aaneengesloten uit te zetten, blijft de geografische spreiding binnen een perceel beperkt en overzichtelijk. Bij het samenstellen van deelopdrachten wordt nadrukkelijk rekening gehouden met een doelmatige uitvoering en een zo efficiënt mogelijke clustering van werkzaamheden. Inschrijvers dienen er rekening mee te houden dat de werkzaamheden binnen een deelopdracht niet altijd volledig aaneengesloten zijn, waarbij opdrachtgever wel zoveel mogelijk streeft naar een doelmatige en efficiënte clustering van werkzaamheden.
76	aanbestedingsleidraad	Kunnen we er van uit gaan dat de aangeleverde bestekken van perceel A en Perceel B exact hetzelfde zijn?	Met uitzondering van bijlage
77	aanbestedingsleidraad	Op pagina 12 noemt u het percentage van toepassing SROI 1%, terwijl in de overige stukken 2% wordt genoemd. Wat moet gehanteerd worden?	Zie het antwoord op vraag 16.
78	aanbestedingsleidraad	Welke (Nederlandse) bouwblokmethodode bedoelt u in het kader van de SROI verplichting op pagina 12 van de aanbestedingsleidraad?	De procesbeschrijving inclusief uitleg over de bouwblokkenmethode is als bijlage toegevoegd op TenderNed.
79	2210 Afvoeren grond	In post 221010 wordt gesproken over het vervoeren van grond naar een erkende inrichting. Hoe om te gaan met de stortkosten van de vrijgekomen grond?	Zie het antwoord op vraag 2.
80	2210 Afvoeren grond	In deze post is omschreven dat het uitgangspunt van de vrijkomende grond maximaal klasse industrie is. Gezien de omvang van de werkzaamheden missen wij een partijkeuring AP04 als post. Kan deze toegevoegd worden?	Zie antwoord op vraag 49
81	Inschrijvingsleidraad-gunning.	In de leidraad staat dat inschrijven op beide percelen is toegestaan, maar dat één inschrijver niet beide percelen gegund kan krijgen. Tegelijk behoudt de gemeente zich het recht voor hiervan af te wijken, bijvoorbeeld wanneer geen geschikte andere inschrijvingen zijn ontvangen. Kunt u toelichten in welke gevallen van deze systematiek wordt afgeweken en hoe de rangorde dan wordt vastgesteld?	Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan situaties waarin: - voor één van de percelen geen geldige inschrijvingen zijn ontvangen; - voor één van de percelen geen geschikte inschrijving is ontvangen; - gunning conform de uitgangsregel ertoe zou leiden dat één perceel niet kan worden gegund; - zich andere uitzonderlijke omstandigheden voordoen waardoor het belang van de gemeente zich verzet tegen toepassing van de uitgangsregel. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de gemeente de percelen gunnen op basis van de in de aanbestedingsstukken beschreven gunningsmethodiek en de behaalde eindrangschikking per perceel. In dat geval kan een inschrijver die voor beide percelen als economisch meest voordelige inschrijving is geëindigd, alsnog voor beide percelen voor gunning in aanmerking komen. De beoordeling en rangschikking van de inschrijvingen vinden ongewijzigd plaats overeenkomstig de in de leidraad opgenomen beoordelingssystematiek.
82	Inschrijvingsleidraad-opdrachtwaarde	e maximale waarde bedraagt € 7.500.000 per perceel over 7 jaar, maar de bedragen zijn indicatief en er worden geen omzetgaranties gegeven. Kunt u per perceel een indicatieve jaarlijkse omzet, of historische jaarlijkse besteding over de afgelopen jaren, verstrekken zodat inschrijvers de benodigde capaciteit en prijsvorming realistisch kunnen bepalen?	De indicatieve jaarlijkse omzet per perceel bedraagt €1.000.000,- tot €1.500.000,- .
83	Inschrijvingsleidraad-deelopdrachten	In paragraaf 3.3 van de leidraad staat: "Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om projecten en/of grootschalige deelopdrachten middels een aanbesteding in de markt te zetten." Wordt hier bedoeld dat opdrachtgever zich dit recht voorbehoudt? Zo ja, kunt u dit corrigeren en aangeven vanaf welke omvang of aard een deelopdracht buiten de raamovereenkomst kan worden geplaatst?	Dat klopt. Het is aangepast.
84	Tijdsbepaling deelopdrachten	In het RAW-bestek staat dat voor deelopdrachten een startdatum geldt van uiterlijk 3 weken na opdracht. In de K2-casus krijgt de aannemer eerst twee weken voor beoordeling van de conceptopdracht en daarna twee weken voor een plan van aanpak, waarna pas na goedkeuring gestart mag worden. Kunt u verduidelijken vanaf welk moment de termijn van 3 weken gaat lopen: vanaf conceptdeelopdracht, definitieve deelopdracht, goedkeuring plan van aanpak of schriftelijke opdrachtverstrekking?	Zie het antwoord op vraag 74.
85	Oplevering deelopdrachten	Per deelopdracht geldt een boete/korting van € 1.500 per werkdag bij overschrijding van opleverdata. Kunt u bevestigen dat vertragingen buiten invloedssfeer van de aannemer, zoals late goedkeuring van verkeersplannen, vertraagde boomlevering door opdrachtgever/leverancier, vergunningen, onverwachte kabels en leidingen, beschermde soorten of extreme weersomstandigheden, leiden tot termijnverlenging zonder boete?	Nee. Voorbereidende werkzaamheden zoals het afroepen van bomen en het tijdig indienen van verkeersplannen behoren tot de verantwoordelijkheid van de aannemer. Eventuele vertragingen die hiermee verband houden geven geen automatisch recht op termijnverlenging. Uitsluitend omstandigheden die aantoonbaar buiten de invloedssfeer van de aannemer liggen, worden door de opdrachtgever per geval beoordeeld.

86	23 Planten bomen	De bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld op de door de opdrachtgever nader te bepalen leverlocatie (kwekerij of afleveradres) en de aannemer is verantwoordelijk voor het afroepen van de bomen bij de leverancier, het plannen van de leveringen en het lossen op de projectlocatie. Kunnen we er vanuit gaan dat de kweker verantwoordelijk is voor het transport van de kwekerij naar de leverlocatie, aangezien het momenteel niet duidelijk is van welke kweker de bomen komen?	De opdrachtgever heeft een raamovereenkomst met drie boomkwekers. De betreffende kweker is verantwoordelijk voor het transport van de bomen naar de door de opdrachtgever aangewezen leverlocatie en voor het lossen van de bomen op deze locatie. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat bij levering een vakbekwame medewerker aanwezig is om het plantmateriaal visueel te controleren op eventuele transportschade en zichtbare gebreken. Na het lossen en de acceptatie van het plantmateriaal ondertekent de opdrachtnemer voor ontvangst. Vanaf het moment van ontvangst en acceptatie gaat het risico en de verantwoordelijkheid voor het plantmateriaal over op de opdrachtnemer.
87	Planning deelopdrachten	Indien geen overeenstemming wordt bereikt over planning, startdatum, opleverdatum of uitvoeringsperiode behoudt opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren. Kunt u aangeven volgens welke procedure wordt vastgesteld dat geen overeenstemming is bereikt en of opdrachtnemer eerst gelegenheid krijgt om een aangepaste planning aan te leveren?	Het uitgangspunt is dat opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg tot overeenstemming komen over de planning, startdatum, opleverdatum en uitvoeringsperiode van een deelopdracht. Indien de door opdrachtgever gewenste planning naar het oordeel van opdrachtgever niet haalbaar blijkt of hierover na overleg geen overeenstemming wordt bereikt, behoudt opdrachtgever zich het recht voor de betreffende werkzaamheden op andere wijze te laten uitvoeren. Opdrachtnemer krijgt daarbij eerst de gelegenheid om een passende of aangepaste planning voor te stellen. De opdrachtgever zal hierbij handelen volgens de beginselen van redelijkheid en billijkheid en de omstandigheden van het geval betrekken. Het bepaalde is opgenomen om de voortgang van de werkzaamheden en de continuïteit van het beheer te kunnen waarborgen en is nadrukkelijk niet bedoeld om zonder voorafgaand overleg deelopdrachten aan derden op te dragen.
88	23 Planten bomen	Heeft de gemeente Venlo een tijdelijk depot beschikbaar voor o.a. het plantmateriaal?	De gemeente Venlo stelt in beginsel geen tijdelijk depot beschikbaar voor opslag van plantmateriaal, materieel of overige materialen. Het verzorgen van de logistiek, opslag en bescherming van plantmateriaal behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Indien de situatie daarom vraagt, is de opdrachtgever bereid mee te denken over praktische oplossingen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend en de beschikbaarheid van een eventuele locatie is afhankelijk van de omstandigheden op dat moment. De verantwoordelijkheid voor een adequate opslag en behandeling van plantmateriaal gedurende de uitvoering blijft te allen tijde bij de opdrachtnemer.
89	Leidraad versus Casus	In de leidraad staat dat de uitwerking van K2 volledig in de inschrijfprijs moet zijn opgenomen en onderdeel wordt van de overeenkomst, zonder aanvullende kosten. Kunt u bevestigen dat dit geldt voor de beschreven werkwijze binnen de casusomvang, en niet betekent dat alle extra in K2 aangeboden maatregelen onbeperkt, voor elke toekomstige deelopdracht en zonder verrekening moeten worden uitgevoerd?	Met deze bepaling beoogt de gemeente te borgen dat de in het kader van kwaliteitscriterium K2 aangeboden werkwijze, aanpak, maatregelen en prestaties daadwerkelijk onderdeel uitmaken van de uitvoering van de overeenkomst en niet leiden tot aanvullende kosten voor de gemeente bovenop de door de inschrijver aangeboden prijzen en tarieven. De gemeente beoogt hiermee niet dat alle in K2 aangeboden maatregelen onbeperkt, ongeacht aard, omvang of frequentie van toekomstige deelopdrachten, kosteloos moeten worden uitgevoerd. Van inschrijvers wordt wel verwacht dat de aangeboden werkwijze en maatregelen realistisch, uitvoerbaar en volledig zijn verdisconteerd in de inschrijfprijs en de aangeboden tarieven voor de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft. De uitwerking van K2 zal na gunning onderdeel uitmaken van de overeenkomst en kan door de gemeente worden betrokken bij het toetsen van de contractuele prestaties van opdrachtnemer gedurende de uitvoering. Inschrijvers dienen er dus rekening mee te houden dat de in K2 gedane toezeggingen bindend zijn. Het aanbieden van maatregelen of prestaties die niet zijn verwerkt in de inschrijfprijs, met de verwachting deze later afzonderlijk in rekening te brengen, is niet toegestaan.
90	Verrekening aanvullend op bestek	De prijzen dienen all-in te zijn en niet genoemde kosten mogen niet aanvullend in rekening worden gebracht. Kunt u bevestigen dat werkzaamheden die niet in de RAW-posten of deelopdracht zijn opgenomen, of die ontstaan door gewijzigde omstandigheden of aanvullende wensen van opdrachtgever, separaat worden opgedragen en verrekend conform UAV/RAW?	De besteksposten dienen te worden beschouwd als all-in prijzen. Kosten die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de in de opdracht opgenomen werkzaamheden dienen in de betreffende eenheidsprijzen te zijn inbegrepen en kunnen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht. Indien sprake is van werkzaamheden die niet onder de contractuele verplichtingen, besteksposten of verstrekte deelopdracht vallen, of indien de opdrachtgever aanvullende werkzaamheden wenst op te dragen, dan worden deze uitsluitend na opdrachtverstrekking door de opdrachtgever uitgevoerd. Verrekening van dergelijke aanvullende werkzaamheden vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van de UAV en de RAW-systematiek. Hierbij geldt dat uitsluitend door de opdrachtgever opgedragen wijzigingen of aanvullingen voor verrekening in aanmerking kunnen komen.
91	Rekenvoorbeeld aanleveren	De scoremethodiek bepaalt de winnaar op basis van “laagste prijs per punt”. Kunt u een rekenvoorbeeld toevoegen waaruit blijkt hoe de kwaliteitsscore, prijs en rangorde worden bepaald, inclusief situatie bij een lage kwaliteitsscore en de toepassing van knock-outcriteria?	Het voorbeeld is als bijlage beschikbaar gesteld via TenderNed.
92	Leverantie en nazorg	In het bestek staat dat de bomen door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, maar dat de aannemer verantwoordelijk is voor afroepen, planning, lossen, handling, intern transport en tijdelijke opslag voor eigen rekening en risico. Kunt u verduidelijken waar de kwaliteitsverantwoordelijkheid overgaat van opdrachtgever/leverancier naar aannemer, en wie verantwoordelijk is voor uitval door gebrekkige boomkwaliteit bij levering?	Zie antwoord op vraag 86

93	Acceptatie plantmateriaal	Kunt u aangeven of bij levering van plantmateriaal een gezamenlijke ingangscntrole plaatsvindt en of afkeur van plantmateriaal door de aannemer vóór verwerking leidt tot vervanging door opdrachtgever/leverancier zonder gevolgen voor planning en boete?	Indien bij levering blijkt dat het plantmateriaal niet voldoet aan de in het bestek gestelde kwaliteitseisen, wordt het betreffende plantmateriaal afgekeurd en niet geaccepteerd. De kosten voor vervanging van het afgekeurde plantmateriaal zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever treedt hierover in overleg met de betreffende boomkweker. Bij levering vindt een gezamenlijke controle plaats, waarbij de opdrachtgever en opdrachtnemer de mogelijkheid hebben het plantmateriaal visueel te beoordelen op zichtbare gebreken en afwijkingen ten opzichte van de gestelde kwaliteitseisen. Indien de afkeur van plantmateriaal gevolgen heeft voor de uitvoeringsplanning, verwacht opdrachtgever van opdrachtnemer hierover tijdig in overleg te treden. Voor deze specifieke situatie kan, indien redelijk en aantoonbaar noodzakelijk, een aangepaste planning worden overeengekomen voor de afgekeurde bomen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat eventuele afwijkingen of tekortkomingen direct bij levering worden gemeld.
94	Planning	De plantperiode is in meerdere posten aangeduid als “n.t.b.”. Kunt u bevestigen welke plantperioden uitgangspunt zijn voor de prijsvorming en of aanplant buiten het reguliere plantseizoen uitsluitend plaatsvindt na nadere opdracht of aanvullende afspraken?	Voor de prijsvorming dient uitgegaan te worden van uitvoering binnen de reguliere plantperiode voor laanbomen (zie HBB2026 6.4.a Plantadata). Aanplant buiten het reguliere plantseizoen vindt uitsluitend plaats na voorafgaand overleg en nadere afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
95	Garantie	De nazorg- en hergroeigarantie geldt gedurende 3 groeiseizoenen na aanplant en blijft ook van kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Daarnaast geldt na inboet telkens opnieuw een garantietermijn van 3 groeiseizoenen. Kunt u bevestigen hoe lang de maximale garantieverplichting per boom kan doorlopen en hoe deze verplichting wordt verrekend indien de raamovereenkomst niet wordt verlengd?	Bestekspostnummers 239010, 239020 en 239030 zijn gewijzigd.
96	Watergift	In de nazorgposten is opgenomen dat watergift “zo vaak als nodig” moet worden uitgevoerd. Tegelijk is er een aparte post “Water geven bomen” op verzoek van de directie. Kunt u verduidelijken wanneer watergift onderdeel is van de nazorgpost en wanneer de separate watergiftpost mag worden toegepast?	Deze post kan door opdrachtgever worden opgedragen voor het watergeven van bomen die niet door de opdrachtnemer geplant zijn. Deze post is geen onderdeel van de nazorgpost.
97	Nazorg	Kunt u aangeven welke objectieve criteria worden gehanteerd voor voldoende hergroei/aanslag, inboetplicht en vrijstelling van hergroeigarantie, bijvoorbeeld bij droogte, vandalisme, aanrijdschade, strooizout, graafschade, extreme weersomstandigheden of schade door derden?	Voor de beoordeling van hergroei, aanslag, eventuele inboetverplichtingen en vrijstellingen wordt aangesloten bij de objectieve criteria zoals opgenomen in hoofdstuk 7 van het Handboek Bomen 2026. De beoordeling van de hergroei vindt plaats conform de in bijlage 7.1 opgenomen hergroei klassen en meetmethoden. De wijze waarop wordt omgegaan met invloeden van externe factoren, zoals onder andere vandalisme, aanrijdschade, graafschade, strooizout en extreme weersomstandigheden, is beschreven in paragraaf 7.6e van het Handboek Bomen 2026. De gemeente hanteert geen aanvullende criteria naast de bepalingen uit het Handboek Bomen 2026.
98	Verrekening afwijkende grond	Bij afvoer van grond wordt uitgegaan van maximaal Klasse Industrie. Kunt u bevestigen dat bij constatering van sterk verontreinigde grond, PFAS/asbest of andere afwijkende bodemkwaliteit de extra kosten voor onderzoek, veiligheidsmaatregelen, afvoer, stort/verwerking en vertraging separaat worden verrekend?	Bij constatering van sterk verontreinigde grond, PFAS, asbest of een andere afwijkende bodemkwaliteit, zullen de daaruit voortvloeiende aantoonbare en noodzakelijke extra kosten, waaronder kosten voor aanvullend onderzoek, veiligheidsmaatregelen, afvoer, stort/verwerking en de daarmee samenhangende vertraging, als meerwerk voor rekening van de opdrachtgever komen, mits en voor zover deze kosten niet zijn veroorzaakt door een aan de opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid en overeenkomstig de contractuele afspraken worden verrekend.
99	Grondwerk	De groeiplaatsinrichtingen zijn gebaseerd op theoretische profielen. Kunt u bevestigen dat afwijkingen in het werk, zoals beperkte ruimte, kabels en leidingen, puin, wortels, funderingen, hoge grondwaterstand of afwijkende bestaande constructies, worden beschouwd als afwijking/meerwerk indien daardoor het theoretisch profiel niet uitvoerbaar is?	Nee. Afwijkingen tussen het theoretische profiel en de werkelijke situatie, zoals kabels en leidingen, puin, wortels, funderingen of grondwater, worden niet automatisch als meerwerk beschouwd. Indien dergelijke situaties worden aangetroffen, wordt in overleg met de directie bepaald hoe de werkzaamheden binnen de doelstelling van de opdracht kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kan worden gekozen voor een aangepaste groeiplaats, een gewijzigde uitvoeringswijze of een alternatieve boomlocatie. Het aanpassen van het theoretische profiel geeft op zichzelf geen recht op meerwerk.
100	leverantiehoeveelheid	Voor bomenzand staat bij levering 150 ton, gebaseerd op “100 m³ x 1,5 ton/m³”, terwijl de bijbehorende verwerkingspost 50 m³ vermeldt. Kunt u bevestigen welke hoeveelheid uitgangspunt is: 50 m³/75 ton of 100 m³/150 ton?	De post is gewijzigd.
101	Werkvoorbereiding	In de tekeningen voor groeiplaatsen in verharding wordt een centrale zone met bomengrond en daaromheen bomengranulaat weergegeven. Kunt u bevestigen wanneer tekening 265952-01 en wanneer 265952-02 wordt toegepast, en of de keuze per deelopdracht vooraf eenduidig wordt aangegeven?	De keuze geven we vooraf duidelijk aan in de concept deelopdracht.
102	Zero Emissie	In het bestek staat dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of groot materieel. Kunt u aangeven of deze bomen vooraf in de deelopdracht worden gemarkeerd en of extra inzet zoals klimmen, kleiner materieel, aanvullende verkeersmaatregelen of langere uitvoeringstijd in de betreffende posten geacht wordt te zijn inbegrepen?	De betreffende bomen worden niet afzonderlijk gemarkeerd in de deelopdracht. De vermelding dat circa 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of groot materieel is bedoeld om inschrijvers inzicht te geven in de aard van het areaal. Het is aan de aannemer om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd en welk materieel daarbij wordt ingezet. Indien de bereikbaarheid van een boom vraagt om een alternatieve werkmethode, zoals klimmen, inzet van ander materieel of aanvullende verkeersmaatregelen, dient de aannemer hiermee rekening te houden bij zijn prijsvorming. De hiermee samenhangende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de betreffende besteksposten en geven geen aanleiding tot afzonderlijke verrekening.

103	Verkeersmaatregelen	Voor verkeersmaatregelen wordt op meerdere plaatsen aangegeven dat de aannemer moet beoordelen of maatregelen noodzakelijk zijn op basis van het V&G-plan. Kunt u bevestigen dat verkeersmaatregelen worden verrekend op basis van de feitelijk benodigde en goedgekeurde posten per deelopdracht?	De aannemer dient per deelopdracht te beoordelen welke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden, conform het V&G-plan en de geldende CROW-richtlijnen. Reguliere verkeersmaatregelen die inherent zijn aan de gekozen uitvoeringswijze, zoals bijvoorbeeld een rijdende afzetting bij kortdurende werkzaamheden, worden geacht te zijn inbegrepen in de betreffende eenheidsprijzen. Indien aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn en hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen, vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijk benodigde, toegepaste en door de opdrachtgever goedgekeurde verkeersmaatregelen. Niet-toegepaste verkeersmaatregelen komen niet voor verrekening in aanmerking.
104	Registratie	De aannemer moet werkzaamheden registreren in GRIB 2.0 en zelf zorgen voor hardware met 5G-verbinding. Kunt u aangeven of opdrachtgever licenties, accounts, instructies en autorisaties voor GRIB/Gisib kosteloos beschikbaar stelt en of offline werken mogelijk is bij onvoldoende 5G-dekking?	Opdrachtgever stelt de voor de uitvoering van de opdracht benodigde GRIB-licenties, gebruikersaccounts en autorisaties beschikbaar. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor geschikte hardware en een werkende data-/internetverbinding voor het registreren van de werkzaamheden. GRIB beschikt over een offline functionaliteit. Bij onvoldoende netwerkdekking kunnen werkzaamheden offline worden geregistreerd en op een later moment worden gesynchroniseerd zodra weer een verbinding beschikbaar is. De verantwoordelijkheid voor een volledige, juiste en tijdige registratie van de werkzaamheden blijft bij opdrachtnemer.
105	Betalingsbeoordeling	De besteksadministratie moet in IBIS worden bijgehouden en voortgang/wijzigingen moeten in GRIB worden verwerkt. Kunt u aangeven welke registraties leidend zijn bij betalingsbeoordeling en verrekening: IBIS, GRIB, weekrapporten of door opdrachtgever goedgekeurde deelopdrachtstaten?	De registratie van de uitgevoerde werkzaamheden in GRIB vormt de basis voor het inzichtelijk maken van de voortgang van de werkzaamheden. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor het opstellen en verwerken van de termijnstaten in IBIS. De financiële afhandeling en besteksadministratie vinden plaats in IBIS. Verrekening geschiedt op basis van de in GRIB geregistreerde en door de opdrachtgever geaccordeerde werkzaamheden, zoals verwerkt in de termijnstaten en besteksadministratie van IBIS. GRIB en IBIS dienen derhalve met elkaar in overeenstemming te zijn. Bij eventuele verschillen is de door de opdrachtgever geaccordeerde besteksadministratie in IBIS leidend voor de financiële afhandeling.
106	Flora en Fauna	Voor flora en fauna wordt verwezen naar de gedragscode soortenbescherming. Kunt u bevestigen of opdrachtgever vooraf ecologische data/inspecties aanlevert en wie verantwoordelijk is voor aanvullende ecologische onderzoeken, werkstilstand of mitigerende maatregelen bij onverwachte vondsten?	De opdrachtgever verstrekt tijdig toegang tot de NDFF voor het opstellen van een flora- en werkprotocol conform de geldende gedragscode soortenbescherming. Indien tijdens de uitvoering onverwacht beschermde soorten of andere ecologisch relevante waarden worden aangetroffen die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor eventueel benodigd aanvullend ecologisch onderzoek en de daaruit voortvloeiende mitigerende maatregelen. De hieruit voortvloeiende vertraging en aantoonbare meerkosten, voor zover niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen, worden overeenkomstig de contractuele afspraken verrekend.
107	Massaria-controle	Bij Massaria-controle moet tijdens snoeiwerkzaamheden aan platanen actief vanuit de kroon worden geïnspecteerd en per boom digitaal worden gerapporteerd. Kunt u verduidelijken of de controlepost alleen geldt voor platanen die toch gesnoeid worden, of voor alle platanen binnen een deelopdracht, ook zonder snoeibehoefte?	De controlepost geldt voor de platanen die binnen de betreffende deelopdracht zijn opgenomen. Waar snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd, vindt de Massaria-controle vanuit de kroon plaats tijdens deze werkzaamheden. Er wordt geen afzonderlijke beklimming of hoogwerkerinzet verlangd voor platanen waarvoor geen snoeiwerkzaamheden zijn opgedragen.
108	Roetschorsziekte	Voor bomen met roetschorsziekte zijn aparte posten opgenomen. Kunt u bevestigen hoe wordt vastgesteld dat sprake is van roetschorsziekte en of aanvullende veiligheidsmaatregelen, afzettingen, PBM's, transport- of verwerkingskosten volledig in deze posten zijn inbegrepen?	De bomen met roetschorsziekte worden door de BVC aangewezen. De aannemer dient de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de geldende richtlijnen en arbovoorschriften voor roetschorsziekte. Alle hieruit voortvloeiende kosten en maatregelen, waaronder PBM's, afzettingen, transport en verwerking van vrijkomend materiaal, dienen te worden geacht in de betreffende post te zijn inbegrepen.
109	Social Return	Social Return bedraagt minimaal 1% van de opdrachtwaarde, waarbij de opdrachtwaarde gelijk is aan de gefactureerde omzet exclusief brandstof en belastingen. Kunt u aangeven hoe brandstofkosten in de praktijk uit de gefactureerde omzet worden bepaald wanneer gewerkt wordt met RAW-eenheidsprijzen waarin brandstof niet separaat is uitgesplitst?	De SROI-verplichting wordt berekend over de gefactureerde omzet. Indien brandstofkosten geen afzonderlijk onderdeel vormen van de factuur of contractprijs (zoals bij RAW-eenheidsprijzen), worden deze niet apart in mindering gebracht. Alleen indien de opdrachtnemer deze kosten aantoonbaar en controleerbaar kan specificeren, kan de aanbestedende dienst beoordelen of een correctie op de grondslag passend is. Indien de opdrachtnemer de brandstofkosten buiten de SROI-grondslag wil laten, ligt het initiatief bij de opdrachtnemer om deze kosten inzichtelijk en controleerbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door: * een transparante kostenspecificatie van de gehanteerde RAW-eenheidsprijzen; * een onderbouwde calculatie waaruit blijkt welk deel van de prijs betrekking heeft op brandstofkosten; * een controleerbare administratie of andere objectieve bewijsstukken waaruit de daadwerkelijke brandstofkosten blijken. De aanbestedende dienst zal een dergelijke onderbouwing beoordelen op redelijkheid, objectiviteit en controleerbaarheid. Indien de onderbouwing voldoende aannemelijk is, kan worden besloten de aantoonbare brandstofkosten buiten de grondslag voor de SROI-verplichting te laten.

110	SROI beleid	In de leidraad staat dat nieuw SROI-beleid tijdens de looptijd kan worden vastgesteld en dat opdrachtnemer keuzevrijheid heeft om mee te gaan in het nieuwe beleid. Kunt u bevestigen dat een eventuele beleidswijziging niet leidt tot een zwaardere verplichting of extra kosten voor opdrachtnemer zonder instemming	Indien het nieuwe beleid is vastgesteld zal de SROI-coördinator contact opnemen met de Opdrachtnemer om gezamenlijk de overgang van het oude beleid naar het nieuwe beleid verder vorm te geven. Eventuele wijzigingen zullen altijd met de Opdrachtnemer worden afgestemd.
111	Aanleveren RSX	Kunt u na aanpassing van bestek een nieuwe RSX aanleveren?	Ja.
Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van vragen voor de tweede Nota van Inlichtingen via www.tenderned.nl: 27 juli 2026, 10.00 uur			