

Instructie minimale inhoud rapportage Maandcontrole en Steekmonster bij Groengas-invoeders

Ten behoeve van de Raamovereenkomst Groengaskwaliteitscontroles
Versie 1.0

Geldig vanaf 1 januari 2026

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Minimale inhoud rapportage Maandcontrole en Steekmonster	3
3.	Contactgegevens	4

1. Inleiding

Dit document bevat instructies voor het rapportageformat voor de Maandcontrole en Steekmonsters bij Groengas-invoeders, zoals genoemd in de Specificatie van Diensten Groengaskwaliteitscontrole (Bijlage X), behorende bij de nieuwe Raamovereenkomst Groengaskwaliteitscontroles die Netbeheer Nederland heeft gesloten per [...] voor de Groengaskwaliteitscontroles in de periode 2027 t/m 2036.

Voor de opzet van het rapportageformat is naast de Specificatie van Diensten Groengaskwaliteitscontrole gebruik gemaakt van voorbeeldrapportages van de aanbieders in de voorgaande contractperiode, DNV en Kiwa Technology. Vanwege de vertrouwelijkheid van de rapportages zijn deze niet als bijlagen toegevoegd aan deze instructie. De gemeten THT-waarde wordt genoteerd in afgeronde getallen zonder decimalen.

2. Minimale inhoud rapportage Maandcontrole en Steekmonster

Onderstaande tabel geeft de vereiste minimale inhoud van de rapportage van de resultaten van een Maandcontrole en een Steekmonster weer. Grafieken en tabellen dienen altijd te zijn voorzien van een korte tekst waarin de beoordeling tot uiting komt (voldoet wel, voldoet niet).

Aspect	Opmerkingen
Algemeen	
• Naam/logo organisatie aanbieder	
• Gegevens opdrachtgever	
• Doel analyse	
• Productielocatie	
• Datum/tijd monstername	
• Datum/tijd onderzoek/analyse	
• Monsterneming door	
• Plaats van monstername	
• Cilindernummer	
• Monsterkenmerk	
• Datum en tijdstip van ruikbaarheidsbepaling	
• Werkwijze van ruikbaarheidsbepaling	
• Eisen t.a.v. omgevingstemperatuur overschreden (j/n)? Zo ja, wat was de temperatuur?	
• Bewaartijd gasmonster overschreden(j/n)? Zo ja, hoeveel overschrijding?	
• Beoordeling t.o.v. referentie 1: aantal personen positief/negatief; beoordeling t.o.v. referentie 2: aantal personen positief/ aantal personen negatief	
• Toetsingscriteria voldoet ja/nee	

• Voldoet niet vanwege [beschrijving geurkenmerk of geursterkte]	
• Herleidbaarheid	
Uitvoering controlemetingen	
• Toegepaste meetmethode	
• Toegepaste meetmethode	
Kwaliteitskenmerken	
• Meetresultaten	
• Methaan	
• Koostofdioxide	
• Koolstofmonoxide	
• Stikstof	
• Zuurstof	
• Waterstof	
• Tetrahydrothiofeen	
• Argon	
• Zwavelcomponenten	
• Zwavelwaterstof (waterstofsulfide)	
• Totaal Zwavel	
• Wobbe-index	
• Calorische bovenwaarde	
• (Relatieve) dichtheid	
• Waterdauwpunt	
• PE	
• Stof	
• Pathogene microben	
• Chloor o.b.v. organochloorverbindingen	
• Fluor o.b.v. organofluorverbindingen	
• Siloxanen	
• Druk	
• Temperatuur	
• Reukbaarheid	
• Koolwaterstofdauwpunt	

3. Contactgegevens

Bij vragen of suggesties over het rapportageformat voor de Maandcontrole en Steekmonster bij Groengas-invoeders kunt u contact opnemen met Iesja Westerbeek:
 iwesterbeek@netbeheernederland.nl