

Bedienterminal

MTM5000-MXM600 serie



De Bedienterminal heeft een 7-inch touchscreen waarmee een (TETRA) mobilfoon bediend kan worden. Diverse functies zijn vrij te configureren onder 36 toetsen, verdeeld over 3 tabbladen. Configuratie geschiedt door een meegeleverd, eenvoudig te gebruiken PC-programma.

De bedienterminal is o.a. voorzien van de volgende functies:

-
- Automatische synchronisatie van gespreksgroepen met de mobilfoon waarbij de mobilfoon als bron gebruikt wordt
 - Schakelen naar een gespreksgroep m.b.v. een verkort kiesnummer (conform LKF nummering)
 - Verzenden van voorgeprogrammeerde SDS en Statusberichten
 - Mogelijkheid om via SDS een aanmeldbericht te sturen
 - Schermverlichting dimbaar, automatisch of handmatig
 - Dag/nacht modus
 - Schakelen DMO/TMO
 - Volume wijzigen
 - Servicescherm met informatie over radio en netwerk
 - Communicatie op basis van PEI
 - Configuratie over USB
 - Voedingsspanning 8..32 VDC
 - Afmetingen (LxBxW): 20.4x15x4.2 cm
 - Diverse montagebeugels leverbaar
 - Mogelijkheid tot aansluiten van een I/O expander

Configuratiesoftware

Met de meegeleverde PC-software stelt u eenvoudig de tegel-indeling, functies en kleuren van de bedienterminal samen, per tabblad en per toets.

