

Bijlage 1: Programma van Eisen keuren ademluchtcilinders

Nr	Operationele eisen
Eis.01	<p>De opdrachtnemer dient alle ademluchtcilinders volgens de laatst geldende Nederlandse en/of Europese norm en/of richtlijn te keuren zoals en niet beperkt tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 12245 – Samengestelde cilinders (composietcilinders met liner) • EN 144-2 – Schroefdraad voor cilinderafsluiters (200/300 bar) • EN 144-3 – Schroefdraad voor ademluchtcilinders (300 bar) • EN 12021 – Eisen aan ademluchtkwaliteit • EN ISO 13769 – Identificatie van inhoud van gascilinders <p>Van toepassing zijnde wijzigingen in de norm en/of richtlijn dienen voor aanvang van de keuring schriftelijk gecommuniceerd te worden met VRNHN.</p>
Eis.02	<p>De opdrachtnemer verklaard bij Inschrijving dat de keuring van de ademluchtcilinders voldoen aan de eisen welke door de ADR, WBDA en/of TPED zijn gesteld en dat de opdrachtnemer op basis van de regeling een gecontracteerde ondernemer van de LRQA Nederland Bv is.</p>
Eis.03	<p>De opdrachtnemer voert de keuringen uit middels een volumetrische expansie drukproef in verband met composiet cilinders van het type PET-liner.</p>
Eis.04	<p>De opdrachtnemer controleert de afsluiter, inclusief de uitstroombeveiliging, op correcte werking en op eventuele defecten en/of beschadigingen.</p>
Eis.05	<p>De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat een ademluchtcilinder en de daarbij behorende afsluiter (kraan) gedurende het volledige keuringsproces als één samenstel behouden blijven en niet van elkaar worden gescheiden. Indien scheiding technisch of wettelijk noodzakelijk is voor de uitvoering van de keuring, dient de opdrachtnemer te waarborgen dat na afronding van de werkzaamheden exact dezelfde cilinder en afsluiter opnieuw als oorspronkelijk samenstel worden gemonteerd.</p>
Eis.06	<p>Herstelwerkzaamheden aan afgekeurde ademluchtcilinders en/of afsluiters onder de €250 mogen direct uitgevoerd worden. Herstelwerkzaamheden boven de €250 mogen alleen na toestemming van VRNHN uitgevoerd worden.</p>
Eis.07	<p>Definitief afgekeurde ademluchtcilinders worden zonder afsluiter (kraan) retour gestuurd naar VRNHN. De afsluiter (kraan) wordt los meegestuurd. Tevens dient de ademluchtcilinder voorzien te zijn van een fysiek document met daarop de reden van afkeur en is de ademluchtcilinder voorzien van een duidelijke signalering (bijvoorbeeld een sticker) met 'AFKEUR' erop.</p>
Eis.08	<p>De vervangen defecte onderdelen worden retour gestuurd naar VRNHN. Dit gebeurt in één keer, per batch. Tevens dienen de afgekeurde onderdelen voorzien te zijn van een fysiek document met daarop de reden van afkeur per onderdeel. De verpakking met daarin de defecte vervangen onderdelen is voorzien van een duidelijke signalering (bijvoorbeeld een sticker) met 'AFKEUR' erop.</p>
Eis.09	<p>Na goedkeuring dienen de ademluchtcilinders gevuld te worden conform de volgende eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vullen volgens de norm EN 12021; • Vuldruk van minimaal 300 bar; • Het vastdraaien van de stofdoppen met een aanhaalmoment van 1 Nm. <p>Iedere batch met gekeurde en gevulde ademluchtcilinders welke retour wordt gestuurd is voorzien van een fysiek meetrapport conform de EN 12021.</p>
Eis.10	<p>De opdrachtnemer draagt zorg voor de coördinatie en aansturing van het transport van de ademluchtcilinders, van en naar de door de VRNHN aangegeven locatie.</p>

Eis.11	De opdrachtnemer draagt zorg voor het aanleveren van transport karren/bakken voor 300 cilinders. Dit is voor twee (2) batches.
Eis.12	Het keuringscertificaat van een gekeurde cilinder is opgesteld in de Nederlandse taal middels PDF en worden per keuringsbatch digitaal vertrekt aan de opdrachtgever.
Eis.13	De opdrachtnemer verstrekt digitaal, per keuringsbatch, een Exel overzicht met daarin minimaal de volgende separate kolommen: <ul style="list-style-type: none"> • Cilindernummer; • Serienummer; • Datum van keuringen; • Datum van herkeuring; • Keuringsresultaat; • Reparatie uitgevoerd JA/NEE; • Vervangen onderdelen.
Eis.14	De opdrachtnemer maakt gebruik van één contactpersoon voor communicatie met de opdrachtgever.

Nr	Juridische en Commerciële eisen
Eis.15	Opdrachtnemer dient alle facturen digitaal (PDF en XML) te versturen naar: e-invoicing-vrnhn@esize.com . Alle facturen dienen te zijn voorzien van de algemene factuurvereisten zoals opgelegd door de belastingdienst. Aanvullend hierop dient de factuur te voorzien zijn van het contractnummer (CB) en/ of het bestelnummer (PO) (wordt na gunning afgestemd en verstrekt door VRNHN).
Eis.16	VRNHN zal de facturen van de opdrachtnemer binnen 30 dagen, na ontvangst in goede orde, voldoen.
Eis.17	Het prijzenblad zoals opgenomen in bijlage 2 is volledig door Opdrachtnemer ingevuld en bij uw aanbieding gevoegd. Alle ingevulde prijzen op het prijzenblad zijn in Euro's, exclusief BTW en het geldende BTW tarief is vermeld. Op het Prijzenblad dienen alle gele velden ingevuld te worden.
Eis.18	De prijzen zoals door Opdrachtnemer afgegeven op het Prijzenblad (zie bijlage 2) zijn geldig/ vast tot en met het einde van de looptijd van de Overeenkomst en zijn een zgn. "all-in" prijs: deze prijzen omvatten alles voor de Overeenkomst en nadere Overeenkomsten, zoals gesteld in het geheel van de aanbestedingsdocumentatie (inclusief bijlagen). Hierbij zijn alle kosten inbegrepen, niet gebaseerd op nacalculatie en niet beperkend opgenomen.
Eis.19	De genoemde aantallen op het Prijzenblad, in de kolom "aantallen ter indicatie", zijn reëel schattingen en gebaseerd op werkelijke aantallen. Afwijkingen hiervan geven de Opdrachtnemer geen enkele aanspraak op schadevergoeding, compensatie, e.d. Er zal, ongeacht het verschil, geen enkele verrekening en/of aanpassing van de prijzen plaatsvinden indien de daadwerkelijke geleverde hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden zoals opgenomen in het Prijzenblad.
Eis.20	De opdrachtnemer is verplicht om vooraf bijkomende kosten kenbaar te maken. De opdrachtnemer maakt bij de Nota van Inlichtingen (NvL), aan VRNHN kenbaar indien er bijkomende kosten in rekening gebracht moeten worden, die momenteel niet in deze uitvraag zijn meegenomen.
Eis.21	Prijsindexaties zijn jaarlijks toegestaan en voorzien van een deugdelijke onderbouwing, per mail aangeleverd aan: inkoop@vrnhn.nl . Geïndexeerde prijzen zullen vervolgens steeds vast zijn tot en met het einde van de afgesproken verlengingsperiode. De datum van de Overeenkomst is daarbij leidend en niet het kalenderjaar. De maximale indexering wordt bepaald op basis van Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100 (DPI) Bron CBS.

Eis.22	<p>In de prijzen dienen alle kosten ten behoeve van en/of samenhangend met het leveren van de artikelen te zijn begrepen, zoals en niet beperkt tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De op het prijzenblad op te geven kosten voor het transport van de keuringsbatches (levering DDP conform Incoterms) naar een door VRNHN aan te wijzen afleveradres in Nederland; • Alle kosten samenhangend met de inzet van personeel.
Eis.23	<p>De garantietermijn van de vervangend onderdelen bedraagt 24 maanden. Indien VRNHN een beroep doet op garantie, is op het vervangen of gerepareerde onderdeel opnieuw een garantietermijn van 24 maanden van toepassing. Enkel de vervangen onderdelen vallen onder de nieuwe garantietermijn van 24 maanden. De nieuwe garantietermijn gaat in na aflevering op een locatie van VRNHN.</p>
Eis.24	<p>Op de uitvoering van de opdracht zullen de Algemene-inkoopvoorwaarden-NHN-2025-VRNHN202501 van toepassing zijn. Deze zijn te downloaden via https://www.vrnhn.nl/over-ons/inkoopvoorwaarden en zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar op 08 april 2026. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert dit PvE boven de Algemene-inkoopvoorwaarden-NHN-2025-VRNHN202501. Op de nadere Overeenkomsten zijn ook de bepalingen van de Overeenkomst van toepassing.</p> <p>Eventuele Algemene (Inkoop en/ of Verkoop) Voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Overeenkomst.</p>