



Uitgangspunten tariefberekening Wmo en Huishoudelijke Ondersteuning

Gemeente Edam-Volendam

23 juli 2026

Inhoud

- Proces
- Tariefmodel
- Algemene parameters
- Opbouw per product



Gemeente
EDAM
VOLENDAM



Proces

Stap 1	Gemeente Edam-Volendam stelt productomschrijvingen en aanvullende eisen op
Stap 2	Vanuit TransitiePartners toetsing in combinatie met landelijke onderzoeken, parameters en benchmarks om te komen tot reële tarieven
Stap 3	Tariefmodel vullen o.b.v. productomschrijvingen, eisen en benchmarks
Stap 4	Opbouw bespreken met de gemeente Edam-Volendam
Stap 5	Marktconsultatie tariefopbouw aan zorgaanbieders (23 juli 2026)
Stap 6	Aanbieders kunnen tot en met <u>maandag 3 augustus 2026</u> onderbouwde reactie, terugkoppeling en feedback sturen naar edam-volendam@transitiepartners.nl
Stap 7	Bespreking met gemeente en eventuele aanpassingen o.b.v. ontvangen reacties en feedback
Stap 8	Uitkomsten delen met aanbieders in de vorm van Nota van Antwoorden en 2 ^{de} marktconsultatie (13 augustus 2026) met nogmaals een reactieperiode van 1 week.
Stap 9	Advies van reële tarieven aan gemeente Edam-Volendam



Gemeente
**EDAM
VOLENDAM**



Tariefmodel

Onderdeel

CAO / Schaal / Trede

+ Vakantietoeslag, EJU en ORT

= Totale salariskosten

+ Werkgeverslasten

= Totale loonkosten

+ overhead

= Totale personeelskosten

+ materiële kosten en kapitaallasten

= Totale kosten

/ Productiviteit

+ opleiding, marge en PNIL

= Uurtarief

Aanvulling Groepsproducten

Uren per dagdeel

Groepsgrootte

Medewerkers per groep

= Dagdeeltarief

Aanvulling Verblijf (kortdurend verblijf)

x Zorginzet per dag

+ Maaltijdvergoeding / Voeding

+ Huisvesting en hotelmatige kosten

Meenemen groepsgrootte / plekken

= Etmaaltarief



Gemeente
EDAM
VOLENDAM



Algemeen Cao

In de tariefberekening is rekening gehouden met de cao's (per 1-1-2027) van de VVT, GHZ, GGZ en Social Work. Aangezien tarieven per prijspeil 1-1-2027 dienen te worden vastgesteld zal er een advies worden gegeven over mogelijke indexatie naar 1-1-2027 vanwege het nog niet bekend zijn van de cao GGZ.

Voor vakantiegeld en de eindejaarsuitkering is gerekend met de onderstaande percentages uit CAO's.

	VVT	GHZ	GGZ	Social Work
Vakantiegeld	8,00%	8,00%	8,33%	8,00%
Eindejaarsuitkering	8,33%	8,33%	8,33%	8,30%

ORT: 0,75%, uitgangspunt is zorg gedurende kantooruren voor incidentele gevallen kleine opslag.

Uitzondering voor Huishoudelijke ondersteuning 0%

ORT voor Kortdurend Verblijf zie latere slide



Gemeente
EDAM
VOLENDAM



Algemeen FWG/ Schaal opbouw

Voor reguliere functies: 50% maximale trede en 50% gemiddelde alle treden.

Tussen 92% en 95% van maximale trede afhankelijk per Cao.



Gemeente
EDAM
VOLENDAM



Algemene Wet en regelgeving

Voor het berekenen van de tarieven is rekening gehouden met:

Onderdeel	Percentage
Basispremie WAO/WIA	7,63 %
Premie WW (vast) 80%	2,19 %
Premie WW (flexibel) 20%	1,55%
Gedifferentieerde premie WGA	0,96%
Werkgeversbijdrage ZVW	6,10%
Kinderopvangtoeslag	0,50%
Werkhervattingskas excl. WGA	0,56%
Transitievergoeding	0,19%
Pensioenbijdrage werkgever	Afhankelijk van schaal en trede*

* Rekeninghoudend met OP/NP premie (12,95%), OP/NP franchise (€17.283), WIA-excedent premie (3,40%) en WIA-excedent franchise (€79.409)



Gemeente
**EDAM
VOLENDAM**



Algemeen: overhead en materieel

Voor de overhead is gerekend met percentages op basis van Benchmark Care van Berenschot en toetsing a.d.h.v. jaarrekeningen:

	VVT	GHZ	GGZ	Social Work
Overhead	17,20%	17,20%	21,70%	21,70%

Voor de materiële kosten en kapitaallasten is gerekend met de volgende percentages voor individuele producten en dagbestedingsproducten.

	Individueel	Dagbesteding
Materiële kosten en kapitaallasten	11,66%	18,66%



Gemeente
**EDAM
VOLENDAM**



Productiviteit

Declarabele tijd conform eisen gemeente Edam-Volendam:
Direct cliëntgebonden tijd is declarabel

Uren	Bron
Contracturen	Conform Cao's (1878 uren)
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, zorgverlof, etc.	Conform Cao's. Bijzonder verlof, LFB, etc: conform Cao en CBS gemiddelde
Ziekteverzuim	Gemiddelde per cao over afgelopen 5 jaren conform CBS
Opleiding	Conform Cao en landelijke benchmarks
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	Landelijke benchmarks en onderzoeken
Overig niet productief	Landelijke benchmarks en onderzoeken
Indirect cliëntgebonden tijd (o.a. reistijd en administratie)	Landelijke benchmarks, onderzoeken en regionale kenmerken en uitgangspunten



Gemeente
**EDAM
VOLENDAM**



Productiviteit Huishoudelijke Ondersteuning

Uren	VVT HO algemeen	VVT HO Maatwerk	VVT HO algemeen (Zeevang)	VVT HO Maatwerk (Zeevang)
Contracturen	1878	1878	1878	1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.	252,63	252,63	252,63	252,63
Ziekteverzuim	166,39	166,39	166,39	166,39
Opleiding	14,09	14,09	14,09	14,09
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	18,78	18,78	18,78	18,78
Overig niet productief	46,95	46,95	46,95	46,95
Indirect cliëntgebonden tijd	60	80	75	95
Productiviteit	70,24% / 1319 uur	69,18% / 1299 uur	69,44% / 1304 uur	68,38% / 1284 uur

Productiviteit Individuele Begeleiding

Uren	VVT FWG 35 en 40	VVT FWG 45 en 50	GGZ FWG 35 en 40	GGZ FWG 45 en 50	GHZ FWG 35 en 40	GHZ FWG 45 en 50	SW Schaal 6 en 7	SW Schaal 8 en 9
Contracturen	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.	252,63	252,63	269,14	269,14	276,83	276,83	250,40	250,40
Ziekteverzuim	166,39	166,39	135,59	135,59	151,37	151,37	135,22	135,22
Opleiding	28,17	56,34	28,17	56,34	28,17	56,34	28,17	45,07
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	18,78	45,07	18,78	45,07	45,07	45,07	18,78	18,78
Overig niet productief	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
Indirect cliëntgebonden tijd	200	200	200	200	200	200	200	200
Productiviteit	59,54% / 1118 uur	56,64% / 1064 uur	60,30% / 1132 uur	57,40% / 1078 uur	59,05% / 1109 uur	56,15% / 1054 uur	61,32% / 1152 uur	58,42% / 1097 uur

Productiviteit Dagbesteding AV

Uren	VVT FWG 35 en 40	VVT FWG 45	GGZ FWG 35 en 40	GGZ FWG 45	GHZ FWG 35 en 40	GHZ FWG 45	SW Schaal 6 en 7	SW Schaal 8
Contracturen	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.	252,63	252,63	269,14	269,14	276,83	276,83	250,40	250,40
Ziekteverzuim	166,39	166,39	135,59	135,59	151,37	151,37	135,22	135,22
Opleiding	28,17	56,34	28,17	56,34	28,17	56,34	28,17	56,34
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	18,78	45,07	18,78	45,07	18,78	45,07	18,78	45,07
Overig niet productief	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
Indirect cliëntgebonden tijd	75	75	75	75	75	75	75	75
Productiviteit	66,19% / 1243 uur	63,29% / 1189 uur	66,96% / 1257 uur	64,06% / 1203 uur	65,71% / 1234 uur	62,81% / 1179 uur	67,97% / 1277 uur	65,07% / 1222 uur

Productiviteit Dagbesteding MV

Uren	VVT FWG 35 en 40	VVT FWG 45 en 50	GGZ FWG 35 en 40	GGZ FWG 45 en 50	GHZ FWG 35 en 40	GHZ FWG 45 en 50	SW Schaal 6 en 7	SW Schaal 8 en 9
Contracturen	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.	252,63	252,63	269,14	269,14	276,83	276,83	250,40	250,40
Ziekteverzuim	166,39	166,39	135,59	135,59	151,37	151,37	135,22	135,22
Opleiding	28,17	56,34	28,17	56,34	28,17	56,34	28,17	56,34
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	18,78	45,07	18,78	45,07	18,78	45,07	18,78	45,07
Overig niet productief	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
Indirect cliëntgebonden tijd	100	100	100	100	100	100	100	100
Productiviteit	64,86% / 1218 uur	61,96% / 1164 uur	65,62% / 1232 uur	62,72% / 1178 uur	64,37% / 1209 uur	61,47% / 1154 uur	66,64% / 1252 uur	63,74% / 1197 uur

Productiviteit Kortdurend Verblijf



Uren	GHZ FWG 40
Contracturen	1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.	276,83
Ziekteverzuim	151,37
Opleiding	28,17
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	18,78
Overig niet productief	46,95
Indirect cliëntgebonden tijd	0
Productiviteit	72,20% / 1356 uur

Algemeen: marge & andere vergoedingen

- Tegemoetkoming in kosten voor opleiding en certificaten: 2%
 - Huishoudelijke ondersteuning: 1%
- Risicomarge: 2%
- PNIL: Percentages per Cao:
 - GHZ 1,41%
 - VVT 1,05%
 - GGZ 1,16%
 - Social Work 1,09%



Gemeente
**EDAM
VOLENDAM**



Dagbestedings-/verblijfsproducten

- Kortdurend verblijf: Maaltijdvergoeding volledige dag: €8,61
- Dagbestedingsproducten: aantal uur per dagdeel is 3,5.



Gemeente
EDAM
VOLENDAM




Opbouw per product

Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
VVT	HBH trede 0	10,50 %	70,24% /1319uur
VVT	HBH trede 1	10,75 %	70,24% /1319 uur
VVT	HBH trede 2	15,00 %	70,24% /1319 uur
VVT	HBH trede 3	11,00 %	70,24% /1319 uur
VVT	HBH trede 4	11,25 %	70,24% /1319 uur
VVT	HBH trede 5	41,50 %	70,24% /1319 uur

Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
VVT	HBH trede 0	5,50 %	69,18% /1299 uur
VVT	HBH trede 1	5,00 %	69,18% /1299 uur
VVT	HBH trede 2	9,50 %	69,18% /1299 uur
VVT	HBH trede 3	8,00 %	69,18% /1299 uur
VVT	HBH trede 4	27,75 %	69,18% /1299 uur
VVT	HBH trede 5	44,25 %	69,18% /1299 uur




Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning Zeevang

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
VVT	HBH trede 0	10,50 %	69,44% /1304 uur
VVT	HBH trede 1	10,75 %	69,44% /1304 uur
VVT	HBH trede 2	15,00 %	69,44% /1304 uur
VVT	HBH trede 3	11,00 %	69,44% /1304 uur
VVT	HBH trede 4	11,25 %	69,44% /1304 uur
VVT	HBH trede 5	41,50 %	69,44% /1304 uur

Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden Zeevang

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
VVT	HBH trede 0	5,50 %	68,38% /1284 uur
VVT	HBH trede 1	5,00 %	68,38% /1284 uur
VVT	HBH trede 2	9,50 %	68,38% /1284 uur
VVT	HBH trede 3	8,00 %	68,38% /1284 uur
VVT	HBH trede 4	27,75 %	68,38% /1284 uur
VVT	HBH trede 5	44,25 %	68,38% /1284 uur



Individuele begeleiding basis

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 35	15,3125 %	59,05% /1109 uur
GHZ	FWG 40	15,3125 %	59,05% /1109 uur
GHZ	FWG 45	4,375 %	56,15% /1054 uur
GGZ	FWG 35	6,5625 %	60,30% /1132 uur
GGZ	FWG 40	6,5625 %	60,30% /1132 uur
GGZ	FWG 45	1,875 %	57,40% /1078 uur
VVT	FWG 35	15,3125 %	59,54% /1118 uur
VVT	FWG 40	15,3125 %	59,54% /1118 uur
VVT	FWG 45	4,375 %	56,64% /1064 uur
SW	Schaal 6	6,5625 %	61,32% /1152 uur
SW	Schaal 7	6,5625 %	61,32% /1152 uur
SW	Schaal 8	1,875 %	58,42% /1097 uur

Individuele begeleiding plus

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 45	21,875 %	56,15% /1055 uur
GHZ	FWG 50	3,125 %	56,15% /1055 uur
GGZ	FWG 45	30,625 %	57,40% /1078 uur
GGZ	FWG 50	4,375 %	57,40% /1078 uur
VVT	FWG 45	21,875 %	56,64% /1064 uur
VVT	FWG 50	3,125 %	56,64% /1064 uur
SW	Schaal 8	13,125 %	58,42% /1097 uur
SW	Schaal 9	1,875 %	58,42% /1097 uur




Algemene voorziening dagbesteding basis

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 35	2,5 %	65,71% /1234 uur
GHZ	FWG 40	5 %	65,71% /1234 uur
GHZ	FWG 45	2,5 %	62,81% /1179 uur
GGZ	FWG 35	12,5 %	66,96% /1257 uur
GGZ	FWG 40	25 %	66,96% /1257 uur
GGZ	FWG 45	12,5 %	64,06% /1203 uur
VVT	FWG 35	7,5 %	66,19% /1243 uur
VVT	FWG 40	15 %	66,19% /1243 uur
VVT	FWG 45	7,5 %	63,29% /1189 uur
SW	Schaal 6	2,5 %	67,97% /1277 uur
SW	Schaal 7	5 %	67,97% /1277 uur
SW	Schaal 8	2,5 %	65,07% /1222 uur

Groepsgrootte: 8

Begeleider per groep: 1



Maatwerkvoorziening Dagbesteding basis

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 35	2,5 %	64,37% /1209 uur
GHZ	FWG 40	5 %	64,37% /1209 uur
GHZ	FWG 45	2,5 %	61,47% /1154 uur
GGZ	FWG 35	12,5 %	65,62% /1232 uur
GGZ	FWG 40	25 %	65,62% /1232 uur
GGZ	FWG 45	12,5 %	62,72% /1178 uur
VVT	FWG 35	7,5 %	64,86% /1218 uur
VVT	FWG 40	15 %	64,86% /1218 uur
VVT	FWG 45	7,5 %	61,96% /1164 uur
SW	Schaal 6	2,5 %	66,64% /1252 uur
SW	Schaal 7	5 %	66,64% /1252 uur
SW	Schaal 8	2,5%	63,74% /1197 uur

Maatwerkvoorziening Dagbesteding plus

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 45	6 %	61,47% /1154 uur
GHZ	FWG 50	4 %	61,47% /1154 uur
GGZ	FWG 45	30 %	62,72% /1178 uur
GGZ	FWG 50	20 %	62,72% /1178 uur
VVT	FWG 45	18 %	61,96% /1164 uur
VVT	FWG 50	12 %	61,96% /1164 uur
SW	Schaal 8	6 %	63,74% /1197 uur
SW	Schaal 9	4 %	63,74% /1197 uur

Groepsgrootte: 8

Begeleider per groep: 1



Kortdurend verblijf (logeren met nachtzorg)


Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 40	100 %	72,20% /1336 uur

ORT : 28,58%


24 uur per dag zorginzet

Huisvestingskosten en hotelmatige kosten: 9%

Aantal bedden: 8



Vervoer



Vervoer

Tabel Prestatiecategorieën [2] vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz/vv [3] /ggz wonen

		Postcode-afstand tussen plaats verblijf en plaats dagbesteding*					
		0 tot 5 km	5 tot 10 km	10 tot 20 km	20 tot 30 km	30 tot 40 km	≥40 km
Gecontracteerd vervoer Groep	Volwassen	C1	C1	C2	C3	C3	C4
	Volwassen rolstoel	C1	C2	C3	C3	C4	C5
	Kind	C1	C2	C3	C3	C4	C5
	Kind rolstoel	C2	C2	C3	C4	C5	C6
Gecontracteerd vervoer Individueel		C2	C3	C4	C4	C5	C6
Eigen busje/auto instelling/ouder/vrijwilliger		C0	C0	C1	C2	C4	C4

Niet-rolstoel	Rolstoel
Tot 5 km	Tot 5 km
5 – 10 km	5 – 10 km
10 – 15 km	10 – 15 km
15 – 30 km	15 – 30 km
Groter dan 30 km	Groter dan 30 km

Uitgangspunt is mix:

- 50% Gecontracteerd vervoer Groep
- 50% Eigen vervoer

Daarnaast categorieën berekend o.b.v. verhouding verdeling vanuit NZA-categorieën



Mail uw onderbouwde reactie, terugkoppeling en feedback
uiterlijk 3 augustus naar
edam-volendam@transitiepartners.nl



Bedankt!