

Nota van inlichtingen 1

PARKEERDEK

- Wie gaat laadpalen, vangrails, stalen poten e.d demonteren –

Het demonteren, tijdelijk opslaan en, voor zover van toepassing, terugplaatsen van de bestaande overige objecten die de uitvoering van de werkzaamheden belemmeren (zoals vangrails, stalen constructiedelen en vergelijkbare voorzieningen) behoort tot de werkzaamheden van de aannemer, tenzij in de contractstukken expliciet anders is aangegeven.

- Bij vervangen tegels zal er kleurverschil ontstaan - wie gaat de belijning op de tegels aanbrengen –

De aannemer wordt verzocht hiervoor een separate prijs op te nemen voor het reinigen van het volledige parkeerdek. Opdrachtgever beslist na gunning of van deze optie gebruik wordt gemaakt. Het aanbrengen van de nieuwe parkeervakbelijning maakt onderdeel uit van de opdracht. De aannemer dient na afronding van de werkzaamheden de nieuwe parkeervakaanduiding aan te brengen conform hoofdstuk 46 van de werkomschrijving en de bijbehorende tekeningen.

- De groengedeelten moeten wij die meenemen

Nee. De aanleg van de groenvakken maakt geen onderdeel uit van deze opdracht. De werkzaamheden worden door een afzonderlijk gecontracteerde partij uitgevoerd. De aannemer dient de uitvoering hiervan uitsluitend te coördineren en af te stemmen zoals omschreven in de werkomschrijving.

Aanvullend dient de aannemer wel optioneel een prijs op te nemen voor het leveren en aanbrengen van de betonnen opsluitbanden ten behoeve van de groenvakken op het parkeerdek, conform de bijgevoegde tekening. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om van deze optie wel of geen gebruik te maken.

KANTOORDAKEN

- Wat te doen op het kantoor met brandalarm. Door rook bij branden kan dit via de ventilatie rooster naar binnen. Brandwacht?

De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden. Indien hiervoor een brandwacht, tijdelijke uitschakeling van de BMI of andere maatregelen noodzakelijk zijn,

dient de aannemer dit vooraf af te stemmen met de opdrachtgever en de locatiebeheerder. De kosten hiervan dienen in de inschrijving te zijn opgenomen.

- De kopkanten van de bestaande lichtstraten zijn van hout en verkeren in een matige/slechte staat. Wat gaan we hiermee doen?

De houten kopkanten van de bestaande lichtstraten dienen te worden vervangen door nieuwe houten kopkanten, gelijkwaardig aan de bestaande constructie, afmetingen en afwerking. De kosten hiervoor dienen in de inschrijving te zijn opgenomen.

- De bestaande tegels die dienen als looppaden zijn zwaar verontreinigd met mos en algengroei, gaan we deze nog hergebruiken?

De bestaande betontegels van de looppaden dienen na reiniging te worden hergebruikt, tenzij tijdens de uitvoering blijkt dat tegels beschadigd of ondeugdelijk zijn.

- Er wordt nog een rapportage van BDA nagestuurd, hierin staat mogelijk het e.e.a. in omschreven over de diverse details?

Het definitieve BDA-rapport wordt als aanvullende informatie via de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld. Het rapport leidt niet tot een wijziging van de scope van de opdracht.