

Algemene informatie

Aanbesteding: Levering Elektrische Zuigende Veegmachines
Aanbestedende Dienst: Gemeente Groningen
Referentie: 2026-28
Toelichting: Gewijzigde aanbestedingsdocumenten zijn toegevoegd aan "Documenten".

Vraag en antwoord

Ref.nr. 2
Onderwerp: PVE Algemene eisen, Cabine

Vraag:

AE-56. "Bijrijdersstoel".

Onze kleine veegmachine is uitsluitend voorzien van een bestuurdersstoel, hierdoor is er voor de machinist veel ruimte in de cabine, is de machine uiterst compact en daardoor zeer geschikt in stedelijke gebieden. Is enkel een luxe bestuurdersstoel akkoord voor de kleine veegmachine?

Antwoord:

Uw suggestie wordt niet overgenomen. Mede vanwege inwerktrajecten is bewust gekozen voor toepassing van een bijrijdersstoel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr. 3
Onderwerp: PVE, Levertijd.

Vraag:

AE-149. "Bij overschrijden levertijd, kosteloos een elektrische veegmachine beschikbaar stellen". Elektrische veegmachines zijn nog geen gemeengoed en dus minder beschikbaar dan veegmachines met een dieselmotor.

Is het akkoord dat hiervoor eventueel een veegmachine met een dieselmotor (HVO100) beschikbaar wordt gesteld?

Antwoord:

AE-149 wordt aangepast de aangepaste eis luidt als volgt:

'Indien de opgegeven levertijd overschreden wordt, dient inschrijver kosteloos een gelijkwaardige vervangende elektrische veegmachine beschikbaar te stellen.

Indien een elektrische veegmachine niet mogelijk is, is het tot 01-01-2028 toegestaan een

veegmachine beschikbaar te stellen welke voorzien is van een HVO100 dieselmotor.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

4

Onderwerp:

PVE Sproeiwerk t.b.v. wegdekreiniging

Vraag:

E-2..51. "Sproeiwerk aan de voorzijde voor wegdekreiniging".

Reinigen met hogedruk en een oplosmiddel is doorgaans niet gewenst i.v.m. het vernevelen van een detergent. Is het akkoord om aan de voorzijde een sproeiwerk aan te bieden op lagedruk?

Antwoord:

De aanbestedende dienst wenst een sproeiwerk t.b.v. wegdekreiniging, waarbij het doel is dat de werking optimaal is. De aanbestedende dienst past de eis als volgt aan:

'Aan de voorzijde van de veegmachine bevindt zich een sproeiwerk met minimaal 6 handinstelbare nozzles voor wegdekreiniging, welke is aangesloten op de pomp via een handbediende drieweg kraan. De watersproeiers dienen eenvoudig te reinigen en te verwisselen te zijn.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

5

Onderwerp:

PVE Afmetingen en gewichten

Vraag:

E-2.06. "U vraagt een maximale hoogte van 2750 mm".
Is een maximale hoogte van 2800 mm toegestaan?

Antwoord:

Een maximale hoogte van 2800 mm is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

6

Onderwerp:

PVE Zuigarm met putstuk

Vraag:

E-2.32. "Machine is uitgevoerd met een zelfdragende zuigslang op het achterdeksel".
Is akkoord dat wij een zelfdragende zuigslang, gemonteerd op de vuilcontainer (360 graden draaibaar) aanbieden?

Antwoord:

E-2.32 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:
'De veegmachine is uitgevoerd met een zelfdragende zuigslang. De lengte van de zuigslang bedraagt minimaal 4.500 mm.'

De positie waar deze is opgeborgen wordt in uw offerte benoemd en bij het verificatiegesprek verder besproken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

Onderwerp:

7

PVE

Vraag:

E-2.14. "Cabine is voorzien een opbergkist voor de rijdersstoel".
Onze veegmachine is voorzien van 2 grote opbergvakken onder de stoelen, is deze oplossing akkoord voor u?

Antwoord:

Dit is akkoord. Eis E-2.14 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:
'De cabine is voorzien van een opbergmogelijkheid voor het opbergen van handgereedschap.
Dit in de vorm van een losse tas of kisten voor de rijdersstoel en/of bestuurdersstoel.
Afmetingen circa 500 mm x 300 mm x 300 mm (lxbxh). '

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PVE, Afmetingen en gewichten

Vraag:

E-1.02. "Vuilcontainer heeft een netto inhoud van minimaal 1,5 m3".
Kunt u de netto inhoud van de container van de kleine veegmachine aanpassen naar 1,0 m3?

Antwoord:

Uw suggestie wordt niet overgenomen. E-1.02 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:
'De vuilcontainer heeft een netto inhoud van minimaal 1,2 m3 en maximaal 2,0 m3 (gemeten conform NEN 15429).'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.
9

Onderwerp:

PVE Algemene eisen, Servicedienst

Vraag:

AE-135. "Servicepunt binnen 120 minuten naar Duinkerkenstraat 45, Groningen".
Kunt u deze eis aanpassen naar: Een servicepunt binnen 180 minuten naar Duinkerkenstraat 45, Groningen?

Antwoord:

AE-135 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:
'Inschrijver heeft een servicepunt dat vanuit de standplaats van opdrachtgever, Duinkerkenstraat 45, 9723 BP, Groningen, binnen 180 minuten aan te rijden is. Bij dit servicepunt dienen ten minste 90% van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te kunnen worden. Dit servicepunt dient minimaal geopend te zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Het is tevens toegestaan om binnen de gestelde aanrijtijd een servicebus incl. monteur, welke ten minste 90% van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit kan voeren, op locatie Duinkerkenstraat 45, 9723 BP, Groningen te hebben. Deze service dient minimaal beschikbaar te zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Uitvoering: te meten via www.routenet.nl, Route opties: Snelste Route, Truck 40T*
Routenet.nl opent een scherm met de opgenomen reistijdverwachting en het aantal te berijden kilometers. In dit scherm wordt dik gedrukt in het zwart de 'totale reistijd' aangegeven. De reistijd moet afgerond worden op hele minuten. Inschrijver voegt een afdruk van dit scherm bij in de inschrijving.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
10

Onderwerp:

PVE Algemene eisen, Onderdelen

Vraag:

AE-127. "Inschrijver garandeert dat 90% van alle onderdelen binnen 1 werkdag ter plaatse zijn".
Kunt u eis als volgt aanpassen?
Onderdelen besteld voor 12.00 uur zijn binnen 2 werkdagen ter plaatse aanwezig.

Antwoord:

Uw suggestie wordt niet overgenomen. Wel wordt AE-127 aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

'Inschrijver garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor 90% van de voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden, indien besteld voor 12.00 uur, binnen één werkdag ter plaatse op de locatie van opdrachtgever zijn. Onderdelen besteld na 12.00 uur zijn binnen twee werkdagen ter plaatse.

Indien dit in de praktijk niet mogelijk blijkt te zijn, heeft opdrachtgever toestemming om andere dan originele onderdelen (OEM), maar wel gelijkwaardig, in overleg met inschrijver te (laten) monteren om de bedrijfszekerheid van het voertuig zoveel mogelijk te waarborgen, waarbij de volledige garantie van kracht blijft.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

11

Onderwerp:

PVE Algemene eisen, After-Sales

Vraag:

AE-126. "90% van de garantiereparaties dienen binnen 8 uur na melding aan te vangen". Kunt een deze eis aanpassen naar een meer reële 16 uur?

Antwoord:

AE-126 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

'Garantiereparaties worden in principe door de inschrijver uitgevoerd. 90% van de garantie reparaties dient uiterlijk binnen 16 werkuren na melding aan te vangen. Voor de overige garantie reparaties dient aanvang uiterlijk binnen twee werkdagen te geschieden. De totale stilstandtijd van het voertuig is in een realistische verhouding met de werkelijke reparatieduur (norm 3:1, dit betekent dat indien het voertuig 1 reparatieuur ondergaat er maximaal 3 klokuren stilstand mag optreden, dit nadat de responstijden zijn ingegaan, met dien verstande dat wanneer het voertuig door een garantiereparatie langer dan 3 werkdagen niet inzetbaar is, draagt inschrijver zorg voor kosteloos gelijkwaardig vervangend vervoer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

12

Onderwerp:

PVE Algemene eisen, Vuilcontainer

Vraag:

AE-75. "Vuilcontainer is voorzien van een handbedienbare opening voor grofvuil".

Is het akkoord als de kleine veegmachine is voorzien van een hydraulisch bedienbare opening voor grofvuil?

Antwoord:

AE-75 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

'De vuilcontainer is voorzien van een hydraulisch- of handbedienbare opening voor grofvuil.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.

13

Onderwerp:

PVE Algemene eisen, Motor en aandrijving

Vraag:

AE-40 "Machine is geschikt voor laden van tenminste 22 kW AC".

Kunt u dit voor de kleine veegmachine aanpassen naar 11 kW AC?

Antwoord:

AE-40 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

'De machine wordt geleverd exclusief laadvoorziening. Levering van laadkabels inclusief. De laadkabel dient geschikt te zijn voor laden van de machine met tenminste 22 kW AC.

Voor perceel 1 is het toegestaan een machine te leveren welke tenminste met 11 kW AC laadt, indien deze ook met tenminste 40 kW DC geladen kan worden. Ook hiervoor dient de laadkabel te worden meegeleverd.

De lengte van de laadkabel(s) bedraagt tenminste 6 meter. '

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.

14

Onderwerp:

PVE Algemene eisen, Veiligheid

Vraag:

AE-35. "Veegmachine is voorzien van een elektrische hoofdschakelaar".
Kunt u deze eis laten vervallen omdat het een elektrische veegmachine betreft?

Antwoord:

AE-35 is bedoeld als een service plug of schakelaar, een voorziening waarmee de machine spanningsloos kan worden gezet i.v.m. onderhoud in de eigen werkplaats. De eis blijft onverkort van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Praktijktest

Vraag:

Tijdens de praktijktest is het voor ons helaas niet mogelijk alle door u uitgevraagde opties tonen, is het akkoord dat wij deze opties a.d.h.v. foto's/video's tonen?

Antwoord:

De veegmachine waarmee de praktijkbeoordeling uitgevoerd gaat worden dient zoveel mogelijk gelijk te zijn aan hetgeen aangeboden is in de inschrijving door inschrijver. Het risico van eventuele

afwijkingen in het getoonde product (tijdens de praktijkbeoordeling) ten opzichte van het aangeboden product (in de inschrijving), is volledig voor rekening van inschrijver. Indien een onderdeel niet te beoordelen is tijdens de praktijkbeoordeling (omdat het gedemonstreerde veegmachine op dat punt te veel afwijkt van de aangeboden veegmachine in de inschrijving), zal de score op het desbetreffende onderdeel nul punten bedragen.

Het is toegestaan om met meerdere verschillende veegmachine aan de praktijkbeoordeling deel te nemen, om een en ander goed te kunnen beoordelen. Inschrijver motiveert de inzet van meer dan één veegmachine voor aanvang van de praktijkbeoordeling (in geval van inzet van meer dan één veegmachine). De te beoordelen veegmachine(s) heeft een casco verzekering zonder eigen risico.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bijlage kwalitatieve gunningscriteria

Vraag:

Op de bijlage kwalitatieve gunningscriteria (Perceel 2) kunnen wij aan de bovenzijde onze firmanaam niet invullen (beveiligde kolom), kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Bijlage kwalitatieve gunningscriteria is aangepast en opnieuw toegevoegd als versie 2.0 aan de aanbestedingsdocumenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
17

Onderwerp:
PVE Opties

Vraag:

AE-151. "Aanbestedende dienst wenst een overzicht voor opties welke bij de veegmachine bestelbaar zijn".

Kunt u meer duiding geven welke opties u hierbij op het oog hebt?

Antwoord:

De aanbestedende dienst verwacht hier een overzicht van beschikbare opties, toevoegingen en/of aanpassingen aan de machine welke bestelbaar/uitvoerbaar zijn. Deze dienen te passen bij de inzet van de veegmachines zoals in de aanbestedingsstukken beschreven. De aanbestedende dienst verwacht hierin een proactieve houding van de inschrijvers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bijlage 6; Social Return

Vraag:

Social Return staat bij ons hoog in het vaandel, u stelt echter dat de invulling van Social Returnverplichting in de Regio Drenthe, Friesland en Groningen dient plaats te vinden.

Is het ook toegestaan om de Social Returnverplichting buiten de door u gestelde regio in te vullen?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst staat toe om de Social Return verplichting buiten de door ons gestelde regio in te vullen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Ref.nr.
19

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Onderwerp:

Bijlage 3; Prijzenblad

Vraag:

U stelt dat het niet toegestaan is "0" of een negatief getal in te vullen op het prijzenblad (Offerteaanvraag Pagina 19; GC1).

Bij de opties staan zaken vermeld die ons geval standaard zijn of niet leverbaar zijn en ook niet uitgevraagd worden in uw PVE. Wij verzoeken u om in voorkomende gevallen een "0" te mogen invullen.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst staat toe om in voorkomende gevallen "0" in te vullen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
20

Onderwerp:

PvE Eis E-2.53

Vraag:

U vereist hier een rvs hogedruktank met daarbij een inhoud van minimaal 20 liter ten behoeve van een reinigingsmiddel.

Naar onze mening is een rvs hogedruktank niet nodig en volstaat een normale kunststof tank om daarmee het benodigde reinigingsmiddel mee te vervoeren.

Daarnaast vraagt u om een inhoud van minimaal 20 liter.

De compactheid van onze veegmachine staat een dergelijk groot voorraadvat niet toe. Wij verzoeken u derhalve dan ook vriendelijk om naast een normale kunststof voorraadtank, dat deze voorraadtank een minimale inhoud heeft van 3 tot 5 liter.

Het gaat tenslotte om het bijmengen van slechts een procentuele hoeveelheid zeep.

Antwoord:

E-2.53 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

'De sproeiunit is voorzien van een voorraadtank van minimaal 3 liter ten behoeve van reinigingsmiddel.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
21

Onderwerp:

PvE Eis E-2.35

Vraag:

U vereist hier een putstuk met een lengte van 1.000 mm.

De lengte van het putstuk zal nooit een exacte maat hebben van 1.000 mm.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze eis te wijzigen in "circa 1.000 mm."

Antwoord:

E-2.35 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

'Onder de zuigslang is een putstuk gemonteerd, voor het kunnen ledigen van straatkolken. Het putstuk heeft een lengte van circa 1.000 mm.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
22

Onderwerp:

PvE Eis 2.34

Vraag:

U vereist hier een pneumatische of hydraulische hefarm aan de rechter achterzijde van de

container.

Om de aangegeven reikwijdte te bereiken is onze zuigarm met slang gemonteerd aan de rechter voorzijde van de container, waarbij deze aan de achterzijde wordt opgeborgen tijdens transport.

Wij verzoeken u de positie van de draaibare zuigarm op de rechter voorzijde van de container toe te staan.

Antwoord:

E-2.34 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

'Voor de geleiding van de zuigslang en voor het tillen van de zuigslang, is deze uitgerust met een korte, pneumatische of hydraulische hefarm.. De hefarm is minimaal 180° draaibaar. De reikwijdte van de hefarm bedraagt aan bijrijderszijde (links) minimaal 1.000 mm naast het voertuig en minimaal 2.000 mm aan de bestuurderszijde (rechts van het voertuig).'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
23

Onderwerp:

PvE Eis E-2.11

Vraag:

U vereist hier o.a. 2 LED flitsers aan de achterzijde. In de volgende eis E-2.12 vereist u een actieraam aan de achterzijde van dezelfde machine.

Naar onze mening komen dan de twee LED flitsers aan de achterzijde, zoals omschreven in eis 2.11 op deze manier niet tot hun recht en zijn naar onze mening in combinatie met een actieraam overbodig.

Wij verzoeken u dan ook om de twee LED flitsers aan de achterzijde te laten vervallen.

Antwoord:

Uw opmerking is correct. E-2.11 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

'De veegmachine is voorzien van de volgende signaleringsverlichting:

- 2 LED zwaailampen, één aan de voorzijde, één aan de achterzijde op het dak van de cabine
- 2 flitsers aan de voorzijde

Plaatsbepaling na gunning in goed overleg tussen opdrachtgever en inschrijver. Alle signaleringsverlichting wordt bediend met één (1) schakelaar in de cabine, waarbij alle signaleringsverlichting uit- danwel ingeschakeld wordt, behoudens de lampen op het actieframe.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
24**Onderwerp:**

PvE Eis E-1.15

Vraag:

U vereist hier een separate vuilwatertank van minimaal 175 liter.

Waterrecycling werkt ook met vervuild water en is makkelijker schoon te spoelen, na afloop van de werkzaamheden. Vanuit dit oogpunt is onze kleine machine leverbaar met waterrecycling als vervanging van de vuilwatertank.

Wij verzoeken u vriendelijk om waterrecycling (met minimaal dezelfde capaciteit aan water) als alternatief toe te staan.

Antwoord:

Dit is tevens toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.
25**Onderwerp:**

PvE Eis E-1.09

Vraag:

U vereist hier o.a. een frontspiegel op de cabine.

Daar bij onze cabine de voorruit in één geheel doorlopend is tot aan de cabinevloer, is een dergelijke frontspiegel overbodig en derhalve niet leverbaar.

Wij verzoeken u vriendelijk, in geval van een doorlopende voorruit tot aan de cabinevloer, deze frontspiegel te laten vervallen.

Antwoord:

E-1.09 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

'De veegmachine is voorzien van twee buitenspiegels aan beide zijden (een hoofdspiegel en een breedtespiegel). De hoofdbuitenspiegels (voor het zicht naar de achterzijde) zijn allen elektrisch verwarmd. De elektrische verwarming wordt handmatig door de machinist ingeschakeld en schakelt automatisch na een aantal minuten uit.'

Wellicht ter overvloed wil de aanbestedende dienst u wijzen op de praktijkbeoordeling waar zicht van de machinist, direct of indirect, onderdeel is van de praktijkbeoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.
26

Onderwerp:

PvE Eis E-1.02

Vraag:

U vraagt hier om een netto container inhoud van minimaal 1,5 m3.

Onze container beschikt over een netto container inhoud van 1,2 m3 inhoud.

Bent u bereid om de netto container inhoud te verlagen naar 1,2 m3 netto inhoud ?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 8.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Ref.nr.
27

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Onderwerp:

PvE Eis AE-136

Vraag:

U vereist hier dat de leverancier bij de machines al het specifieke gereedschap en alle benodigde test- en diagnose-apparatuur met Nederlandstalige gebruikershandleiding moet leveren.

Naar onze mening dient dit te zijn "....moet kunnen leveren..."

Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Uw opmerking is deels juist. De aanbestedende dienst verwacht bij de levering van de eerste machine, per perceel, de levering van de in AE-136 genoemde zaken. Voor deze levering worden geen additionele kosten in rekening gebracht. De eis wordt als volgt aangepast:
'De inschrijver levert samen met het eerste geleverde voertuig en/of materieel, per perceel, al het specifieke gereedschap alsmede voor het voertuig benodigde test- en diagnoseapparatuur met Nederlandstalige gebruikershandleiding. De inschrijver overlegt bij haar inschrijving een overzicht van eventueel benodigd speciaal gereedschap inclusief diagnoseapparatuur, inclusief bijbehorende prijzen, uitgaande van aanschaf door de opdrachtgever, geen huurovereenkomst.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
28

Onderwerp:

PvE Eis AE-120

Vraag:

U eist hier een servicepunt van de opdrachtnemer dat binnen 120 minuten aan te rijden is.

Met de door omschreven "Uitvoering" is dit bij geen van de potentiële inschrijvers realistisch.

Bent u bereid de aanrijtijd te wijzigen van 120 naar 180 minuten?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
29**Onderwerp:**

PvE Eis AE-121

Vraag:

U vereist hier o.a. om een uitspuitslang met luchtpistool.

Onze veegmachines, zijn niet uitgerust met luchttremmen en zijn dus niet standaard uitgerust met een luchtcompressor.

Om aan deze eis te voldoen zal er in/op elke veegmachine separaat een compacte luchtcompressor dienen te worden gemonteerd.

Gezien de compactheid van de kleine en middelgrootte veegmachines in combinatie met de overige gestelde eisen, zal er weinig of geen ruimte over zijn om dit te realiseren.

Bent u bereid deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

Uw opmerking is correct. E-121 vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
30**Onderwerp:**

PvE Eis AE-120

Vraag:

U vereist hier om bevestigingspunten op alle vier de hoeken van de veegmachine.

Onze veegmachine is zodanig geconstrueerd, dat deze bevestigingspunten op alle vier hoeken niet realiseerbaar is. Wel zijn er bevestigingsmogelijkheden gerealiseerd ten behoeve van transport op een vrachtauto, zodat de machine veilig getransporteerd kan worden.

Bent u bereid deze alternatieve bevestigingspunten te accepteren?

Antwoord:

Dit is tevens toegestaan. AE-120 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:
'De veegmachine is voorzien van bevestigingspunten. Deze bevestigingspunten zijn voldoende sterk uitgevoerd om een volle veegmachine veilig op een ander voertuig te fixeren tijdens transport van de veegmachine.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.
31

Onderwerp:

PvE Eis AE-112

Vraag:

U eist hier de levering van een centraal vetsmeringsysteem door de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer is hierdoor verantwoordelijk voor correcte inbouw en garantie. Bij inbouw door een derde partij zonder toezicht op de inbouwvoorschriften en goedkeuring van de opdrachtnemer kan de opdrachtnemer niet aangesproken worden op correcte inbouw en eventuele garantieclaims.

Opbouw van de vetsmering op locatie van de opdrachtgever is derhalve onwenselijk.

Bent u bereid de eis "Smering dient te worden opgebouwd op de locatie van de opdrachtgever." te laten vervallen.

Antwoord:

AE-112 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:
'De veegmachine dient geleverd te worden inclusief automatische centrale smering van SKF, vet type 2. De inhoud van het vetreservoir dient afgestemd te zijn op de benodigde hoeveelheid vet van de veegmachine. Indien het vetniveau te laag is, dient hiervoor een indicatie d.m.v. een lamp (of direct zichtbaar in het scherm van de monitor) op het dashboard in de cabine gegeven te worden.

In verband met de eigen werkplaats wenst de gemeente geen andere systemen.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
32

Onderwerp:

PvE Eis AE-111

Vraag:

U vereist hier een minimale levensduur van 8 jaar en 14.400 inzeturen.

Met betrekking tot de kleine veegmachine is onze ervaring dat 14.400 inzet-uren wel de nodige extra kosten, in combinatie met (reparatie)stilstand met zich meebrengt.

Bent u bereid om de minimale inzeturen te verlagen naar 10.000 uur?

Antwoord:

AE-111 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

De te garanderen levensduur in draaiuren bedraagt minimaal 8 jaar en 12.500 motoruren, gebaseerd op een inzet van circa 1.550 motoruren per jaar. Inschrijver mag hierbij uitgaan van gebruik en uitgevoerd onderhoud volgens de fabrieksvoorschriften.'

Deze uren worden berekend op basis van 220 werkende dagen per jaar met een inzet van +/- 7 uur per werkdag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.
33

Onderwerp:
PvE Eis AE-98

Vraag:

In deze eis stelt u dat de borstels en de zuigmond direct zichtbaar dienen te zijn voor de machinist.

Wij hebben er voor gekozen om de vloerruit te gebruiken voor een beter zicht op de linker borstel, aangezien de chauffeur daar meer gebruik van maakt als van het zicht op de zuigmond. De zuigmond is standaard voorzien van een camerasysteem.

Bent u bereid deze opstelling als alternatief te accepteren.

Antwoord:

Dit is tevens toegestaan. AE-98 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: 'De borstels en zuigmond zijn direct zichtbaar voor de machinist, of zichtbaar middels een camerasysteem.'

Wellicht ter overvloede wil de aanbestedende dienst u er op wijzen dat zicht op de borstels onderdeel is van de praktijkbeoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.
34

Onderwerp:
PvE Eis AE-69

Vraag:

U vereist hier een documentenbak voor A4-formulieren.

I.v.m. de beperkte ruimte in de veegmachine, passen wij hiervoor een opbergnet toe.

Bent u bereid dit als alternatief te accepteren?

Antwoord:

AE-69 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: 'De cabine is voorzien van een documentenbak of opbergnet (voor A4) formulieren. Deze is geplaatst onder direct handbereik van de machinist (plaatsing in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver na gunning).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
35**Onderwerp:**

PvE Eis AE-40

Vraag:

U vereist in deze eis om een laadkabel lengte van tenminste 7 meter.

Onze standaard laadkabel heeft een lengte van 6 meter.

Kunt u akkoord gaan met een laadkabel lengte van 6 meter ?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 14.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
36**Onderwerp:**

PvE Eis AE-56

Vraag:

U eist hier een luchtgeveerde rijdersstoel.

Aangezien het gebruik van de rijdersstoel over het algemeen beperkt is tot het meerijden over beperkte afstanden, passen wij hier standaard een (op gewicht instelbare) mechanisch geveerde stoel toe.

Bent u bereid deze stoel als alternatief te accepteren?

Antwoord:

AE-56 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

Perceel 1:

De rijdersstoel is minimaal voorzien van:

- a. Verstelling in de lengterichting;
- b. Verstelling in de verticale richting;
- c. Hoekverstelling van de rugleuning;
- d. Veiligheidsgordel;
- e. Hoofdsteun.

Perceel 2:

De rijdersstoel is geveerd en minimaal voorzien van:

- a. Verstelling in de lengterichting;
- b. Verstelling in de verticale richting;
- c. Hoekverstelling van de rugleuning;
- d. Veiligheidsgordel;
- e. Hoofdsteun.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
37

Onderwerp:

PvE Eis AE-55

Vraag:

U eist hier een instelbare lendesteun op de bestuurdersstoel.

Bent u bereid de eis voor de instelbare lendesteun te laten vervallen en het comfort van de stoel tijdens de praktijktest te beoordelen?

Antwoord:

AE-55 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

De bestuurdersstoel is luchtgeveerd en minimaal voorzien van:

- a. Verstelling in de lengterichting
- b. Verstelling in de verticale richting
- c. Hoekverstelling van de rugleuning
- d. Aan de dijbeenlengte aan te passen zitkussen lengte
- e. 3 punts veiligheidsgordel
- f. Armleuning links

g. Hoofdsteen.'

Wellicht ten overvloede wil de aanbestedende dienst u er op wijzen dat het gebruikerscomfort onderdeel is van de praktijkbeoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.
38

Onderwerp:

PvE Eis AE-54

Vraag:

U eist hier dat de deuren, naast centraal vergrendelbaar, ook automatisch vergrendelen bij veegbedrijf.

Door de toegepast industriële hard- en software is het automatisch vergrendelen niet realiseerbaar.

Bent u bereid het automatisch vergrendelen bij het veegbedrijf te laten vervallen.

Antwoord:

Eis AE-54 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

Perceel 1: Deze eis komt te vervallen

Perceel 2: 'De deuren zijn centraal vergrendelbaar door middel van een schakelaar op het dashboard.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bijlage 2, KG-1.06

Vraag:

U vereist hier een dubbele borstelhoekverstelling op de rechter (onder)borstel.

Een rechter (onder)borstel dient een verdiepte goot te kunnen vegen, mocht de machine niet zijn voorzien van een 3e borstel aan de voorzijde. Dat is correct, echter een dubbele verstelling zorgt ervoor dat de correcte afstelling van de onderborstel (de positie van de (onder)borstel ten opzichte van het wegdek om een schoon resultaat te verkrijgen) geheel uit zijn basis-positie wordt gehaald en dat zorgt ogenblikkelijk voor spoorvorming, restvuil op straat en een verhoogde slijtage van de onderborstels.

De betreffende machinist(e) heeft er totaal geen zicht op vanuit de cabine en het zal enkel leiden tot een straatbeeld, waar nog vuil op straat is achter gebleven, nadat de machine er heeft geveegd. Dit zorgt voor in efficiency en extra (nawerk)kosten. Dit kan naar onze mening niet de bedoeling zijn.

Voor het beste veegresultaat in de wijk willen wij u voor het beste resultaat in de straat en de hoogste efficiency.

Bent u bereid dit gunningscriterium te laten vervallen?

Antwoord:

De aanbestedende dienst deelt uw zienswijze niet over spoorvorming en restvuil. KG-1.06 blijft derhalve van kracht.

De aanbestedende dienst wil u, wellicht ten overvloede, melden dat kwalitatieve gunningscriteria geen minimumeisen betreffen. Derhalve kan hier ook een negatief antwoord worden gegeven in uw inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Bijlage 9, Referentieformulier

Vraag:

Hier omschrijft u in de koptekst:

“Het leveren van winterdienstmaterieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding”

Naar onze mening betreft deze aanbesteding de levering van compacte zelfrijdende veeg-

/zuigmachines.

Antwoord:

Bijlage 9 Referentieformulier versie 2.0 is toegevoegd aan de documenten. De eerste versie komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bijlage 4 Concept overeenkomst Elektrisch Zuigende Veegmachines.

Vraag:

Artikel 10

Dit artikel bepaalt dat de Social Return-verplichting wordt berekend over de volledige opdrachtsom. Bij de levering van elektrisch aangedreven veegmachines bestaat echter een aanzienlijk deel van de contractwaarde uit materialen, accupakketten, elektronica, software, grondstoffen en andere ingekochte componenten. Slechts een beperkt deel van de opdrachtsom heeft betrekking op de directe arbeidsinspanning van de contractant.

Zoals reeds eerder aangegeven zijn wij van mening dat Social Return bij een leveringsopdracht voor technisch complexe veegmachines slechts beperkt aansluit bij de aard van de opdracht en verzoeken wij de aanbestedende dienst primair te overwegen de Social Return-verplichting voor deze aanbesteding te laten vervallen.

Indien de aanbestedende dienst de Social Return-verplichting wenst te handhaven, verzoeken wij subsidiair te overwegen deze uitsluitend te berekenen over het arbeidsgelateerde deel van de opdracht in plaats van over de volledige contractwaarde. Hierdoor ontstaat een betere aansluiting tussen de omvang van de verplichting en de daadwerkelijke arbeidsinzet die met de uitvoering van de opdracht is gemoeid.

Kan de aanbestedende dienst aangeven waarom het proportioneel wordt geacht om de Social Return-verplichting te baseren op de volledige leveringswaarde van een technisch complex product, waarvan het grootste deel van de kosten bestaat uit materialen en componenten en niet uit directe arbeid?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst heeft als taak om naast de gevraagde levering ook meerwaarde te realiseren voor het geld dat wordt uitgegeven (artikel 1.4 lid 2 Aanbestedingswet). De mogelijkheden om maatschappelijke meerwaarde te creëren zijn verruimd en daarom wordt de verplichting als proportioneel beschouwd.

Aanbestedende Dienst hanteert geen percentage over de loonsom, omdat deze niet controleerbaar is. Aanbestedende Dienst wijkt niet af van de uitvoeringsvoorwaarden en blijft uitgaan van de totale opdrachtwaarde.

Naast inzet op arbeid kunnen activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid, scholing en ontwikkeling van medewerkers uit de SROI-doelgroepen worden meegenomen als Social Return, onder meer samenwerking met sociale ondernemingen, SW-detacheringen, Wajong-plaatsingen, stages, leerwerktrajecten, scholing en andere maatwerkactiviteiten kunnen worden ingezet.

Aanbestedende Dienst geeft hiermee uitvoering aan het beleid gericht op maatschappelijke meerwaarde en de uitgangspunten van de Aanbestedingswet. Ook bij opdrachten met beperkte arbeidsinzet zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om maatschappelijke impact te realiseren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bijlage 4 Concept overeenkomst Elektrisch Zuigende Veegmachines.

Vraag:

Artikel 6

Dit artikel bepaalt dat naast de contractuele boete tevens volledige schadevergoeding en nakoming kunnen worden gevorderd. Hierdoor kan sprake zijn van een cumulatie van sancties voor dezelfde tekortkoming.

Is de aanbestedende dienst bereid te bevestigen dat eventuele schadevergoeding wordt verminderd met reeds verbeurde boetes, zodat geen sprake is van dubbele compensatie voor dezelfde gebeurtenis?

Antwoord:

In Artikel 6 is geen sprake van dubbele compensatie. Artikel 6 blijft onverkort van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bijlage 4 Concept overeenkomst Elektrisch Zuigende Veegmachines.

Vraag:

Artikel 5 lid 6

Dit artikel bepaalt dat geïndexeerde prijzen pas ingaan na toestemming van Opdrachtgever. Dit lijkt niet in overeenstemming met de objectieve indexeringsmethodiek zoals beschreven in artikel 5 lid 4.

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat een correct berekende indexering op basis van de overeengekomen CBS-index van rechtswege wordt toegepast en niet afhankelijk is van een discretionaire goedkeuring van Opdrachtgever?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst bevestigt dat het van rechtswege wordt toegepast en niet afhankelijk is van een discretionaire goedkeuring van Aanbestedende Dienst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bijlage 4 Concept overeenkomst Elektrisch Zuigende Veegmachines.

Vraag:

Artikel 5 lid 4

Voor prijsindexering wordt verwezen naar de CBS-index "SBI 29 Auto's, aanhangwagens en opleggers". Elektrische veegmachines zijn specialistische gemeentelijke werkvoertuigen waarvan de kostprijsontwikkeling sterk afhankelijk is van onder meer accutechnologie, hydraulische componenten en specialistische voertuigopbouw.

Kan de aanbestedende dienst toelichten waarom voor deze index is gekozen en overwegen een index toe te passen die beter aansluit bij de markt van speciale voertuigen en machinebouw?

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft de SBI 29 index gekozen aangezien diverse componenten invloed hebben op de prijsontwikkeling van machines. Staal, lonen, elektronica en batterijen maken onderdeel uit van deze index. Gezien de samenstelling van de veegmachines past deze index goed.

De aanbestedende dienst houdt dan ook vast aan de voorgestelde prijsindexatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Bijlage 4 Concept overeenkomst Elektrisch Zuigende Veegmachines.

Vraag:

In artikel 4 lid 1 is opgenomen dat Opdrachtgever gerechtigd is nadere overeenkomsten af te sluiten, maar daartoe niet verplicht is. Aangezien inschrijvers hun aanbieding baseren op de in de aanbestedingsstukken genoemde afnamebehoefte en hiervoor investeringen doen in onder andere voorraad, servicecapaciteit, opleiding en contractmanagement, verzoeken wij de aanbestedende dienst aan te geven welke minimale afname gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt verwacht dan wel te bevestigen dat de in de aanbestedingsstukken genoemde aantallen een realistische prognose vormen waarop inschrijvers mogen vertrouwen.

De overeenkomst kent een maximale looptijd van zes jaar. Gelet op de snelle technologische ontwikkelingen binnen elektrische voertuigen en accutechnologie kan gedurende deze periode sprake zijn van modelwijzigingen, gewijzigde componentbeschikbaarheid of vervanging van systemen door opvolgende generaties.

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat gedurende de looptijd gelijkwaardige of verbeterde opvolgmodellen mogen worden aangeboden indien het oorspronkelijk aangeboden model niet langer leverbaar is?

Antwoord:

De aanbestedende dienst verstrekt geen afnamegarantie en verbindt zich niet aan een minimale afname gedurende de looptijd van de overeenkomst. De in de aanbestedingsstukken genoemde aantallen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en dienen uitsluitend ter indicatie van de verwachte behoefte. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien het oorspronkelijk aangeboden model gedurende de looptijd van de overeenkomst niet langer leverbaar is, kunnen gelijkwaardige of verbeterde opvolgmodellen worden aangeboden. Voorwaarde is dat het opvolgmodel ten minste voldoet aan alle toepasselijke eisen en specificaties uit de aanbestedingsstukken. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor te beoordelen of van

gelijkwaardigheid dan wel een verbetering sprake is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Bijlage 6 Uitvoering Social Return

Vraag:

In deze aanbesteding betreft de opdracht primair de levering van veegmachines. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit de productie, levering, instructie en ingebruikstelling van technisch hoogwaardige en complexe machines. De productie vindt grotendeels plaats binnen gespecialiseerde productiefaciliteiten van fabrikant en toeleveranciers, waarbij sprake is van een sterk geautomatiseerd productieproces en een beperkte inzet van personeel in het kader van de uitvoering van deze specifieke opdracht.

Social Return is naar onze mening met name bedoeld voor opdrachten waarbij sprake is van een substantiële en projectgebonden inzet van arbeid, dienstverlening of uitvoerende werkzaamheden gedurende de contractperiode. Bij een leveringsopdracht zoals de onderhavige is de directe relatie tussen de opdracht en de mogelijkheid om additionele arbeidsplaatsen, leerwerktrajecten of stageplaatsen te creëren zeer beperkt.

Daarnaast wordt de feitelijke productiecapaciteit, personele bezetting en opleidingsstructuur van fabrikant en toeleveranciers niet bepaald door de omvang van deze individuele opdracht. Hierdoor bestaat het risico dat de Social Return-verplichting vooral leidt tot aanvullende administratieve lasten en kosten, zonder dat sprake is van een proportionele bijdrage aan de doelstelling van Social Return die direct verband houdt met de uitvoering van de opdracht.

Kan de aanbestedende dienst daarom overwegen de Social Return-verplichting voor deze aanbesteding te laten vervallen, althans niet van toepassing te verklaren op deze leveringsopdracht voor technisch complexe veegmachines? Indien de aanbestedende dienst dit niet wenselijk acht, verzoeken wij toe te lichten op welke wijze de proportionaliteit van deze verplichting is afgewogen ten opzichte van de aard van de opdracht en het beperkte arbeidsintensieve karakter daarvan.

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 41.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
47**Onderwerp:**

Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 20.8

Vraag:

Artikel 20.8 bepaalt dat alle voorkomende gebreken op eerste verzoek van de gemeente door herstel of vervanging dienen te worden opgelost, terwijl artikel 14 verschillende aansprakelijkheids- en vrijwaringsverplichtingen bevat.

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de garantieverplichtingen betrekking hebben op gebreken die onder de overeengekomen garantie vallen en niet leiden tot een onbeperkte aansprakelijkheid van de contractant buiten de expliciet overeengekomen garantievoorwaarden?

Antwoord:

De garantieverplichtingen hebben betrekking op de in de overeenkomst en aanbestedingsstukken opgenomen garantieverplichtingen en garantietermijnen. De bepalingen inzake garantie dienen te worden gelezen in samenhang met de overige contractuele bepalingen, waaronder de aansprakelijkheidsregeling. De garantie leidt niet tot een zelfstandige of onbeperkte aansprakelijkheid van opdrachtnemer buiten de overeengekomen garantie- en aansprakelijkheidsvoorwaarden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
48**Onderwerp:**

Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 25

Vraag:

Artikel 25 verplicht de contractant bij beëindiging van de overeenkomst mee te werken aan de overdracht naar een opvolgend leverancier.

Voor leveranciers van voertuigen, telematicadiensten en software is niet geheel duidelijk welke gegevens, ondersteuning en werkzaamheden hieronder worden verstaan.

Kan de aanbestedende dienst nader specificeren welke verplichtingen zij redelijkerwijs onder deze exit-clausule verstaat en bevestigen dat geen overdracht hoeft plaats te vinden van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, broncodes, intellectuele eigendomsrechten of andere bedrijfskritische informatie van de contractant of fabrikant?

Antwoord:

Dit artikel is niet van toepassing op deze opdracht en komt daarom te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 8

Vraag:

Artikel 8 bepaalt dat alle intellectuele eigendomsrechten op resultaten uit de overeenkomst bij de gemeente komen te berusten.

Voor standaardvoertuigen, tractiebatterijen, voertuigsoftware, telematicaplatformen, diagnoseprogramma's en technische documentatie beschikken fabrikanten reeds over bestaande intellectuele eigendomsrechten die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, productie en ondersteuning van hun producten.

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat artikel 8 uitsluitend betrekking heeft op specifiek voor deze opdracht ontwikkelde maatwerkresultaten en niet op reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van de fabrikant of diens toeleveranciers?

Antwoord:

Dit artikel is niet van toepassing op deze opdracht en komt daarom te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 20.4

Vraag:

Artikel 20.4 bepaalt dat goederen geacht worden te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname.

Aangezien het moment van operationele ingebruikname mede afhankelijk kan zijn van organisatorische omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever, is voor inschrijvers onduidelijk wanneer acceptatie definitief plaatsvindt.

Is de aanbestedende dienst bereid te verduidelijken binnen welke termijn na aflevering en eventuele ingebruikname acceptatie plaatsvindt en te bevestigen dat acceptatie niet onbeperkt kan worden uitgesteld door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de leverancier liggen?

Antwoord:

De operationele ingebruikname vindt plaats nadat het voertuig is afgeleverd, instructies hebben plaatsgevonden en het protocol van overdracht is ondertekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 26

Vraag:

Artikel 26 kent de gemeente een eenzijdig opzeggingsrecht toe zonder nadere regeling omtrent vergoeding van reeds gemaakte investeringen, voorraden, engineering- of implementatiekosten.

Is de aanbestedende dienst bereid te bevestigen dat bij een tussentijdse opzegging anders dan wegens een tekortkoming van de contractant een redelijke vergoeding zal worden verstrekt voor aantoonbaar gemaakte en nog niet terugverdiende kosten die specifiek ten behoeve van de overeenkomst zijn gemaakt?

Antwoord:

De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om artikel 26 aan te passen of nader te verduidelijken. Opzegging van de overeenkomst vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. De aanbestedende deinst verstrekt geen generieke toezegging tot vergoeding van investeringen, voorraden, engineering-, implementatie- of andere kosten bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. De bepalingen blijven ongewijzigd van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 13.2

Vraag:

In artikel 13.2 worden onder meer transportproblemen, grondstoffentekorten en tekortkomingen van toeleveranciers uitgesloten als overmachtsituatie.

Gezien de internationale leveringsketens voor voertuigen, tractiebatterijen, elektronische componenten en grondstoffen kunnen dergelijke omstandigheden buiten de invloedssfeer van de leverancier liggen.

Is de aanbestedende dienst bereid te verduidelijken waarom deze omstandigheden categorisch van overmacht zijn uitgesloten en te bevestigen dat aantoonbare, objectief onvoorzienbare en niet-beïnvloedbare verstoringen in de leveringsketen alsnog als overmacht kunnen worden aangemerkt?

Antwoord:

De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding de voorwaarden aan te passen of nader te verduidelijken. Het uitgangspunt blijft dat grondstoffentekorten, leveringsproblemen en transportproblemen voor rekening en risico van Contractant komen. Of sprake is van overmacht dient te worden beoordeeld aan de hand van de overeenkomst, de toepasselijke voorwaarden en artikel 6:75 BW. Op voorhand kan de aanbestedende dienst niet bevestigen dat verstoringen in de leveringsketen als overmacht zullen worden aangemerkt. De bepalingen blijven ongewijzigd van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
53**Onderwerp:**

Bijlage 5, Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 14.2

Vraag:

Dit Artikel bevat een zeer ruime vrijwaringsverplichting voor aanspraken van derden. De omvang van deze vrijwaring lijkt verder te gaan dan de invloedssfeer van de contractant en valt bovendien buiten de in artikel 14.1 opgenomen aansprakelijkheidslimieten.

Is de aanbestedende dienst bereid te bevestigen dat de vrijwaringsverplichting uitsluitend betrekking heeft op aanspraken die direct voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming, nalatigheid of onrechtmatig handelen van de contractant en dat hiervoor dezelfde aansprakelijkheidslimieten gelden als opgenomen in artikel 14.1?

Antwoord:

De overeenkomst dient in onderlinge samenhang te worden gelezen. De aansprakelijkheids- en vrijwaringsbepalingen van artikel 14 vormen één samenhangende regeling. Opdrachtgever ziet geen aanleiding de bepalingen aan te passen of nader te beperken. De reikwijdte van de aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen volgt uit de tekst van artikel 14 in samenhang met de overige contractuele bepalingen. De overeenkomst blijft ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.**Onderwerp:**

54

Bijlage 5, Algemene inkoopvoorwaarden.

Vraag:

In de inkoopvoorwaarden wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de contractant uitdrukkelijk uitgesloten. In de branche voor veegmachines en speciale voertuigen wordt veelvuldig gebruikgemaakt van internationaal geaccepteerde leveringsvoorwaarden, zoals Orgalime-voorwaarden, aangevuld met productspecifieke garantievoorwaarden.

Is de aanbestedende dienst bereid te bevestigen dat productspecifieke garantie-, service- en aansprakelijkheidsbepalingen van de fabrikant, voor zover deze niet strijdig zijn met de aanbestedingsstukken, aanvullend van toepassing mogen zijn?

Antwoord:

Ja. Productspecifieke garantie-, service- en aansprakelijkheidsbepalingen van de fabrikant mogen aanvullend van toepassing zijn, voor zover deze niet strijdig zijn met de overeenkomst, de aanbestedingsstukken en de toepasselijke inkoopvoorwaarden. Bij strijdigheid prevaleren de aanbestedingsstukken, de overeenkomst en de toepasselijke inkoopvoorwaarden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bijlage 3 Prijzenblad

Vraag:

In het prijzenblad wordt voor zowel perceel 1 als perceel 2 een prijs gevraagd voor een set reservewielen.

Kunt u nader specificeren wat onder een set reservewielen wordt verstaan? Is het correct dat hiermee één reservevoorwiel en één reserveachterwiel worden bedoeld, of wordt een andere samenstelling gevraagd?

Wij verzoeken u de exacte omvang van de gevraagde set te verduidelijken, zodat alle inschrijvers hiervoor een vergelijkbare en eenduidige prijs kunnen aanbieden.

Antwoord:

Uw opmerking is correct. Het betreft hier 1 voorwiel en 1 achterwiel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
56**Onderwerp:**

Kwalitatieve Gunningscriteria KG 1.13 / KG 2.12

Vraag:

Dit kwalitatief gunningscriteria stelt een minimale garantietermijn van 6 jaar óf 3.600 volledige laadcycli. Uitgaande van gemiddeld één volledige laadcyclus per dag komt 3.600 cycli overeen met circa 9,9 jaar gebruik (3.600 / 365 dagen). Dit ligt aanzienlijk boven de minimale garantietermijn van 6 jaar. Kan de aanbestedende dienst toelichten waarop de eis van 3.600 volledige laadcycli is gebaseerd en bevestigen dat deze eis proportioneel wordt geacht ten opzichte van de gevraagde garantietermijn van 6 jaar?

Tevens geldt voor iedere extra maand garantie een verhoging van 50 volledige laadcycli. Dit komt neer op 600 extra cycli per jaar, terwijl één dagelijkse laadcyclus neerkomt op circa 365 cycli per jaar. Kan de aanbestedende dienst toelichten hoe deze verhouding is bepaald en overwegen de cyclus eis beter te laten aansluiten op een realistisch gebruiksprofiel?

Antwoord:

Een laadcyclus (het volledig ontladen en weer opladen van een accupakket) kan ook verdeeld over een dag plaats vinden. Hierbij wordt de accu, bijvoorbeeld door zware inzet, tussentijds bijgeladen en tevens aan het eind van de dag opgeladen. Hierbij vinden verschillende cycli (deels) plaats op één dag door de mogelijkheid van tussentijds bijladen.

De aanbestedende dienst wenst om deze reden garantie over deze genoemde laadcycli. Dit is in lijn, en proportioneel, met in deze branche eerder uitgevoerde aanbestedingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
57

Onderwerp:

Kwalitatieve Gunningscriteria, KG 1.12 / KG 2.11

Vraag:

In de gevraagde garantievoorwaarden wordt gesproken over minimaal 3.600 motoruren op de complete veegmachine. Aangezien het hier een volledig elektrische veegmachine betreft, gaan wij ervan uit dat bedoeld wordt: 3.600 bedrijfsuren/machine-uren in plaats van motoruren.

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat met de term motoruren in deze uitvraag feitelijk bedrijfsuren (machine-uren) worden bedoeld? Indien dit juist is, verzoeken wij de terminologie in de aanbestedingsstukken hierop aan te passen om interpretatieverschillen te voorkomen.

Antwoord:

Uw opmerking is correct. Motoruren mogen gelezen worden als bedrijfsuren/machine-uren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Kwalitatieve Gunningscriteria, KG 1.09 / KG. 2.08

Vraag:

Voor dit subgunningscriterium wordt de inschrijver gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor het monitoren, testen en controleren van de netto bruikbare capaciteit van het accupakket, alsmede de te treffen maatregelen indien de capaciteit onder het vereiste minimumpercentage komt.

Kan de aanbestedende dienst nader toelichten op basis van welke specifieke beoordelingscriteria dit plan van aanpak wordt beoordeeld? In de huidige formulering is niet duidelijk welke aspecten bepalend zijn voor het onderscheid tussen een minimale, voldoende, goede of uitstekende beoordeling.

Kan de aanbestedende dienst aangeven welke onderdelen het zwaarst meewegen in de beoordeling, bijvoorbeeld:

- de wijze van monitoring;
- de meet- en testmethodiek;
- de frequentie van controles;
- de rapportage aan opdrachtgever;
- de snelheid van opvolging bij capaciteitsverlies;
- de voorgestelde corrigerende maatregelen;

- of andere aspecten?

Een nadere uitwerking van de beoordelingsmethodiek stelt inschrijvers beter in staat hun plan van aanpak gericht op de behoefte van de opdrachtgever uit te werken en draagt bij aan een transparante en objectief verifieerbare beoordeling van de inschrijvingen.

Antwoord:

De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding de beoordelingsmethodiek nader uit te werken of aanvullende wegingsfactoren per onderdeel te verstrekken.

Met het gunningscriterium wordt inschrijvers bewust ruimte geboden om naar eigen inzicht invulling te geven aan het monitoren, testen en controleren van de netto bruikbare capaciteit van het accupakket, alsmede aan de te treffen maatregelen indien de capaciteit onder het vereiste minimumpercentage komt. De aanbestedende dienst beoordeelt het ingediende plan van aanpak integraal aan de hand van de in de aanbestedingsstukken opgenomen beoordelingssystematiek.

De aanbestedende dienst zal geen nadere rangorde aanbrengen tussen afzonderlijke aspecten, zoals monitoring, meet- en testmethodiek, frequentie van controles, rapportage, opvolging of corrigerende maatregelen. Het is aan inschrijver om in het plan van aanpak te onderbouwen hoe invulling wordt gegeven aan de gevraagde doelstelling en op welke wijze daarmee meerwaarde voor aanbestedende dienst wordt gerealiseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

59

Onderwerp:

AE-44

Vraag:

Kunt u toelichten of de cabine automatisch en volledig zonder voorafgaande instelling door de gebruiker om 07:30 uur op 18 °C dient te zijn?

Kunt u bevestigen dat een programmeerbare voorverwarmingsfunctie, waarbij het gewenste tijdstip vooraf wordt ingesteld via de machine of het laadsysteem, eveneens aan de beoogde functionaliteit voldoet?

Antwoord:

AE-44 komt te vervallen in perceel 1. AE-44 is uitsluitend voor perceel 2 van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
60**Onderwerp:**

AE-43

Vraag:

Kunt u toelichten of de eis inzake uitgesteld laden vereist dat de programmering volledig zonder enige voorafgaande tussenkomst van een persoon of extern systeem moet plaatsvinden?

Kunt u bevestigen dat een oplossing waarbij de gewenste laadtijd vooraf door de gebruiker, via de machine of via een extern laadsysteem wordt ingesteld, eveneens als passend wordt beschouwd?

Antwoord:

AE-43 omschrijft dat uw machine hiervoor geschikt moet zijn. Het uitgesteld laden wordt vormgegeven door de laadinfrastructuur van de opdrachtgever. Uw machine dient hiervoor geschikt te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
61**Onderwerp:**

Kerncompetenties (referenties)

Vraag:

Kunt u bevestigen dat voor het aantonen van de gevraagde kerncompetenties en referenties eveneens gebruik mag worden gemaakt van relevante ervaring van de fabrikant van de aangeboden machine, mits deze fabrikant daadwerkelijk betrokken is bij de uitvoering van de

opdracht?

Wij vernemen daarbij graag welke aanvullende bewijsstukken of verklaringen in dat geval vereist zijn.

Antwoord:

Dat kunnen wij bevestigen. De aanbestedingsleidraad omschrijft hoe omgegaan dient te worden met kerncompetenties en referenties via derde. Ook de aanbestedingswet, artikel 2.94, omschrijft deze mogelijkheden.

De kerncompetenties blijven, zoals uitgevraagd gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Prijsblad perceel 1: Optionele meerprijzen

Vraag:

Kunt u verduidelijken hoe de relatie tussen de in het PvE opgenomen voorzieningen en de optionele meerprijzen op het prijsblad dient te worden geïnterpreteerd?

Dienen voorzieningen die als optie op het prijsblad zijn opgenomen uitsluitend daar te worden geprijsd, of moeten deze tevens als onderdeel van de technische aanbieding worden opgenomen?

Antwoord:

Indien u deze opties kunt aanbieden kunt u deze toevoegen aan uw technische omschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Ref.nr.
63

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Onderwerp:

E-2.53

Vraag:

Kunt u verduidelijken of met 'sproeiunit' in deze eis de optioneel aangeboden sproeibalk voor wegdekreiniging wordt bedoeld?

Daarnaast vernemen wij graag of een alternatieve inhoud of technische oplossing voor het reservoir kan worden toegestaan, mits voldoende capaciteit voor de beoogde toepassing beschikbaar is.

Antwoord:

Zie de beantwoording van vragen 4 en 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
64

Onderwerp:

E-2.52

Vraag:

Kunt u nader toelichten welke concrete reinigingstoepassing met deze sproeibalk wordt beoogd?

Gezien de breedte van de machine en de beperktere werkbreedte van de zuigmond vernemen wij graag of alternatieve configuraties van druk, wateropbrengst en sproeibreedte mogen worden aangeboden, mits het beoogde reinigingsresultaat wordt gerealiseerd.

Antwoord:

Zie de beantwoording van vragen 4 en 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

65

Onderwerp:

E-2.51

Vraag:

Kunt u toelichten of het gelijktijdig gebruik van de veegborstels en de sproeibalk vereist is, of dat deze functionaliteit als aanvullende meerwaarde wordt beschouwd?

Daarnaast vernemen wij graag welke werkdruk en wateropbrengst opdrachtgever voor de beoogde wegdekreiniging voor ogen heeft.

Antwoord:

Indien deze optie wordt afgenomen werkt deze gelijktijdig met de 2 borstels aan de veegmachine. Verdere appendages zijn niet in gebruik. Zie ook de beantwoording van vragen 4 en 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

66

Onderwerp:

E-2.35

Vraag:

Wij vernemen graag welke afmetingen of toepassingsmogelijkheden minimaal vereist zijn, zodat inschrijvers een technisch passende uitvoering kunnen aanbieden.

Antwoord:

De afmetingen zijn in de eisen zijn benoemd in E-2.32, E-2.33, E-2.34 (zie ook de beantwoording van vraag 22) en E-2.35 (zie ook de beantwoording van vraag 21).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
67

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Onderwerp:

E-2.34

Vraag:

Kunt u bevestigen dat een handmatig bedienbare oplossing met bijvoorbeeld een veerondersteunde constructie eveneens als passend kan worden beschouwd, mits de zuigslang veilig, ergonomisch en binnen de gevraagde werkbereiken kan worden gehanteerd?

Antwoord:

Uw suggestie wordt niet overgenomen. Eis blijft onverkort van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Te leveren opties - PERCEEL 2

Vraag:

Kunt u verduidelijken op welke wijze de in de aanbestedingsstukken genoemde opties in de aanbidding dienen te worden opgenomen?

Dienen deze standaard onderdeel uit te maken van de inschrijvingsprijs, of mogen deze afzonderlijk als optionele voorziening met een afzonderlijke prijs worden aangeboden?

Antwoord:

Het prijzenblad dient ingevuld te worden, hier ziet u onderscheidt tussen de inschrijfprijs en de optioneel te leveren onderdelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

69

Onderwerp:

E-1.15

Vraag:

Kunt u bevestigen dat een beperkte afwijking van circa 5% op de gevraagde inhoud als passend kan worden beschouwd, mits de praktische inzetbaarheid en prestaties van de machine hierdoor niet nadelig worden beïnvloed?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 24.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.

70

Onderwerp:

E-1.02

Vraag:

Kunt u bevestigen dat een beperkte afwijking van circa 7,5% op de gevraagde netto inhoud van de vuilcontainer als passend kan worden beschouwd, mits de praktische inzetbaarheid en prestaties van de machine hierdoor niet nadelig worden beïnvloed?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 8.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.

71

Onderwerp:

AE-149

Vraag:

Kunt u bevestigen dat bij overschrijding van de levertijd ook een technisch en functioneel gelijkwaardige vervangende veegmachine kan worden ingezet, waarbij de aandrijftechniek mag afwijken, bijvoorbeeld een dieselluitvoering die geschikt is voor gebruik van HVO, mits de beoogde werkzaamheden gedurende de overbruggingsperiode kunnen worden uitgevoerd?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

72

Onderwerp:

AE-143

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de jaarlijkse controle en rapportage van de resterende batterijcapaciteit als afzonderlijke dienstverlening mag worden uitgevoerd en gefactureerd, bijvoorbeeld op basis van de daadwerkelijk benodigde tijd en eventuele voorrij- of transportkosten?

Wij vernemen graag of opdrachtgever met name de jaarlijkse rapportage als resultaat verlangt, ongeacht de wijze waarop de benodigde controle technisch wordt uitgevoerd.

Antwoord:

Nee. Opdrachtgever gaat ervan uit dat de monitoring, controle en rapportage van de netto bruikbare capaciteit onderdeel uitmaken van de door inschrijver aangeboden oplossing. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze verplichting is aan de inschrijver en wordt betrokken bij de beoordeling van het betreffende kwalitatieve gunningscriterium. Eventuele kosten die samenhangen met de monitoring, controle en rapportage dienen derhalve in de inschrijving te zijn

opgenomen en kunnen niet afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
73

Onderwerp:

AE-140

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de kosten voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte keuringen afzonderlijk aan opdrachtgever mogen worden gefactureerd, tenzij deze uitdrukkelijk onderdeel dienen uit te maken van een aangeboden onderhoudscontract of vaste dienstverlening?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
74

Onderwerp:

AE-126

Vraag:

Kunt u bevestigen dat een alternatieve invulling van de responstijd eveneens mogelijk is, bijvoorbeeld het aanvangen van 90% van de garantiereparaties binnen 12 uur na melding en, indien directe interventie niet mogelijk is, het verstrekken van een concrete opvolging binnen 24

uur?

Wij vernemen graag of hierbij tevens rekening kan worden gehouden met de beschikbaarheid van gespecialiseerde monteurs en onderdelen, waarbij inschrijver zorgdraagt voor een adequate serviceorganisatie en passende onderdelenvoorraad.

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
75

Onderwerp:

AE-120

Vraag:

Kunt u toelichten of de gevraagde bevestigingspunten op alle vier de hoeken de enige toegestane methode vormen voor het veilig fixeren van de veegmachine tijdens transport?

Kunt u bevestigen dat alternatieve, door de fabrikant voorziene transport- of fixatiemethoden eveneens als passend worden beschouwd, mits de machine hiermee veilig en volgens de geldende voorschriften kan worden vastgezet?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 30.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
76

Onderwerp:
AE-111

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de genoemde inzet van circa 1.800 motoruren per jaar uitsluitend als uitgangspunt dient voor de berekening van de levensduur? Wij merken hierbij op dat een jaarlijkse inzet van 1.800 motoruren voor een veegmachine ons als bijzonder hoog voorkomt.
Kunt u tevens verduidelijken of bij de beoordeling van de levensduureis rekening wordt gehouden met de werkelijke jaarlijkse inzet, gebruiksintensiteit en gebruiksomstandigheden van de veegmachine, en niet uitsluitend met het theoretische uitgangspunt van 1.800 motoruren per jaar?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 32.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
77

Onderwerp:
AE-109

Vraag:

Kunt u toelichten welke concrete functionaliteit met deze afsluitklep wordt beoogd?
Indien een aangeboden compact machineconcept door zijn technische constructie geen afsluitklep in de zuigbuis vereist om het uitklotsen van vuilwater of het bereiken van andere voertuigcomponenten te voorkomen, kan een gelijkwaardige technische oplossing dan eveneens worden geaccepteerd?

Antwoord:

AE-109 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

'De veegmachine is voorzien van een voorziening, bijvoorbeeld een afsluitklep in de zuigbuis (automatisch of vanuit de cabine bedienbaar), ter voorkoming van het spuiten van water op het motorcompartiment als de vuilcontainer aan de binnenzijde wordt schoongespoten en het uitklotsen van vuil water tijdens remmen / achteruitrijden met volle container tijdens transport.'

De oplossing en werking hiervan zal onderdeel zijn van de praktijkbeoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
78**Onderwerp:**

AE-108

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de hoeveelheid sproeiwater ook buiten de cabine instelbaar mag zijn, mits deze instelling eenvoudig, veilig en praktisch door de machinist kan worden aangepast aan de omstandigheden?

Antwoord:

Niet akkoord. Eis blijft onverkort van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
79**Onderwerp:**

AE-103

Vraag:

Kunt u bevestigen dat alternatieve technische oplossingen ter bescherming tegen slijtage eveneens als passend kunnen worden beschouwd, mits hiermee een minimaal gelijkwaardige slijtvastheid en levensduur van de zuigmond en zuigbuis wordt gerealiseerd?

Antwoord:

AE-103 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

'De metalen delen van de zuigmond en zuigbuis zijn slijtvast uitgevoerd, bijvoorbeeld bekleed met

een slijtvaste coating.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
80

Onderwerp:

AE-85

Vraag:

Kunt u nader toelichten welke waterkwaliteit beschikbaar is uit de geslagen bron bij opdrachtgever?
Kunt u bevestigen dat gebruik van dit water mogelijk is nadat het, indien technisch noodzakelijk, op passende wijze is gefilterd ter bescherming van de waterpomp, leidingen en sproeisystemen?

Antwoord:

Hiervan zijn geen nadere gegevens. De huidige veegmachines maken gebruik van deze reeds in gebruik zijnde bron. Er vindt geen verdere handeling plaats, filtering of anders, tussen de bron en de veegmachine. Indien dit voor uw machine gewenst is, dient deze filter door u te zijn aangebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
81

Onderwerp:

AE-69

Vraag:

Kunt u toelichten of de aanwezigheid van een specifieke documentenbak voor A4-formulieren noodzakelijk is, of dat een alternatieve opbergmogelijkheid voor documenten eveneens volstaat? Gezien de beperkte beschikbare ruimte in een compacte cabine vernemen wij graag of deze eis functioneel kan worden ingevuld.

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 34.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
82

Onderwerp:

AE-40

Vraag:

Kunt u bevestigen dat een laadkabel met een lengte van 5 meter eveneens als passend kan worden beschouwd, mits deze geschikt is voor de gevraagde laadcapaciteit en praktisch inzetbaar is op de locatie van opdrachtgever?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 13.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

Onderwerp:

83

AE-38

Vraag:

Kunt u verduidelijken vanaf welke acculaadtoestand de gevraagde laadtijd van maximaal zes uur tot 100% accucapaciteit wordt gemeten?

Wij vernemen daarnaast graag of een afwijkende laadtijd als passend kan worden beschouwd wanneer deze afhankelijk is van de accucapaciteit, beschikbare laadinfrastructuur en de feitelijke beginlaadtoestand van de batterij.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst is van mening dat de laadomstandigheden uitgebreid zijn omschreven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

84

Onderwerp:

AE-24

Vraag:

Kunt u bevestigen dat een biologisch afbreekbare hydrauliekolie met minimaal gelijkwaardige technische eigenschappen en prestaties als de genoemde specificatie eveneens mag worden toegepast?

Antwoord:

Uw suggestie wordt niet overgenomen. AE-24 blijft onverkort van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine
P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
85

Onderwerp:
AE-136

Vraag:

Kunt u nader toelichten met welk doel de opdrachtgever de test- en diagnoseapparatuur zelf wenst aan te schaffen?
In de praktijk worden dergelijke werkzaamheden veelal uitgevoerd door de opdrachtnemer of een geautoriseerde serviceorganisatie. Kunt u bevestigen dat de benodigde test- en diagnoseapparatuur als afzonderlijke optie mag worden aangeboden, zodat opdrachtgever naar eigen behoefte kan beslissen over aanschaf?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 27.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine
P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
86

Onderwerp:
AE-112

Vraag:

Kunt u bevestigen dat een centraal smeersysteem van een ander merk eveneens kan worden toegepast, mits dit aantoonbaar minimaal gelijkwaardig is qua betrouwbaarheid, functionaliteit, onderhoudsgemak en beschikbaarheid van onderdelen?
Wij vernemen graag of de verwijzing naar SKF in dit verband als functionele voorkeur dient te worden beschouwd.

Antwoord:

Niet akkoord. AE-112 blijft onverkort van kracht. In verband met de eigen werkplaats wenst de gemeente geen andere systemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
87**Onderwerp:**

AE-54

Vraag:

Kunt u toelichten welke specifieke veiligheids- of operationele doelstelling wordt beoogd met de automatische vergrendeling van de deuren tijdens het veegbedrijf?

Kunt u bevestigen dat een alternatieve, veilige deurvergrendeling eveneens als passend kan worden beschouwd, mits de veiligheid van de machinist en medeweggebruikers voldoende is gewaarborgd?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst wenst deze als extra veiligheid voor de machinist.
Zie tevens de beantwoording van vraag 38.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
88**Onderwerp:**

E-2.37

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de mogelijkheid om de veegmachine met een rolbezem uit te rusten als een afzonderlijke optie mag worden aangeboden en derhalve niet als standaarduitrusting vereist is? Dit zou opdrachtgever de mogelijkheid bieden om deze voorziening naar behoefte af te nemen, terwijl verschillende technisch geschikte machineconcepten voor deelname aan de aanbesteding toegankelijk blijven.

Antwoord:

Dit is exact hoe dit is omschreven in het programma van eisen en in het prijsinvulformulier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
89

Onderwerp:

E-2.52

Vraag:

Kunt u bevestigen dat een uitvoering waarbij de hoeveelheid water handmatig instelbaar is, terwijl de werkdruk technisch op een vaste optimale waarde wordt ingesteld, eveneens als passend kan worden beschouwd?

Hierbij blijft de mogelijkheid bestaan om het waterverbruik aan de omstandigheden aan te passen, terwijl de reinigingswerking met een voor het systeem geoptimaliseerde druk wordt gewaarborgd.

Antwoord:

Zie de beantwoording van vragen 4 en 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
90

Onderwerp:

E-2.15

Vraag:

Kunt u nader toelichten of het daadwerkelijk verwijderen van de roosters/filters door de machinist noodzakelijk is voor de beoogde onderhouds- en reinigingswerkzaamheden?

Indien de roosters/filters zodanig zijn uitgevoerd dat reiniging en onderhoud op een veilige en

efficiënte wijze kunnen plaatsvinden zonder deze volledig te verwijderen, kan een dergelijke oplossing dan eveneens als passend worden beschouwd?

Antwoord:

De roosters en filters in de vuilcontainer dienen te worden gereinigd om verstoppingen te voorkomen. E-2.15 omschrijft de manier waarop dit dient plaats te vinden. Reiniging van de veegmachine maakt ook onderdeel uit van de praktijkbeoordeling.

Indien u kunt onderbouwen dat de filters en roosters in uw vuilcontainer niet uit haar oorspronkelijke positie hoeft te worden verwijderd, kan dit tevens geaccepteerd worden. Wel maakt de eenvoud en resultaat van de reiniging van de machine onderdeel uit van de praktijkbeoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
91

Onderwerp:

E-1.15

Vraag:

Kunt u bevestigen dat een beperkte afwijking van maximaal 5% op de gevraagde inhoud van de vuilwatertank eveneens als passend kan worden beschouwd, mits de praktische inzetbaarheid en functionaliteit van de machine hierdoor niet nadelig worden beïnvloed?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 24.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.
92

Onderwerp:

De veegmachine is voorzien van dubbellucht montage op de achteras

Vraag:

Kunt u toelichten welke functionele doelstelling wordt beoogd met de verplichte toepassing van dubbellucht op de achteras?

Kunt u bevestigen dat een alternatieve wiel- en bandenconfiguratie eveneens als passend kan worden beschouwd, mits deze aantoonbaar voldoet aan het vereiste draagvermogen, de stabiliteit en veiligheid van de veegmachine waarborgt en minimaal gelijkwaardige operationele eigenschappen biedt?

Antwoord:

Er is geen verplichting voor het leveren van dubbellucht montage op de achteras. Deze is als optionele meerprijs uitgevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
93

Onderwerp:

AE-134

Vraag:

In het bestek wordt een beschikbaarheid van de servicepartner voorzien, waarbij ook de zondag inbegrepen lijkt.

Kan de aanbestedende overheid bevestigen of een servicepartner die omwille van zijn geloofsovertuiging geen reguliere werkzaamheden uitvoert op zondag, maar wel gedurende de overige dagen van de week en in overeenstemming met de overige service-eisen uit het bestek ondersteuning biedt, als conform kan worden beschouwd?

Antwoord:

AE-134 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:

'Inschrijver heeft een servicedienst die 6 dagen per week (maandag t/m zaterdag) bereikbaar is tussen 7.00 en 17.00 uur.

De servicedienst dient in geval van calamiteiten of strandgeval binnen 8 uur op de locatie van opdrachtgever aanwezig te zijn.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
94

Onderwerp:

Praktijkbeoordeling

Vraag:

U geeft in de planning aan twee weken de tijd te nemen voor alle praktijkbeoordelingen. In de Offerteaanvraag (leidraad) kunnen wij echter niet herleiden hoe de machine beoordeeld wordt en hoeveel tijd de aanbestedende dienst neemt per machine voor de beoordeling. Kunt u verduidelijken hoe dit proces zal gaan verlopen en op welke wijze zaken als gewenning aan andere besturing worden ondervangen?

Antwoord:

De praktijkbeoordeling vindt plaats binnen deze gestelde periode. De exacte planning hiervoor zal later in de beoordelingsfase kenbaar worden gemaakt.

Complete gewenning aan de besturing is geen onderdeel van de praktijkbeoordeling. Bediening en ergonomie van de bedieningsorganen wel. Maar hiervoor is het niet benodigd om volledige gewenning aan een machine te hebben.

Tijdens de praktijkbeoordeling zullen alle aspecten, zoals genoemd in het formulier kwalitatieve gunningscriteria worden meegewogen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

Onderwerp:

95	Onbedoeld effect optionele uitrustingsstukken op basisuitvoering (PvE 2 Eisen E2.12, E2.17, E2.32) Vraag: U omschrijft een uitblaas naar beneden, een actieframe op de achterzijde en een aansluiting voor de kolkenzuiger aan de achterzijde. Door een stapeling van eisen sluit u onbedoeld diverse partijen uit. Bent u daarom bereidt functionele variaties toe te staan waarbij u verzekerd bent een functioneel goed inzetbare machine? Kunt u daarom toestaan dat bijvoorbeeld de zuigslang boven op het dak gemonteerd kan worden waarbij u tevens van de arbo technisch zeer verantwoorde tilondersteuning kunt profiteren, met als gevolg dat de hoogte van deze specifieke machine marginaal hoger is dan de door u in Eis 2.12 omschreven? Zo niet kunt u dit verduidelijken Antwoord: Zie de beantwoording van vraag 6. Verder benoemd u de hoogte, E-2.06 omschrijft deze. Zie hiervoor de beantwoording van vraag 5. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 10 sep 2026 Percelen: P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine
Ref.nr. 96	Onderwerp: Waardering in punten ontbreekt (KG-2.07) Vraag: Bij de kwalitatieve gunningscriteria voor Perceel 1 is de puntenverdeling in cel E12 nog niet vermeld. Kunt u deze completeren en opnieuw publiceren? Antwoord: "8,01 tot 8,5 uur 0,5 punten 8,51 tot 9 uur 1 punten 9,01 tot 9,5 uur 1,5 punten 9,51 tot 10 uur 2 punten 10,01 uur of meer: maximale punten" Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Standaard snelkoppeling i.p.v. Multifaster (E2.25)

Vraag:

U vermeldt dat de 3e borstel eenvoudig afneembaar dient te zijn en dat de hydrauliekslangen daarvoor met speciale Multifaster koppelingen uitgevoerd dient te zijn. De toepassing van deze specifieke Multifaster koppelingen brengt een aanzienlijke kostprijsverhoging met zich mee, terwijl de praktische meerwaarde hiervan beperkt is. In de praktijk wordt de 3e borstel vrijwel uitsluitend gedemonteerd tijdens geplande service- en onderhoudswerkzaamheden, en niet als routinehandeling door de machinist

Bent u bereid de eis omtrent de Multifaster koppelingen voor de hydrauliekslangen van de 3e borstel zodanig aan te passen dat ook alternatieve koppelingssystemen — mits voorzien van een slimme codering en aantoonbaar eenvoudig en foutloos te (de-)monteren — worden geaccepteerd, om een marktconforme en kostenefficiënte inschrijving mogelijk te maken?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst deelt uw zienswijze over de beperkte meerwaarde niet. E-2.25 blijft derhalve onverkort van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Container (AE74)

Vraag:

U vermeldt een vuilcontainer van oxidatievast materiaal. Is het ook toegestaan om een functioneel gelijkwaardige vuilcontainer aan te bieden die op een andere wijze beschermd is tegen doorroesten, waarbij de fabrikant een levensduur van minimaal 6 jaar garandeert?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst begrijpt uw vraag niet. Aanbestedende Dienst omschrijft geen materiaal, maar een functionaliteit welke zij wenst. 'oxidatievast materiaal'. De achterklep kan op verschillende manieren worden aangeboden: 'oxidatievast' of staal.

AE-74 biedt derhalve verschillende opties en blijft onverkort van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
99

Onderwerp:

Voorverwarmen cabine (AE-44)

Vraag:

Is de aanbestedende dienst bereid eis AE-44 voor perceel 1 te laten vervallen, omdat deze functie niet standaard beschikbaar is bij kleine elektrische veegmachines aangezien de compacte cabine inclusief goed werkende verwarmingssysteem en stoelverwarming snel op temperatuur komt en daarmee de noodzaak van deze functie wegneemt?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 59.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.
100

Onderwerp:

Waardering in punten ontbreekt (KG-1.08)

Vraag:

Bij de kwalitatieve gunningscriteria voor Perceel 1 is de puntenverdeling in cel E12 nog niet vermeld. Kunt u deze completeren en opnieuw publiceren?

Antwoord:

"8,01 tot 8,5 uur 0,5 punten
8,51 tot 9 uur 1 punten
9,01 tot 9,5 uur 1,5 punten
9,51 tot 10 uur 2 punten
10,01 uur of meer: maximale punten"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.
101

Onderwerp:

Slijtvaste coating (AE103)

Vraag:

U vermeldt dat de metalen delen van de zuigmond en zuigbuis voorzien dienen te zijn van een slijtvaste coating. Dit betreft een corrigerende maatregel voor een merkspecifiek, slijtagegevoelig ontwerp van de zuiglijn. Een zuiglijn die nagenoeg geheel recht is uitgevoerd en die een ruime diameter heeft zal juist beperkt worden door een dergelijke coating. Want deze coating versmalt de diameter en verruwt het oppervlak waardoor de weerstand toeneemt (hoger verbruik) en de kans op verstopping juist groter wordt.

Bent u bereid deze slijtvaste coating te laten vervallen als de standtijd vergelijkbaar is met de vermelde coating en er geen nadeel is van afnemende zuigprestaties bij slijtage of beschadiging?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 79.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Bijrijdersstoel (AE56)

Vraag:

U vermeldt een luchtgeveerde bijrijdersstoel. Mag er, vanwege de beperkte ruimte en hoogte in de cabine en het incidentele meerijden van een bijrijder, bij de kleine elektrische veegmachine ook een vaste passagiersstoel worden aangeboden?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 36.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Deur vergrendeling (AE54)

Vraag:

U omschrijft hier een extra deurvergrendeling die in de markt van veegmachines ongebruikelijk is. De industriële cabines die worden toegepast zijn niet voorbereid op dergelijke schakelingen waardoor dit soort voorzieningen in de praktijk storingsgevoelig zijn. Bent u daarom bereidt deze eis te laten vervallen? Zo niet kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 38.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Uitspuitslang AE121

Vraag:

U vermeldt een uitspuitslang. In de markt van vrachtwagens wordt hiermee een luchtslang met blaaspistooltje bedoeld om de cabine te kunnen uitblazen. Deze vrachtauto's zijn voorzien van luchtberemming en bijbehorende luchtcompressor. Compacte veegmachines hebben een ander remsysteem, zonder luchtcompressor. Kan de optie voor de uitspuitslang daarom vervallen?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 29.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Uitblaasdemping en filtering (AE80)

Vraag:

U vermeldt dat de uitblaasopening van de veegmachine voorzien dient te zijn met een filter en demper. Onze veegmachines zijn dusdanig geconstrueerd dat er geen onderhoudsintensieve dempers en filtersystemen nodig zijn maar dat de uitblaas wel ruimschoots voldoet aan de in de markt gebruikelijke eisen omtrent PM 2.5 en PM 10 fijnstof certificering en geluidsemissie. Bent u bereid dit toe te staan? Zo niet, kunt u dit dan verduidelijken?

Antwoord:

Akkoord. AE-80 vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 sep 2026

Percelen:

P1 Perceel 1: Kleine elektrische veegmachine

P2 Perceel 2: Middelgrote elektrische veegmachine