Deel 03

Deel 04

Wenckebachstraat

Kerkraderweg

Veldesdoorn

Johan Evertsenstraat

Heistraat

Hofstraat

Aanbrengen afsluitkap PVC Ø315 mm

Aanbrengen handenhegel

Overstortput voorzien van roosterdeksel
Overstort op +54.53
breedte overstortkruin 1500 mm
voorzien van vertraagde doorvoer
Ø200mm dmv spindelschuif

Overstortput voorzien van roosterdeksel
Overstort op +54.58
breedte overstortkruin 1250 mm
voorzien van vertraagde doorvoer
Ø200mm dmv spindelschuif

Overstortput voorzien van roosterdeksel
Overstort op +54.53
breedte overstortkruin 1500 mm
voorzien van vertraagde doorvoer
Ø200mm dmv spindelschuif

Put voorzien van roosterdeksel

Beton Ø500

Beton Ø300

Legenda

- Bestaande riolering
- Bestaande riolering t.h.v. infiltratievoorziening
- RWA inspectieput incl. putnummer en putdekselhoogte
- RWA riool incl. materiaal, diameter en b.o.b. in m +NAP
- DWA inspectieput incl. putnummer en putdekselhoogte
- DWA riool incl. materiaal, diameter en b.o.b. in m +NAP
- Straatkolk incl. kolkaansluiting Ø125mm
- Stokop incl. kolkaansluiting Ø125mm
- Bestaande te handhaven kolk
- DWA huisaansluiting Ø125mm incl. ontstoppingstuk Locatie indicatief
- Sleufbekisting
- Grondverbetering d.m.v. bomengrond t.p.v. plantvak
- Wortelgeleidescherm
- Infiltratievoorziening: Rockflow incl. afhellingen en NAP hoogte (boven- en onderkant)
- Ontluchtingskanaal Rockflow Ø125mm Zie principe detail Rockflow
- Watervoerendkanaal Rockflow Ø125mm Zie principe detail Rockflow
- Bestaande putrand vervangen
- Nieuwe boom
- Bestaande te handhaven boom
- Laagspanning
- Middenspanning
- Hoogspanning
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Water leiding
- Datakabel

DISCLAIMER kabels en leidingen

De plaats van kabels en leidingen is op deze tekening slechts bij benadering ingetekend. In verband met mogelijke profielwijzigingen(en) van de omgeving kan de diepteligging en/of de horizontale ligging van de kabels en leidingen zijn gewijzigd. Huis- en kolkaansluitingen zijn niet weergegeven op deze tekening. Bij afwijking van de op deze tekening vermelde gegevens, met de feitelijke toestand, aanvaardt opdrachtgever en/of Ducot Engineering & Advies B.V. geen verantwoordelijkheid.Als door of namens de opdrachtnemer kabels en leidingen worden beschadigd kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de ligvalfwerkzaamheden te allen tijde een KLIC-melding te doen.

Vierde uitgave wijzigingen n.a.v. Rvr 1 1e wijziging put 9721	GV	GV	BH	15-05-2026	4.0
Derde uitgave wijzigingen n.a.v. opmerkingen OG d.d. 10-04-2026	GV	GV	BH	11-04-2026	3.0
Tweede uitgave wijzigingen n.a.v. overleg OG d.d. 12-02-2026	GV	GV	BH	17-03-2026	2.0
Eerste uitgave	GV		BH	30-01-2026	1.0
omschrijving wijziging	acc.	gez.	gek.	datum	ver.

project : Herinrichting De Wendelstraat-Kerkraderweg

onderdeel : Ondergrondse infra

opdrachtgever : Gemeente Landgraaf

fase	: BO
schaal	: 1:200
formaat	: A0
blad	: 002 van : 002
projectnr.	: 25-059
tekeningnr.	: 25-059-TEK-BO-01-002

DUCOT Engineering & Advies
Kantoor Herkenbosch
Business Center Roosteren
Boven de Wolfskuil 3 and 3.030
6074 CA Roosteren
Tel: 0475 - 71 13 90
e-mail: info@ducot.nl
website: www.ducot.nl

Deze tekening is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze tekening mag worden gekopieerd, gepubliceerd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DUCOT Engineering & Advies B.V.