

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: RAW-bestek Groenonderhoud perceel Noord 2027-2029

Besteknummer: 26-008

Gemeente Haarlemmermeer

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
102320							Deze bestekspost is toegevoegd					
102320	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van overgroei door blokheesters Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 keer per jaar Uitvoeringsperiode: juni, op aanwijzen van de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	15.089,00	V		
103110							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 60.181,50					
103110	514433						Afzetten beplanting. Betreft: het op aanwijzing door de directie jaarlijks 15% van het totale areaal bosplantsoenvakken af te zetten, het gaat om hele vakken. Uitvoeringsperiode: op aangeven van directie Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Afzetten door 25% van de beplanting weg te nemen inclusief alle aanwezige opslag (100%) Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Opslag wegnemen tot maaiveld 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	60.181,50	V		
		1						m2			133.737,00	I
			4									
				9								
					9							
						1						
103210							Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 14.346,00 Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 14.346,00					
103210	514422						Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaaien van randen bosplantsoen. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): in juli en oktober Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantverband: wildverband, ca. 80 st per 100 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m 2 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	86.076,00	V		
		1						m			14.346,00	I
			4									
				1								
					2							
103220							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 498,03					
103220	514421						Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: het uitmaaaien van open bosplantsoen. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in september Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Tussen de rijen maaaien Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	498,03	V		
		1						are			498,03	I
				1								
					9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
104010							Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 1.760,00 Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 1.760,00					
104010	514899						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: het knippen van (blok)hagen tot 1,50 m. Situering: conform tekening Te onderhouden knipoppervlakte Haaghoogte <1,50 m Haaghoogte >1,50 m Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	Week m2 m2 m2	156,00 V			1.760,00 I 1.676,00 I 84,00 I
104020							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 156,00					
104020	514899						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: het knippen van (blok)hagen tot 1,50 m. Situering: conform tekening Te onderhouden knipoppervlakte Haaghoogte <1,50 m Haaghoogte >1,50 m Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	Week m2 m2 m2	156,00 V			34.851,00 I 29.908,00 I 4.943,00 I

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 07 Indexering prijs per eenheid

- 01 Binnen het bestek zijn de prijzen per eenheid vast tot en met 31 december 2027. Na deze datum heeft de aannemer het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2028 aan te passen met maximaal de jaarmutatie oktober op basis van de door het Centraal Bureau van de Statistiek gepubliceerde 'Prijsindexcijfer dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport reeks 2021 = 100, 'landschapsverzorging (813)'. De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 02 Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het overleggen van aangepaste tarieven, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste tarieven tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door de opdrachtgever. Inhaalslagen op de niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij een Ecologisch Werkprotocol opstelt en deze uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, ter goedkeuring indient bij de directie.
- 02 Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfsplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. In aanvulling op de Standaard 2025, bepaling 01.22.03 lid 01 omschrijft het ecologisch werkprotocol ook het volgende:
 - De manier waarop de aannemer ervoor zorgdraagt dat alle medewerkers inhoudelijk op de hoogte zijn van het Ecologisch Werkprotocol (o.a. instructie machinebedienend, vervoerend en uitvoerend personeel);
 - Hoe er aantoonbaar wordt gewerkt met het Ecologisch Werkprotocol (bv. bijhouden ecologisch logboek).
- 03 Eventuele afwijkingen op het Ecologisch Werkprotocol worden geregistreerd in het ecologisch logboek, inclusief een omschrijving van de toegepaste voorzorgsmaatregelen (datum, verrichte handelingen e.d.).
- 04 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient het Ecologisch Werkprotocol met logboek op locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of (opsporings)ambtenaren.
- 05 De kosten voor het opstellen en het uitvoeren van het Ecologisch Werkprotocol worden verrekend op basis van bestekspostnummer 401210 van dit bestek.