

RAW-bestek

Groenonderhoud 2027-2029 Noord

Gemeente Haarlemmermeer

Kenmerk bestek: 26-008
2e Nota van Inlichtingen

RAW-bestek 'Groenonderhoud 2027-2029'



gemeente
Haarlemmermeer

2e Nota van inlichtingen behorend bij:

Bestek met kenmerk: RAW-bestek Groenonderhoud perceel Noord 2027-2029

Besteknummer: 26-008

Gemeente Haarlemmermeer

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
301010								Andere deficode gekozen: 9 Andere deficode gekozen: 9			
301010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft: het beheersen van grashoogte op vlakke grasvelden. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.	week	156,00	V
		1						are			62,22
			3								
				4							
					3						
301020								Andere deficode gekozen: 9 Andere deficode gekozen: 9			
301020	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft: het beheersen van grashoogte op taluds. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1 : 3 of steiler 9 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.	week	156,00	V
		1						are			18,77
			3								
				4							
					4						
301030								Andere deficode gekozen: 9 Andere deficode gekozen: 9			
301030	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft: het beheersen van grashoogte op vlakke grasvelden. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.	week	156,00	V
		1						are			4.204,92
			4								
				4							
					3						
301040								Andere deficode gekozen: 9 Andere deficode gekozen: 9			
301040	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte	week	156,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6						
		1					Betreft: het beheersen van grashoogte op taluds. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1 : 3 of steiler 9 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.	are			70,74	I
301110							Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd					
301110	512812						Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte langs obstakels in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Beheersen aan 1 zijde Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.	week	156,00	V		
		1					Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd	m			288,00	I
301120							Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd					
301120	512808						Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte rondom obstakels in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.	week	156,00	V		
		1					Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd	st			126,00	I
301130							Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd					
301130	512805						Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte rondom bomen in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.	week	156,00	V		
		1					Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd	st			62,00	I
							Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6				
301140							Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd					
301140	512812						Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte langs obstakels in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Beheersen aan 1 zijde Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.	week	156,00	V		
		1						m			6.772,00	I
		4										
		4										
		3										
		9										
301150							Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd					
301150	512808						Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte rondom obstakels in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.	week	156,00	V		
		1						st			1.933,00	I
		4										
		4										
		3										
		9										
301160							Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd					
301160	512805						Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte rondom bomen in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.	week	156,00	V		
		1						st			3.494,00	I
		4										
		4										
		3										
		9										
4010							Deze bestekspost is toegevoegd					
4010							<u>Ecologisch werkprotocol</u>					
401010							Deze bestekspost is toegevoegd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
401010	102399						Opstellen van Ecologisch Werkprotocol Betreft: het opstellen van een Ecologisch Werkprotocol. Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vast rust- en verblijfsplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Zie deel 3, bepaling 01.22.03 en 01.22.04	EUR		N
401020							Deze bestekspost is toegevoegd			
401020	102399						Uitvoeren Ecologisch Werkprotocol Betreft: het uitvoering geven aan het goedgekeurde Ecologisch Werkprotocol gedurende de looptijd van het bestek, inclusief eventueel noodzakelijke begeleidings- en beschermingsmaatregelen zoals voortvloeiend uit het Ecologisch Werkprotocol.	keer	1,00	V
4012							Deze bestekspost is vervallen			
401210							Deze bestekspost is vervallen			
501010							Omschrijving is gewijzigd			
501010	620299						Opstellen en actueel houden van een verkeersmaatregelplan Betreft het opstellen, actualiseren en actueel houden van een verkeersmaatregelenplan conform deel 3, bepaling 62.13.02 van dit bestek gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Het verkeersmaatregelenplan dient te zijn gebaseerd op de uit te voeren werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek en wordt ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.	EUR		N
501020							Deze bestekspost is toegevoegd			
501020	620299						Treffen, in stand houden, wijzigen en verwijderen van verkeersmaatregelen Betreft het treffen, in stand houden, wijzigen en verwijderen van verkeersmaatregelen die noodzakelijk zijn voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden gedurende de looptijd van het bestek. Onder deze post vallen alle benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen, afzettingen, bebording, bebakeningen en overige voorzieningen overeenkomstig het goedgekeurde verkeersmaatregelenplan.	keer	1,00	V

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij een Ecologisch Werkprotocol opstelt en deze uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, ter goedkeuring indient bij de directie.
- 02 Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfsplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de

uitvoering van de geplande werkzaamheden. In aanvulling op de Standaard 2025, bepaling 01.22.03 lid 01 omschrijft het ecologisch werkprotocol ook het volgende:

- De manier waarop de aannemer ervoor zorgdraagt dat alle medewerkers inhoudelijk op de hoogte zijn van het Ecologisch Werkprotocol (o.a. instructie machinebedienend, vervoerend en uitvoerend personeel);
- Hoe er aantoonbaar wordt gewerkt met het Ecologisch Werkprotocol (bv. bijhouden ecologisch logboek).

- 03 Eventuele afwijkingen op het Ecologisch Werkprotocol worden geregistreerd in het ecologisch logboek, inclusief een omschrijving van de toegepaste voorzorgsmaatregelen (datum, verrichte handelingen e.d.).
- 04 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient het Ecologisch Werkprotocol met logboek op locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of (opsporings)ambtenaren.
- 05 De kosten voor het opstellen van het Ecologisch Werkprotocol worden verrekend op basis van bestekspostnummer 401010 van dit bestek.
- 06 De kosten voor het uitvoering geven aan het Ecologisch Werkprotocol gedurende de looptijd van het bestek worden verrekend op basis van bestekpost 401020.

01 23 Communicatie

01 23 06 VERVALLEN