

Aanbesteding Groenonderhoud-bestekken 26-008 (Noord) en 26-009 (Zuid)

Nota van inlichtingen -2

Document: Nvl-2
 Procedure: Europees Openbaar
 Kenmerk: TN 597377
 Status: Definitief
 Aantal pagina's: 6
 Datum: 14 september 2026

Hierbij ontvangt u mededeling en de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van gemeente Haarlemmermeer. Deze nota van inlichtingen en de bijlagen behoren bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Bijlagen bij Nvl-2: Bestek 26-008 (nsx en pdf) én bestek 26-009 (nsx en pdf)

Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
57	Perceel Noord Groenonderhoud bestek 26-008, Perceel Zuid Groenonderhoud bestek 26-009	Vraag 49	In antwoord 49 geeft opdrachtgever aan dat de bepaling van toepassing is indien groenafval op parkeerplaatsen wordt gestort. Hiermee wordt echter niet ingegaan op de vraag of de aannemer een inspannings- dan wel resultaatsverplichting heeft. Kan opdrachtgever bevestigen dat de verantwoordelijkheid van de aannemer beperkt blijft tot het treffen van redelijke maatregelen, zoals tijdige communicatie, bebording en afzettingen conform de voorschriften van de wegbeheerder, en dat het risico van voertuigen die ondanks deze maatregelen aanwezig blijven niet voor rekening van de aannemer komt, aangezien de aannemer niet beschikt over publiekrechtelijke bevoegdheden om voertuigen te laten verwijderen?	De verantwoordelijkheid van de aannemer blijft beperkt tot de inspanningsverplichting van het treffen van redelijke maatregelen, zoals tijdige communicatie, bebording en afzettingen conform de wegbeheerder, en dat het risico van voertuigen die ondanks de maatregelen aanwezig blijven niet voor risico van de aannemer is.

58	Perceel Noord Groenonderhoud bestek 26-008, Perceel Zuid Groenonderhoud bestek 26-009	Vraag 26/48	Post 401210 omvat zowel het opstellen als het uitvoeren van het Ecologisch Werkprotocol gedurende de contractperiode. De hiermee gemoeide kosten zijn echter sterk afhankelijk van de daadwerkelijk aanwezige beschermde soorten, rust- en verblijfplaatsen, noodzakelijke inventarisaties, ecologische begeleiding, monitoringsactiviteiten en eventueel benodigde aanvullende beschermingsmaatregelen. Omdat deze factoren vooraf niet inzichtelijk zijn, is de omvang van de werkzaamheden niet objectief vast te stellen en kan deze post niet kostentechnisch homogeen worden afgeprijsd. Is opdrachtgever bereid post 401210 te splitsen in een vaste post voor het opstellen van het Ecologisch Werkprotocol en een verrekenbare post voor de uitvoering van daaruit voortvloeiende maatregelen en begeleiding gedurende de contractperiode?	Ja de post wordt gesplitst: 401010 en 401020, zie aangepast bestek (nsx)
59	Perceel Noord Groenonderhoud bestek 26-008, Perceel Zuid Groenonderhoud bestek 26-009	Vraag 24/42/43/44	Gezien de omvang en aard van het areaal zijn de kosten voor verkeersmaatregelen sterk locatieafhankelijk en vooraf niet eenduidig vast te stellen. Hierdoor vormt post 501010 geen kostentechnisch homogene post zoals bedoeld voor een eerlijke en vergelijkbare prijsvorming. Kan opdrachtgever de post splitsen in een vaste post voor het opstellen van het verkeersmaatregelenplan en een verrekenbare posten voor de daadwerkelijk benodigde verkeersmaatregelen gedurende de contractperiode?	Opdrachtgever kan zich vinden in de opmerking van inschrijver. Om de vergelijkbaarheid van de inschrijvingen te bevorderen wordt bestekspost 501010 gesplitst. op het rijdende materieel is het figuur van de rijdende afzetting bevestigd. De inschrijfstaat wordt aangepast als volgt: • een niet-verrekenbare post voor het opstellen en actueel houden van het verkeersmaatregelenplan gedurende de contractperiode; • een verrekenbare posten voor het daadwerkelijk treffen, in stand houden, wijzigen en verwijderen van verkeersmaatregelen indien deze voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk zijn. Een nsx bestand van de Nota van Inlichtingen wordt verstrekt.

60	Perceel Noord Groenonderhoud bestek 26-008, Perceel Zuid Groenonderhoud bestek 26-009	Aanbestedingsleidraad paragraaf 9.2, G2 Biodiversiteit	Bij beoordelingsaspect G2 wordt gevraagd in te gaan op: - De wijze waarop de ontwikkeling van biodiversiteit wordt gemeten; en - De monitoring van de effecten van de uitgevoerde beheermaatregelen en de rapportage hierover aan de gemeente. Voor ons is het onderscheid tussen beide onderdelen onvoldoende duidelijk. Het meten van de ontwikkeling van biodiversiteit lijkt immers reeds een vorm van monitoring van de effecten van beheermaatregelen te zijn. Kan opdrachtgever nader toelichten wat exact onder onderdeel 2 respectievelijk onderdeel 3 wordt verstaan en welke aanvullende informatie bij onderdeel 3 wordt verwacht ten opzichte van onderdeel 2? Tevens verzoeken wij opdrachtgever aan te geven op welke wijze deze onderdelen afzonderlijk worden beoordeeld.	Extra toelichting: - De wijze waarop de ontwikkeling van biodiversiteit wordt gemeten (onderdeel 2); hier willen wij graag weten wat uw aanpak zal zijn, hoe u de ontwikkeling (hopenlijk) de van de stijgende lijn van biodiversiteit gaat meten - De monitoring van de effecten van de uitgevoerde beheermaatregelen en de rapportage hierover aan de gemeente (onderdeel 3): in uw plan van aanpak zien wij graag terug, hoe u de gedane beloften die u bij inschrijving heeft gedaan, in de uitvoering monitort: hoe zorgt u dat uw voorgestelde maatregelen werken en dat u uw beloften nakomt en hoe en in welke frequentie u hierover aan ons rapporteert De onderdelen worden niet afzonderlijk beoordeeld, maar per gunningscriterium wordt er integraal op alle aspecten van dat betreffende gunningcriterium beoordeeld.
----	--	--	---	--

61	Perceel Noord Groenonderhoud bestek 26-008, Perceel Zuid Groenonderhoud bestek 26-009	Besteksposten 301010, 301020, 301030, 301110, 301120, 301130, 301140, 301150 en 301160	In de genoemde besteksposten is voorgeschreven dat alle vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, waarbij zowel transport- als acceptatiekosten volledig voor rekening van de aannemer komen. Hiermee wordt de mogelijkheid uitgesloten om vrijkomend maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijken op locatie achter te laten of anderszins binnen het werk te verwerken. De aannemer wordt daardoor verplicht tot afvoer en verwerking van alle vrijkomende materialen, hetgeen leidt tot aanzienlijke extra transport-, verwerkings- en acceptatiekosten. Kan opdrachtgever onderbouwen waarom is gekozen voor deze verplichte afvoer van alle vrijkomende materialen? Is opdrachtgever zich ervan bewust dat deze eis een substantiële financiële impact heeft op de inschrijfsom en daarmee mogelijk de concurrentie en prijsstelling binnen deze aanbesteding beïnvloedt? Indien opdrachtgever deze verplichting handhaaft, verzoeken wij te motiveren waarom het volledig neerleggen van deze kosten en risico's bij de opdrachtnemer proportioneel wordt geacht.	Bedankt voor uw vraag, dit is foutief opgenomen. Het bestek wordt aangepast, de afvoerverplichting vervalt bij deze besteksposten
62	Perceel Noord Groenonderhoud bestek 26-008, Perceel Zuid Groenonderhoud bestek 26-009	Leidraad G3 – SEB-norm basis	In de leidraad is aangegeven dat de SEB-norm basis van toepassing is. Kan Opdrachtgever verduidelijken welk materieel binnen deze opdracht specifiek onder deze norm valt? Ons inziens vallen namelijk diverse binnen dit bestek in te zetten materieelstukken niet onder de norm, waaronder werktuigdragers zoals maaimachines. Aangezien dit machines zijn die niet terug komen in de SPUK machinelijst. Graag ontvangen we daarom een volledige lijst met welke machines bedoeld worden bij de drie onderdelen (transport, bouwplaats en leveranciers/onderaannemers).	T.b.v. deze vraag verwijzen wij naar tabel 9 op blz. 27 van de routekaart SEB. De SPUK machinelijst is met name gericht op de bouw en pretendeert niet volledig te zijn. U bent vrij om machines toe te voegen.

63	Perceel Noord Groenonderhoud bestek 26-008, Perceel Zuid Groenonderhoud bestek 26-009	Leidraad G3 – Contractduur	In de tekst bij G3 wordt een contractduur van vier jaar genoemd. Op pagina 4 wordt echter een totale contractduur van vijf jaar, inclusief verlengingsopties, vermeld. Kan Opdrachtgever verduidelijken welke contractduur voor de beoordeling van G3 dient te worden aangehouden?	De vier jaar zoals genoemd in G3 is fout. Hier moet staan vijf jaar
64	Perceel Noord Groenonderhoud bestek 26-008, Perceel Zuid Groenonderhoud bestek 26-009	Leidraad G3 – Puntentoekenning	Kan Opdrachtgever nader toelichten op welke wijze de puntentoekenning voor dit onderdeel plaatsvindt en welke beoordelingssystematiek hierbij wordt gehanteerd?	De beoordelingsaspecten a t/m d worden integraal beoordeeld aan de hand van uw ingediende tabel en tekstuele toelichting op: 1. De mate waarin deze invulling geeft op de doelstelling, deze concreet, aannemelijk en effectief is; 2. Aantoonbaarheid en controleerbaarheid van de maatregelen en toezeggingen. Nb. Een eventueel aangegeven CO2 besparing in de tabel wordt niet in absolute zin in de beoordeling meegenomen, maar wordt beoordeeld in kwalitatieve zin qua inzet van duurzame brandstoffen, in de genoemde volgorde van belangrijkheid.
65	Perceel Noord Groenonderhoud bestek 26-008, Perceel Zuid Groenonderhoud bestek 26-009	Leidraad G3 – Meerwaarde ten opzichte van de SEB- basisnorm	Werktuigdragers die mogelijk onder de SEB-basisnorm vallen, zoals maaiers, behoren naar verwachting tot de categorie licht materieel (tot 56 kW). Dit zou betekenen dat deze vanaf 2028 volledig emissieloos/elektrisch dienen te zijn. Hierdoor lijkt er na het eerste contractjaar nauwelijks tot geen ruimte meer te zijn om op dit onderdeel meerwaarde te bieden ten opzichte van de basisnorm. Kan Opdrachtgever bevestigen of deze interpretatie juist is en toelichten op welke wijze Inschrijver gedurende de verdere contractperiode nog meerwaarde kan realiseren en scoren?	We passen dit aan: De tekst " <i>Dus in deze contractperiode dient telkens te worden voldaan aan de eisen die gesteld worden op dat moment (periode 2,3 of 4).</i> " had niet in het gunningcriterium vermeld moeten worden en vervalt bij deze. In de lijn van SEB Routekaart en het productblad, houden we voor dit contract periode 2 (tabel 9 van de SEB-routekaart) als uitgangspunt (eis) voor de gehele looptijd incl. optionele verlengingen. De emissie-eisen hoeven tussentijds niet aangepast te worden aan een nieuwe periode. Wel dient uiteraard te worden voldaan aan de wettelijke minimum eisen die op dat moment van uitvoering gelden (tabel 8. van de SEB-routekaart).

66	Perceel Noord Groenonderhoud bestek 26-008, Perceel Zuid Groenonderhoud bestek 26-009	Leidraad G3 – Excel- formulier	Kan Opdrachtgever aangeven welk Excel-formulier door Inschrijver dient te worden ingevuld? Tevens ontvangen wij graag een toelichting op de wijze waarop Inschrijver in dit formulier de beoogde stappen/ontwikkeling per contractjaar (benoemd onder c bij Beoordelingsaspecten) dient in te vullen.	Bijlage 6. bij het bestek (Invulformulier EMVI-model SEB april 2026 speelt geen rol in de beoordelingsfase van het gunningscriterium. Bijlage 6. was ter informatie verstrekt, zodat inschrijver kon inschatten welke tabel tijdens uitvoering van de deelopdrachten moet worden ingevuld (zie ook Mededeling M1: deze bijlage 6 vervalt) Voor de beoordeling van het gunningscriterium G3 is de basis de in te dienen stukken (Tabel en toelichting) zoals benoemd in paragraaf 9.4 Als tabel kunt u gebruik maken van de voorbeeldtabel die wij verstrekt hebben (Bijlage E), maar u kunt ook een eigen tabel maken. In de tekstuele toelichting kunt u benoemen hoe ON dit per contractjaar (uitgaande van vijf contractjaren) elk jaar kan verbeteren.
----	--	-----------------------------------	---	---

	Mededelingen			
M1	Perceel Noord Groenonderhoud bestek 26-008, Perceel Zuid Groenonderhoud bestek 26-009	Bestek én bijlage 6	Bijlage 6 en artikel 01 23 06 (deel 3) vervalt. Bestek is hierop aangepast.	Deze verplichting vervalt: <i>De opdrachtnemer van deze overeenkomst, dient elk kalenderjaar achteraf ook het EMVI model SEB "invulblad Opdrachtnemer" en "dossier Opdrachtnemer" in te vullen.</i>

*** einde Nvl-2 ***