

RAW-bestek 'Groenonderhoud 2027-2029 ZUID' Gemeente Haarlemmermeer

Kenmerk bestek: 26-009
2e Nota van Inlichtingen



gemeente
Haarlemmermeer

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: RAW-bestek Groenonderhoud perceel Zuid 2027-2029

Besteknummer: 26-009

Gemeente Haarlemmermee

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
301010							Andere deficode gekozen: 9			
301010	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft: het beheersen van grashoogte op vlakke grasvelden. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	V
		1					Kwaliteitsniveau B	are		38,00
			3				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				4			Grondsoort: klei			
					3		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						9	Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.			
301020							Andere deficode gekozen: 9			
301020	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft: het beheersen van grashoogte op vlakke grasvelden. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	V
		1					Kwaliteitsniveau C	are		7.297,00
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				4			Grondsoort: klei			
					3		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						9	Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.			
301030							Andere deficode gekozen: 9			
301030	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft: het beheersen van grashoogte op taluds. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	V
		1					Kwaliteitsniveau C	are		373,00
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				4			Grondsoort: klei			
					4		Talud 1 : 3 of steiler			
						9	Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.			
301110							Omschrijving is gewijzigd			
301110	512812						Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte langs obstakels in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte	week	156,00	V
		1					Beheersen aan 1 zijde	m		89,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4						
301120	512808	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken. Omschrijving is gewijzigd					
301120		4					Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte rondom obstakels in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	week	156,00	V		
		3	1				Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken. Omschrijving is gewijzigd	st			43,00	I
301130		4					Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte rondom bomen in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal					
301130	512805	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken. Omschrijving is gewijzigd	week	156,00	V		
		4	1				Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte langs obstakels in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Beheersen aan 1 zijde	st			74,00	I
301140		3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken. Omschrijving is gewijzigd					
301140		4					Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte langs obstakels in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Beheersen aan 1 zijde	week	156,00	V		
301150	512808	3	1				Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken. Omschrijving is gewijzigd	m			19.235,00	I
		4					Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte rondom obstakels in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Beheersen aan 1 zijde					
301150		3					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken. Omschrijving is gewijzigd					
301150		4					Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte rondom obstakels in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Beheersen aan 1 zijde	week	156,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
		1					Betreft: het beheersen van grashoogte rondom obstakels in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	st		3.508,00	I
		4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen				
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				3			Grondsoort: klei				
					9		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
							Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.				
301160							Omschrijving is gewijzigd				
301160	512805						Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld. Betreft: het beheersen van grashoogte rondom bomen in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	week	156,00	V	
		1					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	st		7.521,00	I
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			4				Grondsoort: klei				
				3			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					9		Vrijgekomen maaisel overeenkomstig gangbare beheerpraktijk op locatie achter laten of anderszins binnen het werk verwerken.				
401010							Omschrijving is gewijzigd				
401010	102399						Opstellen van en handelen naar Ecologisch Werkprotocol Betreft: het opstellen van een Ecologisch Werkprotocol. Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vast rust- en verblijfsplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Zie deel 3, bepaling 01.22.03 en 01.22.04	EUR		N	
401020							Deze bestekspost is toegevoegd				
401020	102399						Uitvoeren Ecologisch Werkprotocol Betreft: het uitvoering geven aan het goedgekeurde Ecologisch Werkprotocol gedurende de looptijd van het bestek, inclusief eventueel noodzakelijke begeleidings- en beschermingsmaatregelen zoals voortvloeiend uit het Ecologisch Werkprotocol.	keer	1,00	N	
501010							Omschrijving is gewijzigd				
501010	620299						Opstellen en actueel houden van een verkeersmaatregelplan Betreft het opstellen, actualiseren en actueel houden van een verkeersmaatregelenplan conform deel 3, bepaling 62.13.02 van dit bestek gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Het verkeersmaatregelenplan dient te zijn gebaseerd op de uitvoeren werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek en wordt ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
501020							Deze bestekspost is toegevoegd				
501020	620299						Treffen, in stand houden, wijzigen en verwijderen van verkeersmaatregelen Betreft het treffen, in stand houden, wijzigen en verwijderen van verkeersmaatregelen die noodzakelijk zijn voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden gedurende de looptijd van het bestek. Onder deze post vallen alle benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen, afzettingen, bebording, bebakeningen en overige voorzieningen overeenkomstig het goedgekeurde verkeersmaatregelenplan.	keer	1,00	N	

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij een Ecologisch Werkprotocol opstelt en deze uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, ter goedkeuring indient bij de directie.
- 02 Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. In aanvulling op de Standaard 2025, bepaling 01.22.03 lid 01 omschrijft het ecologisch werkprotocol ook het volgende:
 - De manier waarop de aannemer ervoor zorgdraagt dat alle medewerkers inhoudelijk op de hoogte zijn van het Ecologisch Werkprotocol (o.a. instructie machinebedienend, vervoerend en uitvoerend personeel);
 - Hoe er aantoonbaar wordt gewerkt met het Ecologisch Werkprotocol (bv. bijhouden ecologisch logboek).
- 03 Eventuele afwijkingen op het Ecologisch Werkprotocol worden geregistreerd in het ecologisch logboek, inclusief een omschrijving van de toegepaste voorzorgsmaatregelen (datum, verrichte handelingen e.d.).
- 04 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient het Ecologisch Werkprotocol met logboek op locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of (opsporings)ambtenaren.
- 05 De kosten voor het opstellen van het Ecologisch Werkprotocol worden verrekend op basis van bestekspostnummer 401010 van dit bestek.
- 06 De kosten voor het uitvoering geven aan het Ecologisch Werkprotocol gedurende de looptijd van het bestek worden verrekend op basis van bestekpost 401020.

01 23 Communicatie

01 23 06 VERVALLEN