

Nota van inlichtingen

Kap en aanplant bomen en beplanting gemeente Echt-Susteren
Besteksnummer: ES-2026-BOR-MP-001
Datum: 25-08-2026



Ref.	Vraag	Betreft	Vraag	Antwoord	Beantwoord op
1	1	Plantlijst.	Er wordt verwezen naar een plantlijst. Welke niet in de bijgeleverde documenten is opgenomen. Graag vernemen wij deze.	De plantlijst is op dit moment nog niet bekend. De plantlijst wordt per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt en maakt onderdeel uit van de betreffende deelopdracht. De inschrijver dient bij inschrijving uit te gaan van de in het bestek opgenomen fictieve hoeveelheden en overige voorgeschreven eisen.	21-8-2026
2	2	Boomverankering.	Klopt het dat bij post 630120 en 630130 de hoeveelheden boomband niet kloppen, gezien hier 3 palen per boom staan en 500 st boomband worden gevraagd bij beide posten.	Ja, het bestek wordt op dit punt aangepast. Bestekspost 630120, 630130 en 630140 worden aangepast. Bij besteksposten 630120 en 630130 is sprake van 3 boompalen per boom. De hoeveelheid boomband wordt gecorrigeerd van 500 stuks naar 300 stuks per post. De boom wordt conform Handboek Bomen aan iedere boompaal afzonderlijk aangebonden. Per abuis zijn de hoeveelheden boompalen en boombanden niet goed opgenomen bij bestekspost 630140. Deze bestekspost wordt aangepast in de nieuwe versie van het bestek inclusief de NVI.	21-8-2026
3	3	Verkeersmaatregelen.	Is het mogelijk om de verkeersmaatregelen per dag of per keer aan te geven? en daarbij ook het desbetreffende figuur aan te geven.	Nee. De systematiek blijft gebaseerd op het aantal bomen/plantvakken waarvoor een verkeersvoorziening noodzakelijk is. Het toepasselijke CROW-figuur wordt per concrete situatie bepaald en opgenomen in het door de aannemer op te stellen verkeersplan/V&G-plan. De posten worden daarom niet omgezet naar een dag- of keerprijs.	21-8-2026
4	4	Bestek - BP431010	U omschrijft hier een hoeveelheid van 200-300 m2 per boom. Kunt u dit nader toelichten?	Het bestek wordt op dit punt aangepast. Bestekpost 431010 en 431020 worden aangepast. In plaats van 200-300 m² per boom' wordt het 'circa 100 m2 per boom' in bestekspost 431010. Met deze hoeveelheid wordt het indicatieve te behandelen oppervlak rond een bestaande boom bedoeld ten behoeve van het afplaggen en aansluitend mulchen. De exacte omvang wordt per deelopdracht en locatie bepaald. De in de inschrijvingsstaat opgenomen 200 m² is een fictieve hoeveelheid voor de raamovereenkomst. Bij bestekspost 431020 worden de hoeveelheds m3 per boom aangepast. In plaats van 20 - 30 m3 per boom wordt dit circa 1 m3 per boom. De hoeveelheidsresultaatsverplichting veranderd van 200 m3 naar 20 m3.	21-8-2026
5	5	Bestek - Deel 3 22 02 01 lid 2	U omschrijft hier dat er door kabels en leidingen wijzigingen kunnen zijn in groeiplaats, maar dat deze niet verrekenbaar zijn voor de aannemer. U als opdrachtgever bent verantwoordelijk voor het bepalen van de locatie groeiplaats en het is dan naar ons inziens niet reeel om dit risico bij de aannemer te leggen. Wij verzoeken u dit lid aan te passen.	Niet akkoord met het verzoek tot aanpassing. Bestaande kabels en leidingen en de noodzakelijke aanpassing van maatvoering binnen de opgedragen groeiplaats behoren tot het uitvoeringsrisico zoals omschreven in artikel 22 02 01. Afstemming met de directie blijft vereist. Indien de opdrachtgever buiten de contractuele scope een afzonderlijke bestekswijziging opdraagt, geldt de regeling voor schriftelijk opgedragen wijzigingen.	21-8-2026
6	6	Bestek - BP770010	Kunt u bevestigen dat de leverantie/huur van de rijplaten hier niet inbegrepen zit?	Nee. De leverantie/huur en het beschikbaar hebben van de benodigde rijplaten zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten 770010 e.v. De opdrachtgever stelt geen rijplaten ter beschikking. De posten hebben uitsluitend betrekking op groeiplaatsinrichtings- en plantwerkzaamheden en worden op aanwijzing van de directie toegepast.	21-8-2026
7	7	Bestek - BP754010	Kunt u maatvoering van deze tegels controleren? Gebruikelijke maat is 30*30*4,5cm	De voorgeschreven maat 300 x 300 x 50 mm is de maat waarvan bij inschrijving moet worden uitgegaan. Het bestek wordt op dit punt niet gewijzigd.	21-8-2026
8	8	Bestek - BP735	Kunt u bevestigen dat de informatieborden door u geleverd worden?	Nee. De informatieborden worden niet door de opdrachtgever geleverd. Het leveren/beschikbaar stellen, aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de informatieborden behoort tot de betreffende besteksposten en dient in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.	21-8-2026
9	9	Bestek - BP 73	U omschrijft hier de verkeersmaatregelen in 'Stuks' met als uitleg "betreft het aantal bomen/ plantvakken langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht". Gezien niet bekend is waar de plantvakken liggen en of er te combineren is, is deze post niet goed in te schatten. Wij verzoeken u om de verkeersmaatregelen, conform systematiek, aan te passen naar eenheid "Dag"	Niet akkoord. De eenheid 'stuks' blijft gehandhaafd. Deze staat voor het aantal bomen/plantvakken langs het betreffende wegtype waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Het combineren van werkzaamheden is onderdeel van de uitvoeringsmethode van de aannemer. Het toepasselijke figuur volgt uit de concrete situatie en het verkeersplan/V&G-plan.	21-8-2026
10	10	Bestek - BP680010	Bij alle overige nazorg posten omschrijft u "inboet (incl. leverantie)", echter bij de bomen niet. Kunt u dit nader toelichten?	Ook bij bestekspost 680010 is de inboet, inclusief de daarvoor benodigde vervangende boom en alle bijbehorende werkzaamheden, in de eenheidsprijs inbegrepen. De tekst 'inclusief inboet' in BP680010 is hiervoor leidend. Ter voorkoming van verschil in formulering wordt het bestek op dit punt aangepast en in de NvI bevestigd dat de leverantie van de inboetboom onderdeel van de garantie is.	21-8-2026
11	11	Bestek - BP680010	Kunt u nader toelichten hoe u "Wederkerende garantietermijn" ziet en hoe dit verrekend wordt?	Met de wederkerende garantietermijn wordt bedoeld dat uitsluitend voor een ingeboete boom opnieuw een volledige garantietermijn van 3 groeiseizoenen begint, inclusief de daaraan gekoppelde nazorg. De kosten daarvan zijn inbegrepen in de oorspronkelijke eenheidsprijs van de nazorg-/garantiepost en worden niet afzonderlijk verrekend.	21-8-2026
12	12	Bestek - BP680010	Kunt u nader toelichten welk assortiment bomen u wilt gaan plaatsen?	Het assortiment volgt uit de plantlijst en wordt per deelopdracht nader gespecificeerd. De in de inschrijvingsstaat opgenomen hoeveelheden zijn fictief.	21-8-2026
13	13	Bestek - BP630110	Kunt u nader toelichten welke houtsoort u wenst?	Er wordt geen specifieke houtsoort voorgeschreven. De boompalen moeten voldoen aan de maatvoering uit BP630110 en aan de kwaliteitseisen van Handboek Bomen 2026; onder meer geschikt rondhout, niet verduurzaamd, vrij van houtrot/beschadigingen en voldoende duurzaam voor een functionele verankering van ten minste drie jaar.	21-8-2026
14	14	Bestek - BP 481010	Kunt u toevoegen of de storkosten voor OG of ON zijn?	De acceptatie-/storkosten en eventuele opbrengsten bij de erkende inrichting zijn voor rekening van de aannemer, tenzij in een specifieke bestekspost uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze kosten moeten dus in de eenheidsprijs worden opgenomen.	21-8-2026
15	15	Bestek - 1.08	Kunt u bevestigen dat de verlenging gezamenlijk wordt bepaald?	Ja. Een verlenging is niet automatisch of eenzijdig. Uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd wordt een eventuele verlenging schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen, tenzij gezamenlijk een kortere termijn wordt afgesproken.	21-8-2026
16	16	Bestek - Deelopdrachten	Kunt u nader toelichten hoe deelopdrachten worden verstrekt en opgesteld? En hoeveel bomen kan men per deelopdracht verwachten?	De werkzaamheden worden door de opdrachtgever in afzonderlijke deelopdrachten of op afroep verstrekt. Per deelopdracht worden onder meer locaties/data via GBI, startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum verstrekt. De aannemer stelt daarop een planning en een Goedgekeurd werkplan op. Er geldt geen vast of gegarandeerd aantal bomen per deelopdracht; dit is afhankelijk van de actuele behoefte. De fictieve hoeveelheden in de raamovereenkomst zijn hoeveelheden voor 2 jaar.	21-8-2026
17	17	Bestek - Deel 3 01 21 02	Wij hebben uw boomebeidsplan gelezen, hierin wordt vermeld dat er voor kap en aanplant van bomen jaarlijks 55.000,- ter beschikking wordt gesteld. In deze paragraaf geeft u aan dat er ca. 400.000,- per jaar verwacht mag worden. Kunt u dit nader toelichten?	Voor deze aanbesteding is artikel 01 21 02 van het RAW-bestek leidend. Daarin is een redelijkerwijs te verwachten omzet van circa € 1.452.000 exclusief btw over de totale potentiële looptijd van vier jaar opgenomen (gemiddeld circa € 363.000 per jaar), met een geraamde maximale contractwaarde van € 1.597.200 exclusief btw. Een bedrag van € 55.000 uit een afzonderlijk beleidsdocument betreft niet de raming van deze volledige raamovereenkomst.	21-8-2026
18	18	Gunningscriteria 3.	Bij gunningscriterium 3 wordt gevraagd een conceptplanning aan te leveren. In de aanbestedingsstukken is niet duidelijk aangegeven of deze conceptplanning onderdeel moet uitmaken van het Plan van Aanpak en daarmee binnen de maximale omvang van 5 A4 moet vallen, of dat deze als separate bijlage mag worden ingediend. Kunt u bevestigen op welke wijze de conceptplanning moet worden aangeleverd? Indien een separate bijlage is toegestaan, ontvangen wij graag de daarvoor geldende vorm- en omvangseisen.	De conceptplanning mag als afzonderlijke bijlage bij het Plan van Aanpak worden ingediend en valt daarmee buiten de maximale vijf A4-pagina's. Om de vergelijkbaarheid te borgen wordt maximaal één A3-pagina voor de conceptplanning toegestaan. De planning moet zelfstandig leesbaar zijn en mag niet worden gebruikt voor aanvullende inhoudelijke beantwoording van de gunningscriteria.	21-8-2026
19	19	Deel 3 64.01.01	Kunt u nader specificeren wat u bedoelt met een risicoanalyse in het kader van de Omgevingswet, Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht (hoofdstuk 8).	Met de risicoanalyse wordt bedoeld dat de aannemer voorafgaand aan/gedurende de uitvoering per deelopdracht beoordeelt welke risico's de voorgenomen werkzaamheden opleveren in relatie tot beschermde soorten en de toepasselijke regels onder de Omgevingswet en de Gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk). De analyse benoemt ten minste aanwezigte of redelijkerwijs te verwachten natuurwaarden, kwetsbare perioden, benodigde maatregelen/werkwijzen, eventuele beperkingen en de noodzaak tot afstemming of aanvullende toestemming. De uitkomsten vormen input voor het ecologisch werkprotocol.	21-8-2026
20	20	Bestekspost 741020	Kunt u nader specificeren wat u bedoelt met bestekspost 741020. Wordt hiermee het inventariseren van flora en fauna bedoeld, conform 641301 van de standaard 2025. Zo ja, kunt u dit duidelijker uitsplitsen in separaten besteksposten.	Nee. BP741020 betreft niet het inventariseren van flora en fauna, maar het uitvoeren van concrete maatregelen die volgen uit het ecologisch werkprotocol. Het opstellen van het ecologisch werkprotocol wordt afzonderlijk verrekend via BP741010. De posten worden daarom niet verder uitgesplitst.	21-8-2026
21	21	811 en 812 Calamiteiten	Graag een post opnemen voor calamiteiten vergoeding met betrekking tot de conform CAO verplichte roostervergoedingen	Er wordt geen aanvullende post opgenomen. Voor calamiteiten binnen reguliere werktijd gelden de posten uit hoofdstuk 811 en voor calamiteiten buiten reguliere werktijd de posten uit hoofdstuk 812. Alle op grond van de toepasselijke cao verschuldigde toeslagen en roostervergoedingen moeten in de betreffende uurprijzen van hoofdstuk 812 zijn verwerkt.	21-8-2026
22	22	680010/20/30/40/50	Kunnen deze posten niet uitgesplitst worden per verwachte werkzaamheden (onkruid verwijderen, snoeien, watergeven etc.) zodat een eerlijke vergelijking van de nazorg prijs ontstaat?	Nee. De nazorgposten blijven als integrale resultaatsverplichting gehandhaafd. De inschrijver dient in de eenheidsprijs alle maatregelen op te nemen die gedurende drie groeiseizoenen nodig zijn om de voorgeschreven hergroei en het kwaliteitsniveau te bereiken, waaronder watergeven, snoeien, onkruidbeheersing, monitoring en inboet. Juist het resultaat en niet een vaste frequentie van afzonderlijke handelingen is bepalend.	21-8-2026
23	23	680020/30/40/50	De aannemer hoeft in deze posten geen rekening te houden met eventuele vervanging van de planten? Indien dit wel het geval is graag aangeven wat de indicatieve hoeveelheden en/of soortenzijn waarmee rekening gehouden dient te worden.	Nee, deze aanname is niet juist. Bij BP680020/030/040/050 moet rekening worden gehouden met inboet inclusief leverantie van vervangend plantmateriaal en een wederkerende garantietermijn. Er wordt geen afzonderlijke indicatieve inboethoeveelheid gegeven; de inschrijver prijst het garantierisico binnen de integrale nazorgpost. Het te gebruiken vervangende materiaal moet voldoen aan de oorspronkelijke eisen/plantlijst.	21-8-2026
24	24	680010	Kan deze post ook worden uitgesplitst op basis van boommaat en levervorm (kluit of prui). De risico's bij wortelgoed zijn hoger dan bij draadkluiten.	Nee. BP680010 blijft één integrale nazorg- en hergroeiagarantieprijs per boom. De inschrijver dient bij de prijs rekening te houden met de binnen de opdracht te verwachten boomsoorten, maten en levervormen zoals die uit de plantlijst/deelopdrachten volgen. De resultaatsverplichting en garantienorm zijn voor alle bomen gelijk.	21-8-2026
25	25	Conceptplanning	U spreekt op pagina 13 over een conceptplanning. Wij constateren dat u in de pagina-aantallen hier geen rekening mee heeft gehouden. Stelt u inschrijvers - in het kader van een goede onderbouwing van gunningscriterium 3 - toe om een conceptplanning op 1 A3 toe te voegen als onderbouwing van het criterium? Hierbij benadrukken we uitdrukkelijk dat we deze A3 niet inzetten als	Ja. Een conceptplanning van maximaal één A3 mag als afzonderlijke bijlage bij het Plan van Aanpak worden toegevoegd en valt buiten het maximum van vijf A4-pagina's. De A3 mag uitsluitend de planning visualiseren en niet worden gebruikt voor aanvullende tekstuele beantwoording van het gunningscriterium.	21-8-2026
26	26	RAW-bestek Deel 3, artikel 51 02 14.	Kan de aanbestedende dienst de risicoverdeling rond het plantmateriaal verduidelijken? Graag wordt bevestigd: a. welke keuringscriteria, keuringsduur en keuringsmethode worden gehanteerd; b. hoeveel tijd de aannemer krijgt om het materiaal op de kwekerij te keuren; c. wat de procedure is wanneer aannemer en opdrachtgever van mening verschillen over de kwaliteit; d. of de aannemer een gemotiveerd voorbehoud kan maken wanneer opdrachtgever een afkeuring niet ondertekent; e. wie het risico draagt voor verborgen gebreken die bij een gebruikelijke keuring redelijkerwijs niet zichtbaar waren; f. wie het risico draagt voor verkeerde soort, herkomst, maat, kwaliteit of conditie van het door opdrachtgever ingekochte materiaal; g. op welk moment het risico van beschadiging of kwaliteitsverlies overgaat op de aannemer; h. wie de kosten van vervanging en herplanting draagt wanneer uitval verband houdt met een gebrek dat reeds vóór acceptatie aanwezig was.	a. Het ter beschikking gestelde plantmateriaal moet voldoen aan de bestekeisen, de plantlijst en de toepasselijke eisen van Handboek Bomen 2026. De aannemer krijgt vóór acceptatie de gelegenheid het materiaal op de kwekerij vakmatig te inspecteren op onder meer soort/ras, maat, habitus, conditie, schade en zichtbare gebreken. Er is geen afzonderlijke vaste keuringsduur voorgeschreven; de keuring wordt praktisch met opdrachtgever/kwekerij afgestemd. b. De opdrachtgever biedt het plantmateriaal binnen twee weken na de deelopdracht op de kwekerij aan. Het keuringsmoment wordt in overleg gepland. c. Afkeuring wordt vastgelegd in het keuringsverslag. Een afgekeurde boom wordt gefotografeerd en geldt volgens het bestek pas als afgekeurd na ondertekening door opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen extern deskundige. d. De aannemer kan een gemotiveerd voorbehoud in het keuringsverslag opnemen. Dit voorbehoud is pas bindend voor de risicoverdeling voor zover het door opdrachtgever schriftelijk is geaccordeerd. e/f. Gebreken of afwijkingen die bij een gebruikelijke professionele keuring zichtbaar of kenbaar zijn, moeten vóór acceptatie worden gemeld. Een aantoonbaar reeds vóór acceptatie aanwezig verborgen gebrek dat redelijkerwijs niet kon worden ontdekt, komt niet voor risico van de aannemer, mits dit na constatering direct wordt gemeld en onderbouwd. g. Na goedkeuring/acceptatie op de kwekerij ligt het risico voor afroep, transport, tijdelijke opslag, beschadiging en kwaliteitsverlies door de logistiek bij de aannemer. h. Indien uitval aantoonbaar uitsluitend het gevolg is van een reeds vóór acceptatie aanwezig verborgen gebrek, worden vervanging en noodzakelijke herplanting niet als garantierisico van de aannemer beschouwd. Indien het gebrek bij de keuring redelijkerwijs had moeten worden ontdekt, blijft het risico bij de aannemer.	21-8-2026

27	27	RAW-bestek Deel 3, artikel 51 02 14.	Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat na inboet uitsluitend voor de individueel vervangen boom of plant een nieuwe garantietermijn van drie groeiseizoenen begint en niet voor: het volledige plantvak; de volledige partij; de volledige deelopdracht; alle eerder geaccepteerde bomen of beplanting? Graag wordt tevens verduidelijkt: hoeveel inboetrondes maximaal kunnen worden verlangd; wat de uiterste kalenderdatum is waarop alle garantieverplichtingen definitief eindigen; welke acceptatie- of eindkeuringsprocedure na afloop van de garantie geldt; binnen welke termijn opdrachtgever de eindkeuring uitvoert; of uitval als gevolg van vandalisme, aanrijding, strooizout, maaischade, werkzaamheden door derden, opgelegde watergeefbeperkingen, extreme weersomstandigheden, ondeugdelijk door opdrachtgever geleverd plantmateriaal of een door opdrachtgever voorgeschreven groeiplaats buiten de garantie valt; wie de bewijslast draagt ten aanzien van de oorzaak van uitval; of bij discussie over de oorzaak een onafhankelijke deskundige wordt ingeschakeld.	Ja. De wederkerende garantietermijn geldt uitsluitend voor de individuele ingeboete boom of plant en niet opnieuw voor het volledige plantvak, de partij, de deelopdracht of reeds geaccepteerd materiaal. Voor een inboetboom begint opnieuw de oorspronkelijk voorgeschreven periode van drie groeiseizoenen. Het Handboek Bomen stelt geen onbeperkt aantal verplichte inboetrondes vast. Wanneer op dezelfde plaats ten minste voor de tweede keer inboet nodig is, kan opdrachtgever op grond van H7 in plaats van opnieuw inboeten kiezen voor een schadevergoeding. Daardoor bestaat geen vooraf vast te leggen uniforme einddatum voor alle individuele garantiégevallen; de garantie eindigt per boom/plant na het doorlopen van de toepasselijke (eventueel hernieuwde) periode. De jaarlijkse beoordeling/inboetlijst vindt uiterlijk rond 15 oktober plaats. Uitval door aantoonbare externe factoren buiten de schuld van opdrachtnemer, zoals vandalisme, aanrijding of werkzaamheden door derden, valt geheel of gedeeltelijk buiten de garantie mits tijdig gemeld en door opdrachtgever geaccordeerd. Droogte/te geringe neerslag is volgens Handboek Bomen uitdrukkelijk geen externe factor omdat watergeven onderdeel is van de nazorg. Voor overige genoemde oorzaken (zoals strooizout, maaischade, watergeefbeperkingen of gebreken in door opdrachtgever geleverd materiaal/groeiplaats) geldt dat oorzaak en toedracht gemotiveerd en gedocumenteerd moeten worden; de partij die zich op een externe oorzaak beroept moet deze voldoende aannemelijk maken. Indien partijen er inhoudelijk niet uitkomen, kan opdrachtgever een extern deskundige inschakelen; het bestek bevat hiervoor geen verplichte standaardprocedure.	21-8-2026
28	28	Plan van Aanpak	Onder gunningscriterium 3 vraagt u: "Wordt het vellen van bomen en het verwijderen van de stobben in één werkgang uitgevoerd?" Dit is feitelijk een ja-nee-vraag, terwijl kwalitatieve gunningscriteria doorgaans zijn gericht op de wijze waarop een inschrijver meerwaarde biedt en niet op een binair antwoord. Daarnaast bevat het bestek reeds bepalingen over de termijn tussen het vellen en het verwijderen van stobben en over de voorgeschreven stop- en beoordelingsmomenten. Kunt u toelichten: welke kwalitatieve informatie u met deze vraag wilt beoordelen; welke meerwaarde een inschrijver op dit onderdeel kan aanantonen; wat u precies verstaat onder "één werkgang"?	Met deze vraag wordt geen enkel ja/nee-antwoord als zodanig gewaardeerd. Beoordeeld wordt de onderbouwing van de gekozen werkwijze en de meerwaarde daarvan voor doorlooptijd, veiligheid, bereikbaarheid, beperking van hinder en het voorkomen dat locaties onnodig lang onafgewerkt achterblijven. Onder 'één werkgang' wordt verstaan een logisch aaneengesloten uitvoeringsproces op een locatie/straat, waarbij vellen en stobben verwijderen zo direct mogelijk op elkaar volgen binnen de contractuele termijn. De inschrijver mag gemotiveerd een andere efficiënte volgorde voorstellen. De kwaliteit van de motivering en borging wordt beoordeeld.	21-8-2026
29	29	Plan van Aanpak	De borging van de vereiste productie wordt zowel onder gunningscriterium 1 als onder gunningscriterium 3 uitgevraagd. Welk onderscheid maakt u bij de beoordeling tussen beide onderdelen? Mag onder één criterium worden verwezen naar de uitwerking onder het andere criterium, zodat herhaling binnen het maximale aantal van vijf A4-pagina's wordt voorkomen?	GC1 beoordeelt de organisatorische en kwaliteitsmatige borging van de productie onder alle omstandigheden (capaciteit, controles, vakbekwaamheid, continuïteit). GC3 beoordeelt de vertaling daarvan naar de uitvoering: planning, routing, proces, omgevingsrisico's en communicatie. Een korte kruisverwijzing binnen hetzelfde Plan van Aanpak is toegestaan, mits elk criterium zelfstandig voldoende concreet beoordeelbaar blijft. Herhaling is niet vereist.	21-8-2026
30	30	Plan van Aanpak	Onder gunningscriterium 3 vraagt u een werkplan met planning en procesomschrijving. Het bestek verlangt na verstreking van iedere deelopdracht een afzonderlijk goedgekeurd werkplan, afgestemd op de betreffende locatie, hoeveelheden en omstandigheden. Verwacht u bij inschrijving een generiek procesmatig werkplan voor de raamovereenkomst of een volledig uitgewerkt voorbeeldwerkplan voor een fictieve deelopdracht?	Bij inschrijving wordt een generiek maar projectspecifiek werkplan/proces voor deze raamovereenkomst verwacht, inclusief een conceptplanning waarmee de inschrijver zijn werkwijze en borging toelicht. Er wordt geen volledig uitgewerkt voorbeeld voor een fictieve deelopdracht verlangd. Na elke daadwerkelijke deelopdracht moet vervolgens het gedetailleerde Goedgekeurde werkplan worden opgesteld en goedgekeurd.	21-8-2026
31	31	Plan van Aanpak	Onder gunningscriterium 2 vraagt u hoe duurzaam wordt omgegaan met vrijkomende materialen. In verschillende besteksposten is voorgeschreven dat vrijkomende materialen worden geladen en afgevoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. In hoeverre is het toegestaan om als kwalitatieve meerwaarde alternatieve vormen van lokaal of hoogwaardig hergebruik voor te stellen?	Inschrijvers mogen duurzame en hoogwaardige vormen van hergebruik als meerwaarde beschrijven, voor zover deze voldoen aan wet- en regelgeving en niet strijdig zijn met de contractueel voorgeschreven verwerking. Wanneer een bestekspost expliciet voorschrijft dat materiaal naar een inrichting met omgevingsvergunning wordt afgevoerd, mag bij de inschrijving niet van die verplichting worden afgeweken. Een alternatief kan tijdens de uitvoering uitsluitend na voorafgaande schriftelijke instemming/contractwijziging worden toegepast.	21-8-2026
32	32	Plan van Aanpak	Onder gunningscriterium 1 vraagt u hoe de juiste hoeveelheid en het juiste type substraat, bomengrond of bomenzand worden geborgd. De toe te passen hoeveelheden en materialen volgen uit de deelopdracht, de besteksposten en het Handboek Bomen 2026 en na de eerste twee groeiplaatsen geldt een voorgeschreven stoppunt. Wilt u bevestigen dat u op dit onderdeel uitsluitend de interne controle- en registratiewijze van de inschrijver beoordeelt en niet een afwijkende technische invulling van de voorgeschreven groeiplaats?	Ja. Op dit onderdeel wordt beoordeeld hoe de inschrijver intern borgt en registreert dat de in de deelopdracht, besteksposten en het Handboek Bomen voorgeschreven hoeveelheid en het juiste type materiaal daadwerkelijk worden toegepast. Een afwijkende technische invulling van de voorgeschreven groeiplaats wordt niet als meerwaarde gevraagd en is zonder goedkeuring niet toegestaan.	21-8-2026
33	33	Plan van Aanpak	GC1 vraagt hoe en met welke frequentie interne kwaliteitscontroles plaatsvinden en waaruit deze bestaan. Het bestek bevat al voorgeschreven kwaliteitsmomenten na: de eerste vijf gerooide bomen; de eerste vijf verwijderde stobben; de eerste twee groeiplaatsen; het grondwerk van de eerste twee plantvakken; de eerste vijf geplante bomen; de eerste twee ingeplante plantvakken. Onder gunningscriterium 1 vraagt u naar de frequentie en inhoud van interne kwaliteitscontroles. Het bestek schrijft reeds concrete stoppunten en beoordelingsmomenten per deelopdracht voor. Verwacht u dat inschrijvers uitsluitend beschrijven hoe zij voorafgaand aan deze contractuele stoppunten intern controleren, of worden aanvullende controles en frequenties boven op de voorgeschreven stoppunten als meerwaarde beoordeeld? Zo ja, kunt u aangeven op welke aspecten deze aanvullende controles worden beoordeeld, zodat niet uitsluitend het grootste aantal controles tot een hogere waardering leidt?	De in het bestek genoemde stoppunten zijn contractuele controle-/contactmomenten met de directie en vormen geen vervanging van de interne kwaliteitsborging van de aannemer. Bij GC1 mag de inschrijver beschrijven welke risicogestuurde interne controles hij vóór, tijdens en na kritieke werkzaamheden uitvoert. Niet het grootste aantal controles wordt hoger gewaardeerd, maar de mate waarin de controles relevant, aantoonbaar, tijdig, effectief en gekoppeld aan corrigerende maatregelen/verantwoordelijkheden zijn.	21-8-2026
34	34	Plan van Aanpak	Tellen tabellen, figuren, processchema's, planningen en afbeeldingen die in het plan van aanpak zijn opgenomen volledig mee binnen het maximum van vijf A4-pagina's?	Ja. Tabellen, figuren, processchema's, afbeeldingen en planningen die in de vijf A4-pagina's van het Plan van Aanpak zijn opgenomen tellen volledig mee binnen het paginalimiet. Alleen de voorpagina, inhoudsopgave en de separaat toegestane conceptplanning vallen buiten dit maximum.	21-8-2026
35	35	Plan van Aanpak	Onder GC3 wordt gevraagd om een conceptplanning. Mag deze conceptplanning als afzonderlijke bijlage worden toegevoegd en valt deze daarmee buiten het maximum van vijf A4-pagina's?	Ja. De conceptplanning mag als afzonderlijke bijlage worden toegevoegd en valt buiten het maximum van vijf A4-pagina's. Hiervoor geldt maximaal één A3-pagina. De bijlage mag uitsluitend de conceptplanning bevatten.	21-8-2026
36	36	Plan van Aanpak	Mogen ondersteunende bijlagen buiten het maximale aantal van vijf A4-pagina's worden toegevoegd, uitsluitend voor visuele of feitelijke onderbouwingen zoals: een conceptplanning; processchema's; een materieeloverzicht; een organisatieschema; tabellen met controles, frequenties en verantwoordelijkheden? Zo ja, wilt u aangeven hoeveel bijlagen of bijlagepagina's maximaal zijn toegestaan en welke informatie daarin mag worden opgenomen?	Nee. Buiten de voorpagina, inhoudsopgave en de separaat toegestane conceptplanning mogen geen ondersteunende bijlagen worden toegevoegd om inhoudelijk antwoord te geven op de gunningscriteria. Processchema's, materieeloverzichten, organisatieschema's en controletabellen moeten, indien gebruikt, binnen de vijf A4-pagina's van het Plan van Aanpak worden opgenomen.	21-8-2026
37	37	Plan van Aanpak	De inschrijver dient binnen maximaal vijf A4-pagina's antwoord te geven op drie gunningscriteria met in totaal een groot aantal afzonderlijke vragen en subonderdelen, waarbij erg strenge eisen gelden. Om alle gevraagde onderdelen volledig, projectspecifiek en meetbaar te kunnen beantwoorden, verzoeken wij u het maximum te verruimen. Bent u bereid maximaal 10 A4-pagina's toe te staan voor het plan van aanpak?	Niet akkoord. Het maximum van vijf A4-pagina's blijft gehandhaafd. De beoordeling is gericht op een bondige, concrete en meetbare beschrijving van de meerwaarde. De afzonderlijk toegestane conceptplanning van maximaal één A3 biedt aanvullende ruimte voor de planning zonder het inhoudelijke paginalimiet te verruimen.	21-8-2026
38	38	Stopmomenten	Kan de aanbestedende dienst aangeven binnen welke maximale termijn na het bereiken van een stopmoment de directie de werkzaamheden beoordeelt en schriftelijke goedkeuring verstrekt? Tevens verzoeken wij te bevestigen dat vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van de directie voor een stopmoment niet voor rekening en risico van opdrachtnemer komt en niet meetelt bij de beoordeling van de oplevertermijn of toepassing van kortingen.	De aannemer dient stopmomenten tijdig in zijn planning op te nemen en met de directie af te stemmen. Na een tijdig gemeld stopmoment zal de directie de beoordeling in beginsel uiterlijk binnen één werkdag uitvoeren en de uitkomst vastleggen. Aantoonbare vertraging die uitsluitend ontstaat doordat de directie, ondanks tijdige afstemming, niet beschikbaar is, komt niet voor rekening en risico van de aannemer en wordt niet als overschrijding van de oplevertermijn aangemerkt. Eventuele gevolgen worden in de planning vastgelegd.	21-8-2026
39	39	SROI: 5% van de inschrijvingsom - par. 1.5	Kan de aanbestedende dienst aangeven wat de geraamde totale omzet en de maximale contractwaarde van de raamovereenkomst is, gerekend over de volledige potentiële looptijd van vier jaar? Kan tevens een indicatie worden gegeven van het verwachte jaarlijkse opdrachtvolume?	Zie bepaling 01 21 02 in deel 3 van het bestek. De redelijkerwijs te verwachten omzet bedraagt circa € 1.452.000 exclusief btw over de totale potentiële looptijd van vier jaar. Dit komt rekenkundig neer op gemiddeld circa € 363.000 exclusief btw per jaar. De geraamde maximale contractwaarde, inclusief verlengingen, opties en risicomarge, bedraagt € 1.597.200 exclusief btw. Aan de omzetindicatie kunnen geen afnamerechten worden ontleend. De SROI-verplichting blijft 5% van de inschrijvingsom zoals in de leidraad bepaald.	21-8-2026
40	40	51.02.09 lid 03	Mag een locatie, waar een boom gekapt is, mits deze correct is afgezet langer dan twee dagen blijven liggen voordat er gefreesd wordt. Dit i.v.m. weekenden.	Ja, mits de locatie veilig en deugdelijk is afgezet. Voor de toepassing van artikel 51 02 09 lid 03 wordt 'binnen 2 dagen' gelezen als binnen twee werkdagen na het vellen. Weekenden en algemeen erkende feestdagen tellen hierbij niet mee. Zodra een stobbe is gefreesd/verwijderd, gelden de eisen voor het direct veilig achterlaten en uiterlijk dezelfde dag aanvullen van het ontstane gat.	21-8-2026
41	41	Risico-overdracht voor alle niet afzonderlijk geprijsde verplichtingen.	Bevestigt de aanbestedende dienst dat verplichtingen waarvan omvang en/of frequentie bij inschrijving redelijkerwijs niet is te bepalen en die aantoonbaar voortvloeien uit omstandigheden of aanvullende wensen van opdrachtgever, niet zonder meer worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen en conform de toepasselijke contractbepalingen kunnen worden verrekend?	Niet volledig. Verplichtingen die reeds uit het bestek, de toepasselijke normen of de redelijkerwijs daaruit voortvloeiende uitvoering volgen en waarvoor geen aparte bestekspost is opgenomen, moeten volgens artikel 01 01 07 lid 03 in de eenheidsprijzen zijn inbegrepen. Werkzaamheden of aanvullende wensen die aantoonbaar buiten de contractuele scope vallen, worden niet automatisch geacht te zijn inbegrepen en moeten als schriftelijke wijziging/separate opdracht worden overeengekomen voordat verrekening mogelijk is.	21-8-2026
42	42	Kortingen	Kan de aanbestedende dienst verduidelijken hoe artikel 01.22.01 zich verhoudt tot de bepaling dat bij algemene afwijkingen/overtredingen € 500 per situatie per dag wordt opgelegd? Kunnen deze kortingen cumuleren voor dezelfde gedraging? Tevens verzoeken wij te verduidelijken wanneer sprake is van één "overtreding", één "geval" en één "situatie".	Voor dezelfde feitelijke gedraging wordt niet dubbel een algemene én een specifieke korting van € 500 opgelegd. Waar het bestek voor een specifieke overtreding een eigen kortingsregeling bevat, is die specifieke regeling leidend ('tenzij anders aangegeven'). Artikel 01 22 01 blijft daarnaast van toepassing op andere overtredingen en op de categorisering/herhaling. Onder één 'geval' of 'situatie' wordt één afzonderlijk constateerbare overtreding op een concrete locatie/werkhandeling verstaan. Indien een voortdurende overtreding volgens de specifieke bepaling per werkdag wordt beboet, kan de korting per werkdag doorlopen totdat de overtreding is beëindigd. Herstelkosten of schadevergoeding kunnen naast de korting verschuldigd blijven.	21-8-2026
43	43	Indexeringen	Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat uitsluitend 70% loonkosten en 10% brandstofkosten jaarlijks worden geïndexeerd en dat de overige 20%, waaronder eventuele bouwstof-/materiaalkosten, gedurende de volledige looptijd niet wordt geïndexeerd? Indien ja, verzoeken wij toe te lichten waarom voor een raamovereenkomst met een potentiële looptijd van vier jaar geen indexering van bouwstoffen/materialen is voorzien.	Nee, alle besteksposten worden geïndexeerd. Conform artikel 01 04 01 wordt na het eerste contractjaar de eenheidsprijs geïndexeerd. Hierbij wordt uitgegaan van het loonkostenbestanddeel (70% van de eenheidsprijs) en het brandstofkostenbestanddeel (10% van de eenheidsprijs). Ook de besteksposten waarin enkel bouwstof-/materieelkosten zitten worden geïndexeerd met het indexeringspercentage. Zie voor de berekening van het indexeringspercentage bepaling 01 04 01 in deel 3 van het bestek. Dit is de in het bestek gekozen risicoverdeling voor de raamovereenkomst en wordt niet gewijzigd.	21-8-2026
44	44	Moment indexering	Kan de aanbestedende dienst aan de hand van de beoogde startdatum concreet aangeven op welke datum de eerste indexering van de eenheidsprijzen plaatsvindt en welk basis- en nieuw indexcijfer daarbij wordt gehanteerd?	Uitgaande van een start van de raamovereenkomst in 2026 en de bepaling dat indexering pas na één jaar plaatsvindt en vervolgens voorafgaand aan het contract-/verlengingsjaar per 1 januari, vindt de eerste indexering plaats per 1 januari 2028. Voor die indexering worden de CROW-indexcijfers van oktober 2027 (nieuw) en oktober 2026 (basis) gebruikt voor respectievelijk het loonkosten- en brandstofbestanddeel. Indien de feitelijke startdatum zodanig wijzigt dat deze systematiek tot een ander eerste indexeringsmoment leidt, wordt dit vóór contractsluiting vastgelegd.	21-8-2026

45	45	Palning/Boete	Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de bij een deelopdracht opgegeven uitvoerings- en oplevertermijn rekening houdt met omvang, bereikbaarheid, plantseizoen, benodigde stopmomenten en de redelijkerwijs beschikbare productiecapaciteit? Hoe wordt gehandeld indien opdrachtnemer gemotiveerd aantoont dat de door opdrachtgever verlangde uitvoeringsperiode technisch of seizoensmatig niet realiseerbaar is?	Ja. De per deelopdracht vast te stellen planning moet rekening gehouden worden met de omvang en aard van de opdracht, bereikbaarheid, plantseizoen, contractuele stopmomenten en realistische productie. De aannemer stelt voor iedere deelopdracht een planning op met de door opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum en bespreekt deze met de directie. Indien de aannemer gemotiveerd aantoont dat de verlangde periode technisch of seizoensmatig niet uitvoerbaar is, treden partijen daarover in overleg. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan kan opdrachtgever de betreffende deelopdracht door derden laten uitvoeren. Een korting wegens te late oplevering wordt gekoppeld aan de voor de deelopdracht vastgestelde/overeengekomen opleverdatum.	21-8-2026
46	46	Bereikbaarheid	Wat verstaat de aanbestedende dienst onder "niet bereikbaar met groot materieel"? Bevestigt de aanbestedende dienst daarnaast dat 10% het uitgangspunt vormt voor de prijsvorming en hoe wordt verrekend indien binnen een deelopdracht aantoonbaar een substantieel groter percentage van de bomen uitsluitend met afwijkend/kleiner materieel bereikbaar is?	Onder 'niet bereikbaar met groot materieel' wordt verstaan dat de boomlocatie door fysieke omstandigheden, zoals beperkte doorgang/ruimte, draagkracht, obstakels of ligging, niet doelmatig bereikbaar is met het voor deze werkzaamheden gebruikelijke grotere materieel en inzet van kleiner of afwijkend materieel nodig is. Voor de prijsvorming moet rekening worden gehouden met circa 10% van de bomen. Opdrachtgever verwacht niet dat dit percentage structureel hoger zal zijn. Indien binnen een deelopdracht aantoonbaar sprake is van een substantieel hoger percentage dan 10%, en dit gevolgen heeft voor de uitvoeringswijze en/of kosten, treden opdrachtgever en opdrachtnemer hierover voorafgaand aan de uitvoering in overleg. Voor het aandeel boven de 10% worden, indien van toepassing, nadere afspraken gemaakt over de uitvoering en verrekening.	21-8-2026
47	47	Handboek bomen	In deel 2.1 wordt het Handboek Bomen 2026 als "ter informatie" bij het bestek gevoegd, terwijl artikel 01.01.02 bepaalt dat het Handboek Bomen onderdeel uitmaakt van de contractuele rangorde en prevaleert boven de Standaard RAW. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat het Handboek Bomen 2026 een bindend contractdocument is en de aanduiding "ter informatie" corrigeren?	Ja. Handboek Bomen 2026 is contractueel bindend voor de werkzaamheden waarvoor ernaar wordt verwezen. De aanduiding 'ter informatie' in het overzicht van bijlagen is in combinatie met de contractuele rangorde verwarrend en wordt gecorrigeerd. Bij tegenstrijdigheden geldt de rangorde: 1. bestek, 2. Handboek Bomen 2026, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5. Inkoopvoorwaarden gemeente Echt-Susteren, 6. overigen.	21-8-2026
48	48	Prijsontwikkelingen	Kan Opdrachtgever aangeven hoe met dergelijke uitzonderlijke prijsontwikkelingen wordt omgegaan indien deze optreden als gevolg van externe geopolitieke omstandigheden die buiten de invloedssfeer van partijen liggen? Overweegt Opdrachtgever hiervoor een aanvullende prijsherzieningsregeling, indexatie of andere vorm van risicodeling op te nemen, indien dergelijke prijsstijgingen zich voordoen gedurende de uitvoering van de overeenkomst? Dan wel het volgende artikel van toepassing verklaren wat is opgesteld door Bouwend Nederland voor situaties als deze: "Crisis-bepaling 1.1 De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van de inkooprijzen van o.a. de voor het werk benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het doen van de prijsaanbieding/offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en (bouw)materialen worden grotendeels ingekocht tijdens het bouwproces. 1.2 Partijen zijn zich bewust van het militair conflict in Oost-Europa en het Midden-Oosten (hierna 'het conflict'). Partijen weten op het moment van ondertekenen van deze Overeenkomst niet hoe het conflict zich zal ontwikkelen en welke gevolgen het heeft voor de mogelijkheden van de Aannemer om deze Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen."	Niet akkoord met het opnemen van de voorgestelde crisisbepaling. Voor prijsontwikkelingen geldt de in het bestek opgenomen indexeringsregeling: 70% loonkosten en 10% brandstofkosten worden na het eerste jaar jaarlijks geïndexeerd; voor overige kosten vindt geen verrekening plaats. Het bestek wordt op dit punt niet aangepast. Eventuele uitzonderlijke omstandigheden die naar dwingend/toepasselijk recht niet binnen de contractuele risicoverdeling kunnen blijven, worden indien zij zich daadwerkelijk voordoen op dat moment beoordeeld.	21-8-2026
49	49	Leidraad	Volgens de leidraad mag het plan van aanpak maximaal vijf enkelzijdige pagina's bevatten. Het Handboek Bomen verlangt bij inschrijving tevens een algemeen werkplan. Moet dit algemene werkplan volledig binnen deze vijf pagina's worden opgenomen?	Ja. Het algemene werkplan bomen zoals bedoeld in Handboek Bomen 2026 moet, voor zover relevant voor de inschrijving, geïntegreerd worden in het Plan van Aanpak en valt binnen de vijf inhoudelijke A4-pagina's. Er wordt geen separaat algemeen werkplan verlangd.	21-8-2026
49	50	Leidraad	Wilt u aangeven welke onderdelen van het algemene werkplan knock-out-eisen zijn en welke onderdelen uitsluitend binnen de kwalitatieve beoordeling worden gewaardeerd?	Er zijn geen afzonderlijke knock-outonderdelen van een separaat algemeen werkplan aangewezen. De inschrijving moet voldoen aan alle minimumeisen en vormvereisten; de inhoudelijke meerwaarde wordt beoordeeld via GC1 t/m GC3.	21-8-2026
49	51	Leidraad	Mag voorblad en inhoudsopgave buiten de vijf pagina's ook een planning of schema als bijlage worden toegevoegd, of moet alle inhoud inclusief conceptplanning binnen de vijf inhoudelijke pagina's worden opgenomen?	Voorblad en inhoudsopgave vallen buiten de vijf pagina's. Daarnaast wordt uitsluitend een conceptplanning van maximaal één A3 als separate bijlage toegestaan. Andere inhoudelijke bijlagen zijn niet toegestaan.	21-8-2026
49	52	Leidraad	Alle hoeveelheden in de inschrijvingsstaat zijn als fictief aangeduid en er geldt geen minimumafname of exclusiviteit. Wilt u historische gegevens over minimaal de afgelopen drie jaar verstrekken, waaronder omzet, aantallen gekapte en geplante bomen, groeiplaatsen, beplantingswerk, spoedmeldingen, gemiddelde deelopdracht en verdeling per seizoen?	Er worden geen aanvullende historische productiegegevens verstrekt. Voor de prijsvorming gelden de fictieve hoeveelheden en de omzetindicatie van artikel 01 21 02. De te verwachten omzet is circa € 1.452.000 excl. btw over vier jaar; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.	21-8-2026
49	53	Leidraad	Kunt u aangeven hoeveel deelopdrachten gelijktijdig kunnen worden verstrekt en of de productie-eis van minimaal 25 bomen/groeiplaatsen per week per afzonderlijke deelopdracht of over alle gelijktijdige deelopdrachten gezamenlijk geldt?	Er is geen contractueel maximum voor het aantal gelijktijdige deelopdrachten. Per deelopdracht wordt een planning verlangd. De genoemde gemiddelde productie van ten minste 25 bomen per week voor verwijderen, 25 groeiplaatsen per week en 25 bomen per week voor planten moet bij de planning van de betreffende werkzaamheden worden geborgd; de aannemer moet zo nodig meerdere ploegen inzetten.	21-8-2026
49	54	Leidraad	De inschrijvingsstaat bevat 342 te kappen bomen, tegenover 300 stobbenbewerkingen en 300 digitale afmeldingen. Wilt u toelichten welke behandeling en registratie voor de overige 42 ziektebomen geldt?	De 44 ziektebomen bestaan uit de fictieve hoeveelheden onder 323 (iepziekte: 30 st.) en 324 (roetschorsziekte: 14 st.). Deze ziektebomen worden volgens de specifieke ziekteposten verwerkt. Stobben worden alleen verwijderd indien daarvoor een afzonderlijke stobbenpost wordt opgedragen. Omdat BP312010 ziet op het digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden aan bomen onder hoofdstuk 3, wordt de fictieve hoeveelheid van BP312010 gecorrigeerd van 300 naar 344 stuks.	21-8-2026
49	55	Leidraad	De inschrijvingsstaat bevat 7.150 stuks heesters, hagen, bosplantsoen en vaste planten, terwijl de nazorg in are wordt afgerekend. Wilt u representatieve plantdichtheden en de historische verhouding tussen aantallen en nazorgoppervlakte verstrekken?	De indicatieve plantdichtheden staan in Deel 3, 51 43 03: bosplantsoen 3 st/m²; grove heesters 1 st/m²; hoge sierheesters 2 st/m²; lage sierheesters/rozen/bodembedekkers 4-5 st/m²; vaste planten 9-10 st/m²; blokhaag 9-25 st/m²; hagen 7 st/m. De nazorg wordt per are respectievelijk op de voorgeschreven eenheid verrekend.	21-8-2026
49	56	Leidraad	De RSX bevat 100 KLIC-meldingen, terwijl elders staat dat KLIC-kosten in de eenheidsprijzen moeten zijn inbegrepen. Welke meldingen worden afzonderlijk via deze post verrekend en welke meldingen moeten in andere prijzen worden opgenomen?	BP721010 is de afzonderlijk te verrekenen post voor een KLIC-melding (max. 500 x 500 m), uit te voeren in overleg met de directie. Om tegenstrijdigheid met 22 02 01 lid 07 te voorkomen wordt verduidelijkt dat de KLIC-melding zelf via BP721010 wordt verrekend; overige verplichtingen uit 22 02 01 waarvoor geen aparte post bestaat zijn in de overige eenheidsprijzen inbegrepen.	21-8-2026
49	57	Leidraad	Mogen de twee gevraagde kerncompetenties met twee afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond?	Ja. De twee kerncompetenties mogen met twee afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond. Eén referentie die aantoonbaar aan beide kerncompetenties voldoet, mag eveneens voor beide worden gebruikt.	21-8-2026
49	58	Leidraad	Hoe wordt de vereiste referentiewaarde "per jaar" beoordeeld bij opdrachten met een kortere of langere looptijd dan twaalf maanden?	Bij een referentie met een looptijd korter dan twaalf maanden geldt het daadwerkelijk gefactureerde bedrag voor dat werk. Bij een looptijd langer dan twaalf maanden wordt beoordeeld of gemiddeld op jaarbasis ten minste het vereiste bedrag is gefactureerd.	21-8-2026
49	59	Leidraad	Wilt u bevestigen welke documenten direct bij inschrijving moeten worden ingediend en welke pas op verzoek of na het voornemen tot gunning, waaronder de Gedragsverklaring Aanbesteden en fiscale verklaring?	Bij inschrijving moeten de documenten uit paragraaf 2.5 van de leidraad worden ingediend: inschrijvingsbijlet en -staat, ZSX-bestand, UEA, VCA*, KvK-uitreksel, Rusland/Belarus-verklaring en Plan van Aanpak. De Gedragsverklaring Aanbesteden en belastingverklaring moeten kunnen worden overgelegd en worden op verzoek bij de verificatie van de inschrijving/gunning opgevraagd. De referentieverklaring moet op verzoek binnen vijf werkdagen kunnen worden overgelegd.	21-8-2026
49	60	Leidraad	De vereiste WA-verzekering bedraagt minimaal €1,25 miljoen per gebeurtenis en €2,5 miljoen per jaar, terwijl de algemene inkoopvoorwaarden voor deze contractwaarde aansprakelijkheidslimieten van €3 miljoen per gebeurtenis en €5 miljoen per jaar noemen. Wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het vereiste verzekeringsniveau?	De in het bestek voorgeschreven WA-dekking van minimaal € 1.250.000 per gebeurtenis en € 2.500.000 per jaar blijft gelden als verzekeringsminimum. Dit verzekeringsminimum vormt op zichzelf geen contractuele beperking van de aansprakelijkheid. Bij strijdigheid prevaleert het bestek boven de gemeentelijke inkoopvoorwaarden.	21-8-2026
49	61	Leidraad	Wilt u een geactualiseerd V&G-plan verstrekken dat de volledige contractduur van 2 + 1 + 1 jaar bestrijkt en waarin de blanco pagina's en afwijkende interne paginanummering zijn gecorrigeerd?	Het bijgevoegde V&G-plan is een contractbijlage/raamwerk en wordt gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerd is voor de volledige contractduur van 2 jaar. Een afzonderlijk V&G-plan met kalenderdata voor de volledige potentiële looptijd van vier jaar is niet vereist. Eventuele kennelijke blanco/opmaakpagina's hebben geen inhoudelijke betekenis.	21-8-2026
49	62	Leidraad	Werkplan met planning en omschrijving proces" = Dient er een conceptplanning bij het plan van aanpak ingediend worden? Zo ja, mag dit op een bijlage?	Ja. De conceptplanning is vereist bij GC3 en mag als separate bijlage van maximaal één A3 worden ingediend.	21-8-2026
50	63	2.4 Geschiktheidseisen	Wij zijn niet gewend dat deze certificeringseis wordt gesteld bij opdrachten van de gemeente Echt-Susteren. Momenteel voeren wij naar tevredenheid werkzaamheden uit voor de gemeente binnen perceel 3 Groenonderhoud, waarbij wij werken conform de standaarden en werkwijzen die aan zowel VCA** als ISO 9001 ten grondslag liggen, zonder dat wij over de daadwerkelijke certificaten beschikken. Desgewenst kunnen wij aantonen dat onze processen en werkwijzen aan deze standaarden voldoen. Al onze medewerkers beschikken over een VCA-basis of VCA-VOL certificaat. Kunt u de geschiktheidseis van VCA* laten vervallen?	Niet akkoord. De eis dat de inschrijver beschikt over een geldig VCA*-certificaat blijft gehandhaafd. Individuele VCA-Basis/VOL-certificaten van medewerkers of een beschrijving dat bedrijfsprocessen inhoudelijk vergelijkbaar zijn, zijn geen vervanging voor het gevraagde bedrijfscertificaat. Het feit dat voor andere gemeentelijke contracten een andere geschiktheidseis geldt, wijzigt deze aanbesteding niet.	21-8-2026
51	64	Geschiktheidseisen	Uit de referentie blijkt dat de inschrijver gedurende laatste 3 jaren 1 werk op het gebied van het aanplanten van bomen en beplanting, inclusief nazorg en inboetgarantie, op vakkundige en correcte wijze heeft uitgevoerd en opgeleverd. De werkzaamheden dienen geheel te zijn afgerond en de eindafrekening heeft plaatsgevonden. In veel situaties is er een nazorgtermijn en inboetgarantie van 3 jaar. Hierdoor is een referentie van de laatste 3 jaar veelal nog niet volledig afgerond. Hoe wordt hiermee omgegaan?	De eis ziet op een referentiewerk waarvan de voor de kerncompetentie relevante werkzaamheden, inclusief de overeengekomen nazorg en inboetgarantie, heeft uitgevoerd en de eindafrekening heeft plaatsgevonden. De formulering 'gedurende de laatste 3 jaren' ziet op het moment van afronding/oplevering van het referentiewerk, niet op de startdatum. Een project waarvan de driejarige nazorg nog loopt, maar waarvan de eindafrekening al wel is voldaan, voldoet dus ook aan deze eis.	21-8-2026
52	65	Vellen bomen (roetschorsziekte)	De bomen dienen geveld te worden, waarbij de hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m is. Hoe wordt omgegaan met de achterblijvende stobben?	Het bestek wordt op dit punt aangepast. Besteksposten 324010 t/m 324060 zijn toegevoegd aan het bestek. Na het vellen van een boom met roetschorsziekte blijft de stobbe in beginsel achter op maximaal 0,20 m boven maaiveld. Verwijdering of bewerking van de stobbe vindt uitsluitend plaats wanneer daarvoor in de deelopdracht een afzonderlijke post uit 324 wordt opgedragen. Bij de uitvoering blijven de specifieke veiligheidsmaatregelen voor roetschorsziekte van toepassing.	21-8-2026
53	66	Planten bomen	De verantwoordelijkheid voor het afroepen van het plantmateriaal ligt bij de aannemer. Zijn de kosten voor de leverantie vanaf de kwekerij naar het depot binnen de gemeente Echt-Susteren voor rekening van de leverancier/gemeente Echt-Susteren?	Ja, de kosten voor leverantie vanaf de kwekerij naar de plantlocatie zijn voor rekening van de opdrachtgever. Na goedkeuring/acceptatie van het plantmateriaal op de kwekerij is de aannemer verantwoordelijk voor de afroep en levering en moet hij ervoor zorgen dat de goedgekeurde bomen op het werk komen. Indien aannemer er voor kiest het plantmateriaal te laten leveren op haar eigen locatie/ depot dan zijn de kosten voor transport vanaf deze locatie naar de werklocatie wel voor rekening van de aannemer.	21-8-2026
54	67	Afvoeren en storten grond	De link naar de bodemkwaliteitskaart werkt niet. Kan de juist link worden toegevoegd?	De link werkt wel indien deze gekopieert wordt. Hierbij nogmaals de link: https://experience.geowebonline.nl/GeoWeb56/Index.html?viewer=BKK_Limburg	21-8-2026
55	68	Leveren grond en zand	De meeste leveranties dienen te voldoen aan de eisen conform Handboek Bomen 2026. Dit geldt niet voor bemeste teelaarde (470010), zand (470020) en natuurcompost (470110). Zijn hier specifieke eisen aan gekoppeld?	Het bestek wordt op dit punt aangepast. Bepaling 51 06 50 en bepaling 51 06 51 zijn toegevoegd aan deel 3 van het bestek. Voor BP470010 (bemeste teelaarde), BP470020 (zand) en BP470110 (natuurcompost) gelden de in de betreffende besteksposten opgenomen omschrijvingen en de van toepassing verklaarde Standaard RAW 2025. Voor deze drie posten is in het bestek niet aanvullend voorgeschreven dat zij aan de specifieke boomsubstraateisen van Handboek Bomen 2026 moeten voldoen. De eisen van Handboek Bomen gelden wel waar dit bij de betreffende boomsubstraten expliciet is voorgeschreven, zoals mengsubstraat, bomengrond, bomenzand en bomengranulaat.	21-8-2026

Bovenvermelde wijzigingen zijn per deze Nota van Inlichtingen van toepassing op de aanbesteding.

Van de inschrijver wordt verlangd dat deze de wijzigingen zelf doorvoert in de aanbestedingsstukken.