

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEKNUMMER: 93509368 CT01

AANBESTEDER/: gemeente Tilburg
OPDRACHTGEVER

PROJECT: Corelli- en Scarlattistraat

PROJECTNUMMER: 93509368

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Schriftelijke vragen en de bijbehorende antwoorden, zijn in een separaat bestand toegevoegd aan de nota.

BESCHRIJVING

DEEL 1 ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:
- geen wijzigingen

Onderstaande paragrafen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:
- geen wijzigingen.

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:
- par. 04. Bijlagen

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn vervallen:
220710

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:
726030, 832040 en 840043,

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:
220780, 220790

DEEL 3 (STANDAARD) BEPALINGEN

Onderstaande onderdelen zijn vervallen:
- geen wijzigingen

Onderstaande onderdelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:
- geen wijzigingen

Onderstaande onderdelen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:
- geen wijzigingen

TEKENINGEN

De volgende tekeningen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:
- geen wijzigingen



Tekeningen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

BIJLAGEN:

De volgende bijlagen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- Bijlage 12 Riolering:
 - Aansluitschetsen bestaande riool en kolkaansluitingen
 - Protocol-Werkinstructie Risicoklasse 1 Tilburg 25-10-2022.pdf
 - Bemalingsplan-definitief 2025.pdf-

De volgende bijlagen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op nota van inlichtingen aangepaste inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 10-09-2026

Bijlagen:

- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 2.1;
- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 2.2;
- gewijzigde en aanvullende bijlage 12 ;
- gewijzigde inschrijvingsstaat;

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 01 Inschrijvingsdocumenten (inschrijvingsbiljet en -staat)
- Bijlage 02 Afwijkingsformulier:
 - Afwijkingsformulier 2024.xlsx
- Bijlage 03 Verzekering:
 - Doorlopende Bouw- en Montageverzekering- Voorwaarden.pdf
 - Schadeverzekering Zakelijk Algemeen- Voorwaarden.pdf
 - Verzekeringsovereenkomst Overheid Meerkeuzepolis.pdf
- Bijlage 04 Normboek Gemeente Tilburg 2024-2.pdf
- Bijlage 05 Bouw & Reststoffen:
 - B&R PIF Product.xlsx
 - B&R Paspoort Vormgegeven Bouwstoffen V3.xlsx
 - B&R PvA Toepassen V3.xlsx
 - B&R PvA Verwijderen V6.xlsx
 - B&R Verificatie Formulier.xlsx
- Bijlage 06 Aeries berekening.
 - 2185-01 CT01 RP01 Stikstofrapport met bijlagen 260323 vvv.pdf
- Bijlage 07 Analysecertificaat milieukundig onderzoek asfalt:
 - NL24-648800269-105115 Verhardingsonderzoek Corellistraat 2024 Tilburg D1.pdf
- Bijlage 08 Bodemonderzoek:
 - 20241128 Bodemonderzoek Corelli-Scarlati straat 20240016_b1RAP
- Bijlage 09 Bomen - groen eisen:
 - NB_Poster_WerkenRondBomen_2022_def.pdf
 - Rapport_Bomen Effect Analyse Corellistraat en Scarlattistraat Tilburg.pdf
 - BEA bijlagen
- Bijlage 10 Gegevens proefsleuven:
 - Foto's en schetsen
 - .DWG en Shapefiles
- Bijlage 11 Revisie eisen:
 - Revisie Riolering en Water 2025.zip
- Bijlage 12 Riolering:
 - Aansluitschetsen bestaande riool en kolkaansluitingen
 - Protocol-Werkinstructie Risicoklasse 1 Tilburg 25-10-2022.pdf
 - Bemalingsplan-definitief 2025.pdf
- Bijlage 13 Verkeer:
 - Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V15.pdf
 - Richtlijn toepassing en gebruik verkeerstekens.009.pdf
- Bijlage 14 V&G-plan:
 - Veiligheids- en Gezondheidsplan incl. Kennisgevingsformulier I-SZW
- Bijlage 15 Grondbalans
 - 2185-01 93509368 GB01 Corelli- en Scarlattistraat 260416 lvs DEFINITIEF.pdf
- Bijlage 16 Vergunningen:
 - Aanlegvergunning / omgevingsvergunning
 - Kapvergunning
 - Verkeersbesluit;
- Bijlage 17 Plantlijst

- 2185-01 93509368 PLANT01 Corelli en Scarlattistraat 260416 lvs
DEFINITIEF.pdf

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage 18 KLIC-melding
 - Levering_24O0147570_1.zip

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2207			<u>Aanbrengen Straatlaag</u>				
220780	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	5.365,00 V		
			Situering: nieuwe straatlaag elementenverharding				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten				
			hoogste 55 mm				
		1.	Dikte straatlaag: 50 mm				
		.1.	Op het zandbed				
		. .1. . . .	Straatzand die voldoet aan de kwaliteitsklasse	m3		268,25 L	
			Landbouw/Natuur				
220790	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	8.945,00 V		
			Situering: nieuwe straatlaag elementenverharding				
			Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten				
			hoogste 105 mm				
		1.	Dikte straatlaag: 100 mm				
		.1.	Op het zandbed				
		. .1. . . .	Straatzand die voldoet aan de kwaliteitsklasse	m3		894,50 L	
			Landbouw/Natuur				
726			<u>Aanbrengen bank - tafel</u>				
726030	722024		Aanbrengen zitelement.	st	6,00 V		
			Situering: in overleg met directie				
		4.	In een bestrating				
		.1.	Zitelement	st		6,00 L	
			Type: Betonpoef				
			Fabriek: Ter keuze aannemer				
			Afmetingen: ø600 mm				
			Hoogte: 500 mm				
		. .1. . . .	Met prefab fundatie				
		1.	Bestrating rondom herstellen				
8320			<u>Aanbrengen betontegels</u>				
832040	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	5.200,00 V		
			Situering: Trottoir				
			Kleur grijs met uitgewassen deklaag met ca 85 %				
			natuursteengranulaat fractie 1/3 mm				
			Volgens Deel 3 artikel 83.16.06 lid 13 van dit bestek				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .9. . .	Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse	st		123.775,00 L	
			(NEN-EN 1338) 140				
		9.	Betontegels 100 x 200 x 80 mm, breuklastklasse	st		12.450,00 L	
			(NEN-EN 1338) 140				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		52,00 L	
8400			<u>Halfverharding - TTE® roosters</u>				
840040	831199		Aanbrengen TTE® roosters.	st	2.520,00 V		
			Situering: Groene halfverharding parkeren				
840041	831199		Aanbrengen TTE® roosters.				
			In langsparkeren: Totale breedte parkeervak 2 m				
			Halfsteensverband				
			Haaksparkeren: Breedte van 2,50 m en meer				
			Halfsteensverband				
			Op een fundering aangebracht volgens bestekspostnr.				
			800210 en een straatlaag volgens 220730				
			TTE® groen drukverdelend rooster van 100% gerecycled	st		2.520,00 L	
			Afmetingen: 800 x 400 x 62 mm met nokken rondom				
			Ribben: Omgekeerd T-profiel				
			Kleur: Grijs				
			TTE® rooster voorzien van 32 kamers (80 x 80 mm)				
			Gezamenlijk ca. 64% van het oppervlak				
			Inclusief vulling van gras				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
840042	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			100,00 I
			Situering: Bij haaksparkeren				
			Rand rondom de TTE® roosters				
			Kleur grijs met uitgewassen deklaag met ca 85 %				
			natuurstee granulaat fractie 1/3 mm				
			Volgens Deel 3 artikel 83.16.06 lid 13 van dit bestek				
		9.	Volgens Norm-830007				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .9. . .	Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse	st			2.360,00 L
			(NEN-EN 1338) 140				
		9.	Betontegels 100 x 200 x 80 mm, breuklastklasse	st			280,00 L
			(NEN-EN 1338) 140				
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			25,20 L		
840043	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			90,00 I
			Situering: Bij langsparkeren				
			Dit langsde TTE® roosters				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .9. . .	2 streklagen volgens Norm-830007				
		4.	Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm	st			4.050,00 L
			Kleur: Zwart met splintervrije kop				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			25,20 L
							
							
							