

RDA	Klein PG8528
Machinenummer	3 t/m 13 (8 niet)
Programma	Instrumenten
Waterkwaliteit	RO water/ onthard
Reinigings- en desinfectiemiddelen	Helimatic® Cleaner MA
Maximale temperatuur	120°C
Duur Proces	1:12 uur
RDA	Klein PG8528
Machinenummer	12 en 13
Programma	Thermolabel
Waterkwaliteit	RO/ onthard
Reinigings- en desinfectiemiddelen	Neodisher Medizym en Endosept GA
Maximale temperatuur	80°C
Duur proces	1:38 uur
RDA	Klein PG8528
Machinenummer	12 en 13
Programma	Da Vinci robot varia
Waterkwaliteit	RO/ onthard
Reinigings- en desinfectiemiddelen	Neodisher Mediclean forte
Maximale temperatuur	100°C
Duur proces	1:45 uur
RDA	Groot PG8930
Machinenummer	1 en 2, RDA 3 is beveiligd met een code
Programma	P3 Transportwagen
Waterkwaliteit	Onthard water/ RO
Reinigings- en desinfectiemiddelen	Neodisher Mediclean forte
Maximale temperatuur	110°C
Duur proces	24:47 minuten
RDA	Groot PG8930
Machinenummer	1 en 2
Programma	P4 Klompen
Waterkwaliteit	Onthard water/ RO
Reinigings- en desinfectiemiddelen	Neodisher Mediclean forte
Maximale temperatuur	80°C
Duur proces	30 minuten

RDA	Groot PG8930		
Machinenummer	1 en 2		
Programma	P2 Bakken		
Waterkwaliteit	Onthard water/ RO		
Reinigings- en desinfectiemiddelen	Neodisher Mediclean forte		
Maximale temperatuur	85°C		
Duur proces	44:07 minuten		
RDA	Groot PG8930		
Machinenummer	3, RDA 1 en 2 beveiligd met een code		
Programma	P5 Dekselprogramma		
Waterkwaliteit	Onthard water/ RO		
Reinigings- en desinfectiemiddelen	Neodisher Mediclean forte & Neodisher Medidry Special		
Maximale temperatuur	125°C		
Duur proces	55:16 minuten		
RDA	Groot PG8930		
Machinenummer	RDA 1, 2 en 3		
Programma	P6 Containers (bodemdelen)		
Waterkwaliteit	Onthard water/ RO		
Reinigings- en desinfectiemiddelen	Neodisher Mediclean forte		
Maximale temperatuur	125°C		
Duur proces	34:07 minuten		
Sterilisator	Stoom	121°C	20 minuten
		134°C	5 minuten
	Plasma, H²O² gasplasma 58%	24°C – 54°C	± 38 minuten